

Objektová skladba:

- SO01 - Sanácia prekrýtia potoka Trnávka z r. 1912  
SO02 - Cesty a spevnené plochy  
SO03 - Sadové úpravy  
SO04 - Závlahy  
SO05 - Fontána  
SO06 - Reinstalácia pamätníka oslobodenia  
SO07 - Oplotenie parčíka a reinstalácia barokových sôch  
SO08 - Rekonštrukcia zábradlia a vých. portálu prekrýtia Trnávky  
SO09 - Reinstalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných  
SO10 - Dažďová kanalizácia  
SO11 - Prípojky k fontáne a hydrant  
SO12 - Verejné osvetlenie  
SO13 - Prekládka VV a rozvody NN  
SO14 - Slabopráúdové rozvody  
SO15 - Mobilár a drobná architektúra


LEGENDA:

- Spevnené plochy určené na asanáciu (odstránenie)  
Nad prekrýtiem Trnávky hrúbka vrstiev 450 mm
- Oplotenie (múrik z prostého betónu) určený na asanáciu (odstránenie)  
Výška múrika 200-450 mm, šírka 300 mm, základ hĺbka cca 300 mm

Výmery Asanácie:

- Jestvujúce lavičky so základom 150/150/200 mm počet: 14 kusov
- Parkové obrubníky v betón. uložení. Celk. dĺžka: 170 bm
- Plocha nad prekrýtiem Trnávky hr. 350-450 mm. Celk. plocha: 680 m<sup>2</sup>
- Plocha betón. dlažby mimo prekrýtia Trnávky - plocha: 190 m<sup>2</sup>
- Celk. dĺžka asanovaného oplotenia (múrika): 132 bm
- Celk. dĺžka asanovaných palisád výška 800 mm: 33 bm
- Asanované oceľ. stoličiare vlajoslavy (výška 8 m) počet: 10 kusov
- Asanované mobilné kvetinnáče (800/800/800 mm) počet: 4 kusy
- Asanované odpadové plechové koše so základom počet 6 kusov
- Asanácia betón šachty fontány 2,2/1,7/1,5 m

- Poznámky:
- Pred asanačnými prácami zabezpečiť stavenisko!
  - Pred výkopovými prácami vytýčiť všetky inž. siete ich správcami!
  - Dielenskú dokumentáciu výrobkov (kamenárskych, oceľových a iných) odsúhlasiť architektom!
  - Nad jestvujúcim prekrýtiem Trnávky realizovať ručný odkop zeminy!
  - Nad konštrukciou prekrýtia nesmú byť skládky materiálu, resp. je zakázaný pohyb ťažkých mechanizmov!
  - Pred započatím prác je nutné staticky zabezpečiť (podstojkovať) konštrukciu prekrýtia Trnávky!
  - Pripadne nejasnosti a všetky zmeny a úpravy PD konzultovať s projektantom!
  - Výber kameňa a konečné úpravy povrchov a farieb odsúhlasiť architektom, investorom a pracovníkom KPU Trnava!
  - Výškové osadenie jednotlivých prvkov (pamätníky, múriky atď.) odsúhlasiť s architektom!
  - Každý zásah do jestvujúcej konštrukcie prekrýtia odsúhlasiť statikom!
  - Zhotoviteľ stavby a ich jednotlivých častí pred realizáciou prekonzultuje zápisníčnú dokumentáciu so zodpovedným projektantom príslušnej časti PD!
  - Zariadenie mosta nezvyšovať nad úroveň jestvujúceho zariadenia.
  - Počas realizácie prác HSV koordinovať postup prác s dodávateľmi technologických častí (EL, SLP, kanal, voda, závlahy)
  - vytýčovací body označené v pôdoryse sú definované v PD SO02 Cesty a sp. plochy!

	SO 07 - Oplotenie parčíka a reinstalácia barokových sôch		Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 01 Trnava Tel. 0905 662650, e-mail: ateliervd@ateliervd.sk		
	Názov stavby:		OBNOVA NÁMESTIA SNP		
	Miesto stavby:		pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava		
	Investor:		Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava		
	HIP a autori:		Ing. arch. Pavel Durko Ing. arch. Ľuboš Vagala		
	Názov výkresu:		Asanácie jestvujúcich stavieb SO07		
		Č. výkr.: m - 1 : 100		Dátum: 02/2021 Stupeň: RPD	
				06	