

Objekt: Šport aréna Malacky  
Objekt: SO 301 - predĺženie verejného vodovodu

Objekt: Šport aréna Malacky  
Objekt: SO 301 - predĺženie verejného vodovodu

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mémá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNÉ PRÁČE</b>														
1	271	110011010	Výčítanie trasy vodovodu, kanalizácia v rovine	0,273 km					0,00	0,40873	0,11158	0,000	20	0,000
2	001	132201202	Hĺbenia rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	477,750 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
3	001	132202539	Pripäťok za leivosť horniny tr.3	477,750 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
4	272	151101101	Zhľadové paženia rýh pre podz. vedenie prílože št. do 2 m	560,000 m2					0,00	0,00021	0,11760	0,000	20	0,000
5	MAT	42221403	Posúvač E1 s prírubami - DN 80 4 ot. - 4000 E1	2,000 kus					0,00	0,01650	0,03300	0,000	20	0,000
6	MAT	42221407	Posúvač E1 s prírubami - DN 150 - 4000 E1	3,000 kus					0,00	0,03700	0,11100	0,000	20	0,000
7	272	161101101	Zrslé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	477,750 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
8	272	162701105	Vodovorné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	109,200 m3					0,00	0,00060	0,00060	0,000	20	0,000
9	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	109,200 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
10	001	167101103	Skladania alebo prekladania výkopu v horn. tr. 1-4	109,200 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
11	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	368,550 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
12	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehadzenia sypatiny	68,250 m3					0,00	1,00000	143,32500	0,000	20	0,000
13	MAT	563373050	Štikopiesok G-8	143,325 t					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
14	001	175101109	Obsyp potrubia pripäťok za prehadzenie sypatiny	38,250 m3					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
<b>1 - ZEMNÉ PRÁČE spolu:</b>														
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
15	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štikovky	40,950 m3					0,00	1,70340	69,75423	0,000	20	0,000
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>														
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>														
16	271	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z nór liatinových liatinových DN 150	1,000 kus					0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	0,000
17	271	851311121	Montáž potrubia z nór liatinových liatinových hadových v otvorenom výkope DN 150	273,000 m					0,00	0,00075	0,20475	0,000	20	0,000
18	MAT	422736020	Hydrant podzemný DN 80 PN16 D1N	2,000 kus					0,00	0,07100	0,14200	0,000	20	0,000
19	MAT	562517804	Rúrka liatinová liatinová hadová hrđová pruž spoj DN 150, tvárna liatina	273,000 m					0,00	0,02750	7,50750	0,000	20	0,000
20	271	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	10,000 kus					0,00	0,00083	0,00830	0,000	20	0,000
21	271	857312121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	11,000 kus					0,00	0,00279	0,03069	0,000	20	0,000
22	MAT	552821140	Rúra liatinová liatinová prírubová DN 80 dĺžka 200	2,000 kus					0,00	0,01150	0,02300	0,000	20	0,000
23	MAT	552521220	Rúra liatinová liatinová prírubová DN 80 dĺžka 600	2,000 kus					0,00	0,01800	0,03600	0,000	20	0,000
24	MAT	552553300	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/80	1,000 kus					0,00	0,04000	0,04000	0,000	20	0,000
25	MAT	552553360	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150	1,000 kus					0,00	0,04600	0,04600	0,000	20	0,000
26	MAT	552555160	Kitž potrubový DN 150	1,000 kus					0,00	0,06000	0,06000	0,000	20	0,000
27	MAT	552555505	Prechod( redukcia) prírubový DN 100/80 tvárna liatina	2,000 kus					0,00	0,00920	0,01840	0,000	20	0,000

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
28	MAT 56255509		Prechod(dukcia) príruby DN 150/100 tvárna liatina.	2,000 kus					0,00	0,01570	0,03140	0,000	0,000	20
29	MAT 56255700		Koleno prírubové pätká DN 80	2,000 kus					0,00	0,023500	0,05000	0,000	0,000	20
30	MAT 56258060		Tvarovka liatin. tlaková prírubová E DN 150	2,000 kus					0,00	0,025000	0,05000	0,000	0,000	20
31	MAT 56258600		Tvarovka liatin. tlaková hrđová UGFA DN 150/150	2,000 kus					0,00	0,047000	0,09400	0,000	0,000	20
32	ZT 89124111		Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	2,000 kus			0,00		0,00	0,000093	0,00166	0,000	0,000	20
33	ZT 891267301		Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm	2,000 kus			0,00		0,00	0,00309	0,00618	0,000	0,000	20
34	ZT 89131111		Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 150	3,000 kus			0,00		0,00	0,00279	0,00637	0,000	0,000	20
35	ZT 89235111		Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	273,000 m			0,00		0,00	0,000000	0,00000	0,000	0,000	20
36	ZT 89235311		Prepätovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	273,000 m			0,00		0,00	0,000000	0,00000	0,000	0,000	20
37	ZT 89237211		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	2,000 kus			0,00		0,00	0,04810	0,09620	0,000	0,000	20
38	MAT 422912300		Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	2,000 kus			0,00		0,00	0,00609	0,01600	0,000	0,000	20
39	MAT 422912600		Súprava zemná posúvačová Y1020 DN150	3,000 kus			0,00		0,00	0,00950	0,02850	0,000	0,000	20
40	MAT 422913520		Príklop Y4504-posúvačový	5,000 kus			0,00		0,00	0,01600	0,08000	0,000	0,000	20
41	MAT 422914520		Príklop Y4522-hydrantový	2,000 kus			0,00		0,00	0,03200	0,06400	0,000	0,000	20
42	ZT 899401112		Osadenie poklopov liatinových posúvačových	5,000 kus			0,00		0,00	0,10214	0,51070	0,000	0,000	20
43	ZT 899401113		Osadenie poklopov liatinových hydrantových	2,000 kus			0,00		0,00	0,27161	0,54362	0,000	0,000	20
44	ZT 899623141		Obetónovanie potrubia belovým lt. C 12/15 v otvorenom výkope ( oporné bloky )	3,250 m3			0,00		0,00	2,43647	7,91653	0,000	0,000	20
45	ZT 899731101		Úloženie výstražná PVC (bia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obzype	273,000 m			0,00		0,00	0,00009	0,02457	0,000	0,000	20
46	MAT 2832F6508		Fólia výstražná Bieia, šír. 300mm, bal. 300 m - 84 30 65	273,000 kus			0,00		0,00	0,000000	0,00000	0,000	0,000	20
47	ZT 899739102		Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. nad 300 do 500 mm na obzyp	273,000 m			0,00		0,00	0,000000	0,00000	0,000	0,000	20
<b>8 - RÚROVE VĚDENIA spolu:</b>														
										0,00	17,64037			0,000
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
48	ZT 999271101		Priesun tlmá) pre úžko a obzyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	231,093 t			0,00		0,00	0,000000	0,00000	0,000	0,000	20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>														
										0,00	231,09278			0,000
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
49	ZT 803212010		272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody Montáž zemnej súpravy pre posúvače	5,000 kus			0,00		0,00	0,000000	0,00000	0,000	0,000	20
<b>272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody spolu:</b>														
										0,00	0,00000			0,000
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>														
										0,00	0,00000			0,000
<b>Za rozpočet celkom</b>										0,00	231,09278			0,000

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Objekt : SO302 - Prípojka vody a anaeróby rozvo vody

Stavba : Šport aréna Malacky

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Šif v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1.	271	110011010	Výčinenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,125	km		0,00		0,00	0,40873	0,05150	0,000	20	
2.	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	207,900	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
3.	001	132202539	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	207,900	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
4.	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	250,000	m2		0,00		0,00	0,00021	0,05250	0,000	20	
5.	272	151101111	Odsrátenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	250,000	m2		0,00		0,00	0,01650	0,00000	0,000	20	
6.	MAT	4222H403	Posuvač E1 s prírubami - DN 80 4 ot. - 4000 E1	1,000	kus		0,00		0,00	0,03700	0,11100	0,000	20	
7.	MAT	4222H407	Posivač E1 s prírubami - DN 150 - 4000 E1	3,000	kus		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
8.	272	161101101	Značké premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	207,900	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
9.	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	50,150	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
10.	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	50,150	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
11.	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	207,900	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
12.	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtiel alebo okolo objektu	157,750	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
13.	001	175101101	Obsyp potrubia bez prechodovania sypatiny	31,250	m3		0,00		0,00	1,00000	65,62500	0,000	20	
14.	MAT	583373950	Štúpiessok 0-8	65,625	t		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
15.	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prechodenie sypatiny	15,450	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:														
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
16.	271	451541111	Ložko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo šírkojiny	18,800	m3		0,00		0,00	1,70340	32,19426	0,000	20	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:														
<b>8 - RÚROVÉ VEDEDENIA</b>														
17.	271	851241121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 80	16,000	m		0,00		0,00	0,00051	0,00816	0,000	20	
18.	MAT	422736190	Hydrant nadzemný štandard DN150 PN16	2,000	kus		0,00		0,00	0,12000	0,24000	0,000	20	
19.	MAT	422738610	Vezúška montážna M 20-110-616 DN65 PN16	1,000	kus		0,00		0,00	0,02760	0,02760	0,000	20	
20.	MAT	422738630	Vezúška montážna M 20-110-616 DN100 PN16	1,000	kus		0,00		0,00	0,04000	0,04000	0,000	20	
21.	MAT	552517801	Rúrka liatinová tlaková hrdlová pruž.spoj DN 80, tvárna liatina	16,000	m		0,00		0,00	0,01500	0,24000	0,000	20	
22.	MAT	552517804	Rúrka liatinová tlaková hrdlová pruž.spoj DN 150, tvárna liatina	110,000	m		0,00		0,00	0,02750	3,02500	0,000	20	
23.	271	851311121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 150	110,000	m		0,00		0,00	0,00075	0,08250	0,000	20	
24.	271	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	2,000	kus		0,00		0,00	0,00083	0,00166	0,000	20	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
			Jednotková	Spolu							Jednotková	Spolu			
25	271	857312121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na poltubi prírubovom v otvorenom výkope DN 150		16,000 kus				0,00	0,00	0,00279	0,02790	0,000	0,000	20
26	MAT	552522540	Rúra liatinová liaková prírubová DN 150 dĺžka 200		2,000 kus				0,00	0,00	0,02100	0,04200	0,000	0,000	20
27	MAT	552522620	Rúra liatinová liaková prírubová DN 150 dĺžka 500		2,000 kus				0,00	0,00	0,03600	0,07200	0,000	0,000	20
28	MAT	552553360	Tvarovka prírubová s prírubou odbočkou DN 150/150		1,000 kus				0,00	0,00	0,04600	0,04600	0,000	0,000	20
29	MAT	552555501	Prechod(redukcia) prírubový DN 80/65 tvárna katína		1,000 kus				0,00	0,00	0,00840	0,00840	0,000	0,000	20
30	MAT	552555509	Prechod(redukcia) prírubový DN 150/100 tvárna liatinu		1,000 kus				0,00	0,00	0,01570	0,01570	0,000	0,000	20
31	MAT	552557260	Kolená prírubové páka DN 150		2,000 kus				0,00	0,00	0,05600	0,11200	0,000	0,000	20
32	MAT	552595600	Tvarovka liatin. liaková prírubová E DN 80		1,000 kus				0,00	0,00	0,01300	0,01300	0,000	0,000	20
33	MAT	552595600	Tvarovka liatin. liaková prírubová E DN 150		2,000 kus				0,00	0,00	0,02500	0,05000	0,000	0,000	20
34	271	879172199	Príplatok za montáž vodovodných pripojok DN 32-80		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00229	0,00229	0,000	0,000	20
35	271	879267199	Príplatok za montáž vodovodných pripojok DN 100-150		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00393	0,00393	0,000	0,000	20
36	271	891234121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek DN 65		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00069	0,00069	0,000	0,000	20
37	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00083	0,00083	0,000	0,000	20
38	271	891264121	Montáž kompenzátorov alebo montážnych vložiek DN 100		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00163	0,00163	0,000	0,000	20
39	271	891267215	Montáž hydrantov nadzemných DN 150 dl. do 1500 mm		2,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00309	0,00618	0,000	0,000	20
40	271	891311111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 150		3,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00279	0,00837	0,000	0,000	20
41	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80		16,000 m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
42	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125		16,000 m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
43	271	892351111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200		110,000 m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
44	271	892353111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200		110,000 m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
45	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300		2,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,04810	0,09620	0,000	0,000	20
46	MAT	422912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00800	0,00800	0,000	0,000	20
47	MAT	422912600	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN150		3,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00950	0,02850	0,000	0,000	20
48	MAT	422913520	Príklop Y4504-posúvačový		4,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,01600	0,06400	0,000	0,000	20
49	MAT	422914520	Príklop Y4522-hydrantový		2,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,03200	0,06400	0,000	0,000	20
50	271	893342111	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 3,50 do 4,5 m2		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	21,20798	21,20798	0,000	0,000	20
51	271	893352111	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 4,50 do 5,5 m2		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	26,09993	26,09993	0,000	0,000	20
52	MAT	552421500	Poklop vstupný-osnosť 15T 60x60		2,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,11100	0,22200	0,000	0,000	20
53	271	894421131	Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 10 l		2,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00550	0,01100	0,000	0,000	20
54	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg		2,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,00702	0,01404	0,000	0,000	20
55	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových		4,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,10214	0,40856	0,000	0,000	20
56	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,27181	0,27181	0,000	0,000	20
57	271	899623141	Obetňovanie potrubia betónom tr. C-12/15 v otvorenom výkope ( oporne bloky )		1,050 m3		0,00		0,00	0,00	2,43647	2,55829	0,000	0,000	20
58	MAT	4222F3526	Filter prírubový 7 110, FN 10/16, DN 65 - 17 34 32		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,01400	0,01400	0,000	0,000	20
59	MAT	4222F3528	Filter prírubový 7 110, FN 10/16, DN 100 - 17 34 34		1,000 kus		0,00		0,00	0,00	0,02870	0,02870	0,000	0,000	20
60	271	899623151	Betónové osky pod šachty s armatúrou		1,250 m3		0,00		0,00	0,00	2,33873	2,92341	0,000	0,000	20
61	271	899731010	Uloženie výstražná PVC íbia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp		126,000 m		0,00		0,00	0,00	0,00009	0,01134	0,000	0,000	20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnosť v tozách		Suť v tozách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
62	271	889739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	126,000 m				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
63	MAT	2832F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300mm, bal. 300 m - 84 30 65:	126,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
			<b>8 - RÚROVÉ VEDEDENIA, spolu:</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>	<b>156,158 t</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20</b>
64	271	998271101	Presun hmôt pre kážo a obsyp vonkajšieho vedvodného a kamažáčného potrubia	0,00				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	<b>0,000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>											
			<b>722 - Vnútroňý vodovod</b>											
65	721	722211114	Amat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodú DN 80	2,000 súbor				0,00	0,00	0,04106	0,08212	0,000	0,000	20
66	721	722211117	Amat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodú DN 150	2,000 súbor				0,00	0,00	0,10055	0,20110	0,000	0,000	20
67	721	722213113	Amat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L 10-117-616 DN 65	1,000 súbor				0,00	0,00	0,02107	0,02107	0,000	0,000	20
68	721	722213115	Amat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L 10-117-616 DN 100	1,000 súbor				0,00	0,00	0,03830	0,03830	0,000	0,000	20
69	721	722219103	Montáž vodov. amatúr prírub. ostatných typov DN 65	2,000 kus				0,00	0,00	0,00655	0,01310	0,000	0,000	20
70	721	722219104	Montáž vodov. amatúr prírub. ostatných typov DN 80	2,000 kus				0,00	0,00	0,00906	0,01812	0,000	0,000	20
71	721	722219105	Montáž vodov. amatúr prírub. ostatných typov DN 100	2,000 kus				0,00	0,00	0,01030	0,02060	0,000	0,000	20
72	721	722219107	Montáž vodov. amatúr prírub. ostatných typov DN 150	2,000 kus				0,00	0,00	0,01755	0,03510	0,000	0,000	20
73	721	72222219	Amat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	2,000 kus				0,00	0,00	0,00002	0,00004	0,000	0,000	20
74	721	722229101	Montáž vodov. amatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	2,000 kus				0,00	0,00	0,00004	0,00008	0,000	0,000	20
75	721	722262051	Montáž vodomea pre vodú do 30° C prírub. skruhk. ventikál. DN 65	1,000 kus				0,00	0,00	0,00614	0,00614	0,000	0,000	20
76	721	722262053	Montáž vodomea pre vodú do 30° C prírub. skruhk. ventikál. DN 100	1,000 kus				0,00	0,00	0,00951	0,00951	0,000	0,000	20
77	721	722262152	Vodomer pre vodú do 30° C prírubový DN 65	1,000 kus				0,00	0,00	0,05975	0,05975	0,000	0,000	20
78	721	722262153	Vodomer pre vodú do 30° C prírubový DN 100 A 100-R/2	1,000 kus				0,00	0,00	0,08165	0,08165	0,000	0,000	20
			<b>722 - Vnútroňý vodovod spolu:</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08165</b>	<b>0,58658</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	<b>0,000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58658</b>	<b>0,58658</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>											
			<b>272 - Vedenia nurové vonkajšie - plynovody</b>											
79	272	803212010	Montáž zemnej supry pre postuaba	4,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
			<b>272 - Vedenia nurové vonkajšie - plynovody spolu:</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,15777</b>	<b>156,74435</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

Odherateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Šport aréna Malacky  
Objekt : SO303 - Predĺženie verejnej kanalizácie

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľa, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>														
1	271	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,159	km		0,00		0,00	0,40873	0,06499	0,000	0,000	20
2	272	113107343	Odstáranie podkl. alebo krytov živých hr. nad 10 do 15 cm	15,500	m <sup>2</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,316	4,898	20
3	272	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m <sup>3</sup>	381,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
4	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	381,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
5	272	161101101	Zväštie premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	381,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	116,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m <sup>3</sup> v horn. tr. 1-4	116,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
8	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	381,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
9	272	174201101	Zásyp nezhuňnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	265,000	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
10	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypantiny	71,300	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
11	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypantiny	45,300	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,000	20
12	MAT	583373050	Štítkopiesok 0-8	95,130	t		0,00		0,00	1,00000	95,13000		0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,898</b>	
										1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
13	271	451541111	Lôžko pod potrubie, sítky v otvorenom výkope zo štrkotivry	63,600	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	1,70340	108,33624		0,000	20
14	271	452112121	Osadenie betónových prstencov rámov pod potkopy a mreže výška nad 100 do 200 mm	5,000	kus		0,00		0,00	0,06560	0,03300		0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,36924</b>	
										4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
15	272	566601112	Úprava černejš. krytu z kameniva drv. s dopln. kamen. drv. hr. 10 cm	15,500	m <sup>2</sup>		0,00		0,00	0,08860	1,37330		0,000	20
16	272	566905120	Výprav. podkl. po prekopych poskladným betónom	3,100	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	2,03578	6,31092		0,000	20
17	272	572952122	Vysypanie krytov vozov. po prekopych asfaltobetónom hr. 70 mm	15,500	m <sup>2</sup>		0,00		0,00	0,17467	2,70739		0,000	20
18	272	573111111	Postrek živ. infiltratívny s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m <sup>2</sup>	15,500	m <sup>2</sup>		0,00		0,00	0,00561	0,08696		0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,47856</b>	
										5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				
<b>8 - RÚROVÉ VEDEŇA</b>														
19	271	824441121	Porealizačné zamieranie siete	159,000	m		0,00		0,00	0,00010	0,01590		0,000	20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
20	271	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000 kus			0,00		0,00	0,06975	0,06975			0,000	20
21	MAT	286113260	Rúrka kanál KGEM-315x600mm SM4	34,000 kus				0,00	0,00	0,05737	1,95058			0,000	20
22	MAT	286508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	11,000 kus				0,00	0,00	0,00288	0,03168			0,000	20
23	MAT	552437800	Slupadlo šachtové výtlčové	25,000 kus				0,00	0,00	0,00200	0,05000			0,000	20
24	MAT	552437850	Slupadlo šachtové kapsové	5,000 kus				0,00	0,00	0,00650	0,03250			0,000	20
25	MAT	592243050	Skrúž šachtová SR-M 250 100x25	25,000 kus				0,00	0,00	0,25400	6,35000			0,000	20
26	MAT	592246400	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6	5,000 kus				0,00	0,00	0,36600	1,83000			0,000	20
27	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	159,000 m			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
28	271	892101112	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 voľou	159,000 m			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
29	271	894201141	Dno šachtiet z betónu vodostavbebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm.	6,250 m3			0,00		0,00	2,44117	15,25731			0,000	20
30	271	894401211	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skrúže rovne TBS 29/100/9	25,000 kus			0,00		0,00	0,02142	0,53550			0,000	20
31	271	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šachtiet	5,000 kus			0,00		0,00	0,03903	0,19515			0,000	20
32	271	894411121	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	5,000 kus			0,00		0,00	2,08507	10,42535			0,000	20
33	271	899102111	Osadenie poklopov ľahkových, oceľových s rámcom nad 50 do 100 kg	5,000 kus			0,00		0,00	0,00702	0,03510			0,000	20
34	271	89923111	Betónové dosky pod šachty	1,688 m3			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
			8 - RUROVÉ VEĎENIA spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	36,77882	36,77882			0,000	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
35	013	974042577	Vybúrenie krytov vozoviek	15,500 m2			0,00		0,00	0,00000	0,00000		0,132	2,046	20
36	013	979081111	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	9,765 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
37	013	979081121	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	20,460 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
38	272	97908212	Nakládanie suty na dopravný prosiriedok	2,046 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
39	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.slav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek *O*-ost.odpad	2,046 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
40	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.slav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo *O*-ost.odpad	244,860 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
41	271	998271101	Presun hmôt pre ľožko a obsyp vonkajšieho vozovodného a kanalizačného potrubia	251,497 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000			0,000	20
42	MAT	552433300	Poklop kruhový 600	5,000 kus				0,00	0,00	0,13500	0,67500			0,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,67500	0,67500			2,046	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	251,49661	251,49661			6,944	
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00	251,49661	251,49661			6,944	

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Šport aréna Malacky  
Objekt : SO 304 - Pripojka splaškovej kanalizácie, areálková splašková kanalizácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	271	110011010	Výtyčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,110	km		0,00		0,00	0,40873	0,04496	0,00	0,000	20
2	MAT	563373050	Širkopiesok 0-8	57,750	t		0,00	0,00	0,00	1,00000	57,75000	0,00	0,000	20
3	272	132201200	Híbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 m3	242,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
4	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	242,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	220,000	m2		0,00		0,00	0,00021	0,04620	0,00	0,000	20
6	272	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	220,000	m2		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	242,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
8	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	44,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	44,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
10	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v hom. tr. 1-4	242,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
11	272	174201101	Zásyp nezuhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	198,000	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
12	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	27,500	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
13	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	21,300	m3		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>57,84116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:														
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
14	271	386941112	Montáž telesa prečerpávacej šachty	1,000	kus		0,00		0,00	0,00062	0,00062	0,00	0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>0,00062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:														
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
15	271	451541111	Lôžko pod potrubie, skóky v otvorenom výkope zo šírkožrny	16,500	m3		0,00		0,00	1,70340	28,10610	0,00	0,000	20
16	271	452112121	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 100 do 200 mm	11,000	kus		0,00		0,00	0,06660	0,07260	0,00	0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>28,17870</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:														
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
17	000	63.111	Podkladný betón B10 hr. 50mm s prechladením oceľ. hľadítkom	6,250	m2		0,00		0,00	0,12571	0,78569	0,00	0,000	20
18	MAT	553955160	Rebrík nerezový, 3,0m	1,000	kus		0,00	0,00	0,00	0,00400	0,00400	0,00	0,000	20
										<b>0,00</b>	<b>0,78969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:														



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
											Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>8 - RÚROVÉ VEDEDENIA</b>																
19	271	831263195	Prípojek za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus		0,00		0,00	0,00	0,06975	0,06975	0,000	0,000	20	
20	MAT	286113200	Rúrka kanál KGEIM-200x5000mm SN4	22,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,02134	0,46948	0,000	0,000	20	
21	MAT	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachová d 160mm	10,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,00100	0,01000	0,000	0,000	20	
22	MAT	286508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachová d 200mm	23,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,00090	0,02070	0,000	0,000	20	
23	MAT	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	29,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,00200	0,05800	0,000	0,000	20	
24	MAT	552437850	Stupadlo šachtové kapsové	10,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,00650	0,06500	0,000	0,000	20	
25	MAT	592243050	Skruž šachová SP-M 250 100x25	29,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,25400	7,36600	0,000	0,000	20	
26	MAT	592246400	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X5	10,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,36600	3,66000	0,000	0,000	20	
27	271	871211121	Montáž potrubia z liakových rúrok polyetylénových d 63	5,000	m		0,00		0,00	0,00	0,00627	0,00627	0,000	0,000	20	
28	MAT	286138500	Rúrka PVC liaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	1,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,00627	0,00627	0,000	0,000	20	
29	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	110,000	m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	
30	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	110,000	m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	
31	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	5,000	m		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	
32	271	894201141	Dno šachtiet z betónu vodostavného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm	12,600	m3		0,00		0,00	0,00	2,44117	30,75874	0,000	0,000	20	
33	271	894401211	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruž rovné TBS 29/100/9	29,000	kus		0,00		0,00	0,00	0,02142	0,62118	0,000	0,000	20	
34	271	894403011	Osadenie betónových dielcov šířopov šachtiet	10,000	kus		0,00		0,00	0,00	0,03903	0,39030	0,000	0,000	20	
35	271	894411121	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón. C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	10,000	kus		0,00		0,00	0,00	2,08507	20,85070	0,000	0,000	20	
36	271	899102111	Osadenie poklopo v liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	11,000	kus		0,00		0,00	0,00	0,00702	0,07722	0,000	0,000	20	
37	271	899623111	Betónové dosky pod šachtí	4,500	m3		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	64,42334	64,42334	0,000	0,000		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>																
38	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na ur.skład.-hlušina a kamenito *O*-ost.odpad	92,400	t		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	
39	271	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	162,081	t		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	
40	MAT	552433300	Poklop kruhový 600	10,000	kus			0,00	0,00	0,00	0,13500	1,35000	0,000	0,000	20	
41	MAT	592798070	Teleso prečerpávacej šachtí PREFA	1,000	kus			0,00	0,00	0,00	9,49700	9,49700	0,000	0,000	20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10,84700	10,84700	0,000	0,000		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>																
			721 - Vnútrná kanalizácia	0,000			0,00		0,00	0,00	162,08051	162,08051	0,000	0,000		
42	721	721999904	Vnútrná kanalizácia HZS T4	10,000	hod		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Suť v ionách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
721 - Vnútroňá kanalizácia spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,000		
722 - Vnútroňý vodovod													
43	721	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlechtl. ocele spojované lisovaním DN 50	10,000	m		0,00		0,00	0,00254	0,02540	0,000	20
44	721	722231077	Ventil spätný G 2 PN 10 do 110°C s dvoma závitmi	2,000	kus		0,00		0,00	0,00076	0,00152	0,000	20
45	721	722232048	Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C vnútroňý závit	2,000	kus		0,00		0,00	0,00168	0,00336	0,000	20
46	721	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	4,000	kus		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20
47	721	722290226	Tiekové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	10,000	m		0,00		0,00	0,00017	0,00170	0,000	20
48	MAT	133584160	Oceľ tyčová	0,150	t		0,00		0,00	1,00000	0,15000	0,000	20
49	MAT	133584180	Oceľ tyč L 75x50x5 l=4,0	0,100	t		0,00		0,00	1,00000	0,10000	0,000	20
50	721	998722101	Presun hmot pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,282	t		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20
722 - Vnútroňý vodovod spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,28198	0,28198	0,000	
724 - Strojné vybavenie													
51	721	724131104	Montáž čerpadla ponorného	1,000	súbor		0,00		0,00	0,00300	0,00300	0,000	20
724 - Strojné vybavenie spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00300	0,00300	0,000	
732 - Strojovne													
52	MAT	4262C1215	Čerpadlo SEV 50.50	2,000	kus		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20
53	MAT	4262C1301	Čerpadlo SEV65.65 - príslušenstvo ( ovládanie, pľaváky )	2,000	kus		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20
732 - Strojovne spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M													
272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody													
54	272	802138050	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00028	0,00028	0,000	20
55	MAT	2863A3305	Prechodka PE/ocel USTR 612 783 d/DN 63/50	1,000	kus		0,00		0,00	0,00272	0,00272	0,000	20
272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00300	0,00300	0,000	
999 - MCE ostatné													
56	272	990880010	Presun hmot pre montáž potrubia do 1000 m	0,003	t		0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	20
999 - MCE ostatné spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00300	0,00300	0,000	
<b>Za rozpočet celkom</b>				0,00		0,00		0,00	0,00	162,36849	162,36849	0,000	

Dažďová kanalizácia a ORL

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Šport aréna Malacky  
Objekt : SO 305 - dažďová kanalizácia

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmiera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>																
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>																
1	001	131201203	Hĺbenie jám zepaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	1 200,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
2	001	131202509	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	1 200,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
3	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	490,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
4	001	132202519	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	490,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
5	272	15101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	615,000	m2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
6	272	15101111	Odstárenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	615,000	m2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
7	272	16101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1 690,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
8	272	16270105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	674,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
9	272	16710102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	674,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
10	001	16710103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	1 690,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
11	272	17401101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1 016,000	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
12	001	17510101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypatiny	637,250	m3	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	
13	MAT	484179500	černozem	480,000	t	0,00			0,00	0,00	0,28000	134,40000	0,00	0,00	20	
14	MAT	583373050	Štrkopiesok 0-8	61,250	t	0,00			0,00	0,00	1,00000	61,25000	0,00	0,00	20	
15	MAT	583438100	Kamenitvo drvené hrubé 4-8	1 209,600	t	0,00			0,00	0,00	1,00000	1 209,60000	0,00	0,00	20	
16	001	17510109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypatiny	315,300	m3	0,00			0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	20	
										<b>0,00</b>	<b>1 405,37915</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>			
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>																
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>																
17	271	451541111	Lôžko pod potrubie, súbky v otvorenom výkope zo štrkodry	36,750	m3	0,00			0,00	0,00	1,70340	62,59995	0,00	0,000	20	
18	271	452112121	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 100 do 200 mm	39,000	kus	0,00			0,00	0,00	0,00660	0,25740	0,00	0,000	20	
19	MAT	265508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 160mm	10,000	kus	0,00			0,00	0,00	0,00100	0,01000	0,00	0,000	20	
20	MAT	265508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 250mm	5,000	kus	0,00			0,00	0,00	0,00090	0,00450	0,00	0,000	20	
21	MAT	265508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 315mm	10,000	kus	0,00			0,00	0,00	0,00288	0,02880	0,00	0,000	20	
22	MAT	265508460	Presuvka kanalizačná PVC - šachťová d 400mm	20,000	kus	0,00			0,00	0,00	0,00607	0,12140	0,00	0,000	20	
										<b>0,00</b>	<b>63,02205</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>			
<b>8 - RUROVÉ VEDENIA</b>																
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>																

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
23	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	145,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
24	271	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	90,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
25	271	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	410,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00001	0,00410	0,000	0,000	20
26	MAT	2865A0119	Rúra kanalizačná hladká PVC d 200x4,5x5000	29,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
27	MAT	2865A0124	Rúra kanalizačná hladká PVC d 250x6,2x5000	6,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
28	MAT	2865A0129	Rúra kanalizačná hladká PVC d 315x7,7x5000	12,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
29	MAT	2865A0134	Rúra kanalizačná hladká PVC d 400x9,8x5000	2,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
30	MAT	2865A4607	Rúra kanalizačná WAVIN PERFOR SN8 D400	400,000	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
31	MAT	2865A5169	Redukcia kanalizačná D400/300	40,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
32	271	879231191	Montáž a dodávka vsakovacej studne	2,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
33	271	892101111	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	145,000	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
34	271	892101112	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	90,000	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
35	271	892101113	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	10,000	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
36	MAT	693G00115	Geotextília -	2 800,000	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
37	271	894201141	Dno šachtel z betónu vodostavbného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm	23 750	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44117	57,97779	0,000	0,000	20
38	271	894401211	Osadenie betónových dielcov šachtel, skruže rovne TBS 29/100/9	39,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02142	0,83538	0,000	0,000	20
39	271	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šachtel	19,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03903	0,74157	0,000	0,000	20
40	271	894411211	Zhotovenia šachtel z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	19,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08507	39,61633	0,000	0,000	20
41	MAT	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	38,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00200	0,07600	0,000	0,000	20
42	MAT	552437850	Stupadlo šachtové karpové	19,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00650	0,12350	0,000	0,000	20
43	MAT	592243050	Skruž šachtová SR-M 250 100x25	38,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25400	9,65200	0,000	0,000	20
44	MAT	592246400	Kómus prechodový TBS 2-60 100x60X6	19,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36600	6,95400	0,000	0,000	20
45	271	894421131	Osadenie pretlačovaných dielcov šachtel nad 10 t	2,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00550	0,01100	0,000	0,000	20
46	MAT	553505470	ORL - LO Alfa 25-2s B	1,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00165	0,00165	0,000	0,000	20
47	MAT	553505500	RN - Alfa 25 vrátane montáže	1,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00238	0,00238	0,000	0,000	20
48	271	894808428	Montáž revíznej šachtly z PVC, DN šachtly 600, DN potrubia 400, tl. do 2800 mm	20,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00003	0,00060	0,000	0,000	20
49	MAT	2865A2347	TEGRA 600 - Dno šachtové 600	20,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
50	MAT	2865A2405	TEGRA 600 - rúra šachtová vlnitová s hrdlom ID600x365D	20,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
51	MAT	2865A2451	TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600	20,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
52	MAT	2865A2504	TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN D600	20,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
53	271	895941311	Zhotovenie vpusť uľičnej z betónových dielcov typ UV B-50	7,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14494	1,01458	0,000	0,000	20
54	271	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 50 do 100 kg	39,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00702	0,27378	0,000	0,000	20
55	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom nad 100 do 150 kg	2,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00702	0,01404	0,000	0,000	20
56	271	899201111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	7,000	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00468	0,03276	0,000	0,000	20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
57	MAT	552428100	Mreža pre dvorný vpust ľazká	7,000	kus				0,00	0,00	0,04200	0,29400	0,000	20
58	MAT	5534E0124	Vpust uličný prefa kompletný s košom	7,000	kus				0,00	0,00	0,00850	0,05950	0,000	20
59	271	899623111	Betónové dosky pod šachtly	12,559	m3		0,00		0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	20
60	MAT	552433300	Poklop kruhový 600	19,000	kus				0,00	0,00	0,13500	2,56500	0,000	20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00	120,24996		0,000	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
61	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. slavn. odp. na urč. sklád.-hlušna a kamenivo "O"-osl.odpad	1 213,200	l		0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	20
62	272	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn, potrubia, povrch.úprav komunikácií	1 588,651	l		0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	20
63	271	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	1 588,651	l		0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M	0,000			0,00		0,00	0,00	1 588,65116		0,000	
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
64	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	645,000	m		0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	20
65	MAT	2832F0509	Fólia výstražná Hnedá, šír.300mm; bal. 300 m - 84 30 66	645,000	kus				0,00	0,00	0,00000		0,000	20
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00000		0,000	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	0,00			0,00		0,00	0,00	1 588,65116		0,000	

Odberaťel:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Stavba : Šport aréna Malacky  
Objekt : SO 401 Prípojovací plynovod

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Saf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>														
1	272	132201209	Príplatok za lepkivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	4,800	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
2	272	13221228	Hĺbenie rýh š. 80, hl. 100, zem. tr. 3	6,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
3	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	4,800	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
4	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	4,800	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
5	272	174101101	Zásyp zhuňnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,400	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
6	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,008	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
7	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	2,150	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
8	272	175301101	Lôžka a obsyp plynovodného potrubia pieskom	2,400	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
9	MAT	583373050	Šírkopisok 0-8	4,008	t	0,00	0,00		0,00	1,00000	0,00	4,00800	0,00	20
										<b>4,00800</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00800</b>	<b>0,00</b>	
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>														
<b>8 - RÚROVÉ VEDEDIA</b>														
10	271	899523121	Základ z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	0,990	m <sup>3</sup>	0,00	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	20
										<b>0,990</b>	<b>0,00</b>	<b>0,990</b>	<b>0,00</b>	
										<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu:</b>														
										<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>														
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>723 - Vnútroľný plynovod</b>														
11	721	723110202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	0,500	m	0,00	0,00		0,00	0,00199	0,00	0,00	0,00	20
12	721	723110206	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	2,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00502	0,00	0,00	0,00	20
13	721	723110207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	3,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00649	0,00	0,00	0,00	20
14	721	723110208	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	1,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00920	0,00	0,00	0,00	20
15	721	723130209	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltovej. závit 11353 DN 80	2,000	m	0,00	0,00		0,00	0,00913	0,00	0,00	0,00	20
16	721	723150342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/25	1,000	kus	0,00	0,00		0,00	0,00155	0,00	0,00	0,00	20
17	721	723150345	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/65	1,000	kus	0,00	0,00		0,00	0,00322	0,00	0,00	0,00	20
18	721	723150351	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/50	1,000	kus	0,00	0,00		0,00	0,00201	0,00	0,00	0,00	20
19	721	723219102	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	4,000	kus	0,00	0,00		0,00	0,00455	0,00	0,00	0,00	20
20	721	723219103	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65	1,000	kus	0,00	0,00		0,00	0,00455	0,00	0,00	0,00	20
										<b>0,00455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00455</b>	<b>0,00</b>	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spotu	Hmotnosť v tonách		Sul' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
21	721	72823112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	1,000 kus			0,00		0,00	0,00033	0,00033	0,000	0,000	20
22	721	72823116	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 6/4	1,000 kus			0,00		0,00	0,00209	0,00209	0,000	0,000	20
23	MAT	345473010	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	2,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
24	MAT	3883C0622	Návarok kaimy G 1/2"- 94001705	5,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
25	MAT	3883C0623	Návarok šikmý G 1/2"- 94001985	2,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
26	MAT	4222V2101	Kompenzátor, plynový DN80	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
27	MAT	4223S6800	Kohút tlakomerový STN 137510.5 s nárubkom 121007 M 20x1,5	4,000 kus				0,00	0,00	0,00040	0,00040	0,000	0,000	20
28	MAT	4223K0981	Zátka G1/2"	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
29	MAT	4226A0105	Filter plynový GECA GF640 závitový Rp 6/4"	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
30	721	723239101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	1,000 kus			0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
31	721	723239105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	2,000 kus			0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
32	MAT	5512E4901	Manometer,	4,000 kus			0,00		0,00	0,00010	0,00040	0,000	0,000	20
33	721	723999904	Vnútrotný plynovod HZS T4	15,000 hod			0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
34	721	998723101	Presun hmotí pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,092 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
			723 - Vnútrotný plynovod spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00010</b>	<b>0,00040</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20</b>
			734 - Armatúry											
35	731	734411430	Teplomery, kapilárny oceľové s kompenz. typ 042 A030/25,0 m	1,000 kus			0,00		0,00	0,00400	0,00400	0,000	0,000	20
36	731	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným puzdrom alebo pevným stonk.	1,000 kus			0,00		0,00	0,00028	0,00028	0,000	0,000	20
37	731	734429230	Montáž tlakomerov diferančných do 160mm	4,000 kus			0,00		0,00	0,00293	0,01172	0,000	0,000	20
38	731	998734101	Presun hmotí pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,101 t			0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
39	MAT	319AA0506	Príruba krivová, DN 50	6,000 kus				0,00	0,00	0,00156	0,00936	0,000	0,000	20
40	MAT	319AA0507	Príruba krivová, DN 65	2,000 kus				0,00	0,00	0,00194	0,00388	0,000	0,000	20
41	MAT	3883C0617	Puzdro teplomerové TMP 5.2, záv.G 1/2"	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
42	MAT	3883C0621	Puzdro pre prepočítavač	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
43	MAT	4149S0500	Plynomer rotačný G40	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
44	MAT	422438140	Skrňa plechová atyp. kompletná	1,000 kus				0,00	0,00	0,02500	0,02500	0,000	0,000	20
45	MAT	4228B0103	Klapka medziprírubová s ručnou pákou, DN 50 - 80020250	2,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
46	MAT	4228B0104	Klapka medziprírubová s ručnou pákou, DN 65 - 80020265	1,000 kus				0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
47	MAT	4841A1200	Prepočítavač množstva ZP.	1,000 kus			0,00		0,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000	20
			734 - Armatúry spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,100194</b>	<b>0,00936</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20</b>
			783 - Nátery											
48	783	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	5,500 m			0,00		0,00	0,00009	0,00009	0,000	0,000	20
49	783	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	1,000 m			0,00		0,00	0,00012	0,00012	0,000	0,000	20
			783 - Nátery spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00062</b>	<b>0,00062</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20</b>
			PPÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,19327</b>	<b>0,19327</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20</b>

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spotu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody														
50	272	802101050	Uloženie plynovod. potrubia do rhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	8,000	m		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
51	MAT	2863A0105	Rúrka PVC tlaková LPE d 50x4,6x6000 plyn	1,500	kus			0,00	0,00		0,00390		0,000	20
52	272	802110050	Montáž elektrovarovniček UB presuvná objímkou PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D50mm	1,000	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
53	MAT	2863A0105	Objímka presuvná UB - 612 664 d 50	1,000	kus			0,00	0,00		0,00015		0,000	20
54	MAT	2865D1803	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 80	8,000	m			0,00	0,00		0,00031		0,000	20
55	272	802112125	Montáž elektrovarovniček MR redukcia D125/90mm PE100 SDR11	1,000	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
56	MAT	2863A0515	Redukcia elektrovarovniček MR - 615 694 d1 125, d2 90	1,000	kus			0,00	0,00		0,00128		0,000	20
57	272	802138040	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D50/DN40mm	2,000	kus		0,00		0,00		0,00021		0,000	20
58	MAT	2863A3304	Prechodka PE/ocel' USTR 612 782 d/DN 50/40	2,000	kus			0,00	0,00		0,00210		0,000	20
59	272	802138060	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D90/DN80mm	1,000	kus		0,00		0,00		0,00039		0,000	20
60	MAT	2863A3307	Prechodka PE/ocel' USTR 612 784 d/DN 90/80	1,000	kus			0,00	0,00		0,00523		0,000	20
61	MAT	3194C1001	T-kus odbočkový D-410 bez sedla pre ventily 64" - 252.114	1,000	kus			0,00	0,00		0,00150		0,000	20
62	272	803221010	Výhladávací vodič na potrebu z PE D do 150	8,000	m		0,00		0,00		0,00005		0,000	20
63	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	1,000	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
64	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	8,000	m		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
65	MAT	2832F0535	Fólia Žliá s poliáčou "POZOR PLYN" šír.300mm, bal. 300 m	8,000	kus			0,00	0,00		0,00000		0,000	20
66	MAT	920AM28533	Slučka kondenzáčna s čapom	4,000	kus			0,00	0,00		0,00000		0,000	20
67	272	803438080	Skúška tesnosti potrubia DN do 80	12,500	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
68	272	803440080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	12,500	m		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
69	272	803610050	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 2"	1,000	kus		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
70	MAT	4224F0102	Regulátor tlaku plynu CSB Serie 400	1,000	kus			0,00	0,00		0,00000		0,000	20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:														
				0,00			0,00		0,00		0,02190		0,000	
999 - MCE ostatné														
71	272	990880010	Presun hmôl pre montáž potrubia do 1000 m	0,022	t		0,00		0,00		0,00000		0,000	20
				0,00			0,00		0,00		0,00000		0,000	
999 - MCE ostatné spolu:														
				0,00			0,00		0,00		0,02190		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:														
				0,00			0,00		0,00		4,22317		0,000	
<b>Za rozpočet celkom</b>														



Odberaťel:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Stavba : Šport aréna Malacky  
Objekt : SO 402 - Areálový rozvod plynu

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	147,200	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
2	272	132221228	Hĺbenie rýh š. 80, hl. 100, zem. tr. 3	184,000	m		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
3	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	147,200	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
4	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	147,200	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
5	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	88,300	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
6	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehoďenia sypaniny	36,800	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
7	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za pretčudenie sypaniny	15,300	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
8	272	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	59,886	m <sup>3</sup>		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
9	MAT	583373050	Štrkopiesok 0-8	99,330	t		0,00		0,00	1,00000		0,000		20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00			0,00		0,00	98,33000		0,000		20
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000			0,00		0,00	98,33000		0,000		20
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
272 - Vedenia rurové vonkajšie - plynovody														
10	272	802101125	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z flak. rur polyetyl. PE vonk. priemer D125	185,000	m		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
11	MAT	286139920	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 125x7,1x12000 plyn	194,250	m		0,00		0,00	0,00265		0,000		20
12	272	802110125	Montáž elektrovaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry vonk. priem. D125mm	2,000	kus		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
13	MAT	286340110	Objímka presuvná UB - 612 669 d 125	2,000	kus		0,00		0,00	0,00120		0,000		20
14	272	802113125	Montáž elektrovaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D125mm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
15	MAT	286340603	Koleno elektrovarovkové WS 30° 616 141 d 125	1,000	kus		0,00		0,00	0,00235		0,000		20
16	272	802115125	Montáž elektrovaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D125mm	1,000	kus		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
17	MAT	286340809	Koleno elektrovarovkové W 90° 612 107 d 125	1,000	kus		0,00		0,00	0,00203		0,000		20
18	272	803221010	Výhadzovací vodič na potrubí z PE D do 150	185,000	m		0,00		0,00	0,00005		0,000		20
19	272	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	185,000	m		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
20	MAT	2832F0505	Fólia Žltá s poliačou *POZOR PLYN* šír.300mm, bal. 300 m	1,000	kus		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
21	272	803430200	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	185,000	kus		0,00		0,00	0,00000		0,000		20
22	272	8034440125	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 125	185,000	m		0,00		0,00	0,00000		0,000		20

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,53079		0,000	
	999 - MCE ostatné												
23	272	990880010	Presun hmotí pre montáž potrubia do 1000 m	0,531 t			0,00		0,00	0,00000		0,000	20
			999 - MCE ostatné spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00000		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,53079		0,000	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	<b>98,96079</b>		<b>0,000</b>	

Odberteľ:  
Projektant: PRDS s.r.o.  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO : 822557  
Dátum:

Stavba : 10704/21 - ŠPORT ARÉNA MALACKY  
Objekt : SO 501 - Spevnené plochy a komunikácie

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁČE</b>														
1	001	12220-1101	Odkopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	377,400	m3								20	
2	001	12220-1109	Pripalok za lepiivosť horniny tr.3	377,400	m3								20	
3	001	12220-1401	Výkopy v zemniku na suchu v horn. tr. 3 do 100 m3 198,45+24,05 = 222,500	222,500	m3								20	
4	001	12220-1409	Pripalok za lepiivosť horniny tr.3	222,500	m3								20	
5	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopy do 500 m horn. tr. 1-4	599,900	m3								20	
6	272	16710-1102	377,40+198,45+24,05 = 599,900										20	
7	001	17110-1105	Nakladanie výkopy nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	222,500	m3								20	
8	272	17120-1201	Násypy z hornin súdžných zhutnených na 103% PS	198,450	m3								20	
9	272	18110-1102	Uloženie sypaniny na skládku Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením (774,50+916,00+1520,00+6,00)*1,05 = 3377,325	3 377,325	m2								20	
<b>1 - ZEMNE PRÁČE spolu :</b>														
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>														
10	221	56484-1111	Podklad zo štrkodre 31,5 Gc hr. 12 cm (1520,00+6,00)*1,03 = 1571,780	1 571,780	m2				0,22542	354,31065			20	
11	221	56485-1114	Podklad zo štrkodre 31,5(45) Gc hr. 18 cm 916,00*1,03 = 943,480	943,480	m2				0,33446	315,55632			20	
12	221	56486-1111	Podklad zo štrkodre 31,5(45) hr. 20 cm	774,500	m2				0,37080	287,18460			20	
13	221	56713-2111	Podklad z cementom spevnenej zmesi CBGM 8/10, hr. 16 cm	916,000	m2				0,40856	374,24096			20	
14	221	56713-2113	Podklad z cementom spevnenej zmesi CBGM 8/10, hr. 18 cm	774,500	m2				0,45963	355,98344			20	
15	221	57321-1111	Postrek živínny spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	1 549,000	m2				0,00061	0,94489			20	
16	221	57714-1112	2774,50 = 1549,000 Betón asfalt. AC 11 O, PMB 45/80, II, š.do 3 m hr.5cm	774,500	m2				0,12412	96,13094			20	



**Přehled rozpočtových nákladů v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavěbního díla, renesie, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Hmotnost v tonách		Suf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
38	221	91656-1111	Osadenie parkového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	505,000 m					0,10562	53,44372			20
39	MAT	592.174100	Obrubník parkový 100/20/5 cm 506*1,03 = 521,180	521,180 kus					0,05500	28,66490			20
40	221	91786-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojátého s oporou do lôžka z betónu	552,000 m					0,13553	74,81256			20
41	MAT	592.174500	350,50*201,50 = 552,000 Obrubník cestný 100/25/15 552*1,03 = 568,560	568,560 kus					0,09900	56,28744			20
42	221	99822-3011	Presun hmotí pre komunikácie, kryt diaždzený	3 259,007 t									20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b> <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b> <b>Rozpočet celkom :</b>													

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 07  
Stavba: Šport aréna, Malacky

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
Šport aréna Malacky, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:  
Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov 0,00  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 07

Stavba: Šport aréna, Malacky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Šport aréna Malacky, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SO 601 Sadové úpravy	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Šport aréna, Malacky

Objekt:

SO 601 Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Malacky

Objednávateľ:

Šport aréna Malacky, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Šport aréna, Malacky

Objekt:

**SO 601 Sadové úpravy**

Miesto:

Malacký

Dátum:

Objednávateľ:

Šport aréna Malacky, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielú - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
Závlahové systémy	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Sťažené podmienky	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Šport aréna, Malacky

Objekt:

SO 601 Sadové úpravy

Miesto:

Malacky

Dátum:

Objednávateľ:

Šport aréna Malacky, s. r. o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	130,800		0,000
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m <sup>3</sup>	130,800		0,000
3	K	12240110100	Odstránenie kameňa s priemerom väčším ako 5cm z plochy s naložením	m <sup>2</sup>	164,000		0,000
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	65,400		0,000
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	84,364		0,000
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m -uvazované do 15 km - dodávateľ nacení podľa svojich možností	m <sup>3</sup>	1 012,368		0,000
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,400		0,000
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	119,586		0,000
9	K	180402111r	M+D Kobercový trávnik -rolovaný, predpestovaný, vrátane dopravy a manipulácie	m <sup>2</sup>	164,000		0,000
10	K	181301313.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr. do 200 mm -použije sa 50% povodnej zeminy a 50% novej zmesi, vrátane zmiešania zeminy	m <sup>2</sup>	654,000		0,000
11	M	1036400001002r	Kulturná vrstva pôd	m <sup>3</sup>	32,700		0,000
12	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	m <sup>3</sup>	6,540		0,000
13	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	m <sup>3</sup>	13,080		0,000
14	M	5833100012001	Piesok	m <sup>3</sup>	13,080		0,000
15	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	654,000		0,000
16	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m <sup>3</sup>	ks	2 145,000		0,000
17	K	1831011200	Vytyčenie výsadb	hod	8,000		0,000
18	K	183101322.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m <sup>3</sup> -ručne	ks	21,000		0,000
19	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 685,000		0,000
20	M	02662010001	Verbena bonariensis K9x9	ks	337,000		0,000
21	M	02662010002	Calamagrostis acutiflora 'Karl foester' K9x9	ks	400,000		0,000
22	M	02662010003	Gaura lindheimeri 'Sparkle white' K9x9	ks	110,000		0,000
23	M	02662010004	Deschampsia cespitosa 'Bronzeschleier' K9x9	ks	327,000		0,000
24	M	02662010005	Aster ericoides 'Yvette Richarson' K9	ks	101,000		0,000
25	M	02662010006	Echinacea purpurea 'Magnus' 0,5l	ks	251,000		0,000
26	M	02662010007	Centranthus ruber 'Coccineus' K9	ks	159,000		0,000
27	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	460,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	02662010010	Allium 'Mount everest'	ks	260,000		0,000
29	M	02662010011	allium sphaerocephalon	ks	200,000		0,000
30	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	490,000		0,000
31	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	654,000		0,000
32	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	164,000		0,000
33	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	164,000		0,000
34	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane zasypania a premiešania zeminy (použije sa 50% povodnej zeminy a 50% novej zmesi)	ks	21,000		0,000
39	M	02656000850	Koelreuteria paniculata 14/16cm	ks	21,000		0,000
35	M	1036400001002	Kultúrna vrstva pôd	m3	9,072		0,000
36	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	m3	1,814		0,000
37	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	m3	3,629		0,000
38	M	5833100012001	Piesok	m3	3,629		0,000
40	K	1842021111r	Plastová chránička okolo stromu proti koseniu	ks	4,000		0,000
41	K	184202112r.1	Zakotvenie dreviny podzemným kotvením, Kotvos KSB-KB1, vrátane KARI rohože a kotvenia	ks	21,000		0,000
42	K	1845011102	Zriadenie závlhovej misy pre stromy	ks	21,000		0,000
43	K	1845011103	Protikoreňová fólia	ks	21,000		0,000
44	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v roviny alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	654,000		0,000
45	M	25231000010r	Chemické odburinenie trávniku - herbicid	l	0,262		0,000
46	K	184806112r.1	Ošetrovanie výsadbového materiálu pred výsadbou	ks	21,000		0,000
47	K	184806112r.S	Povýsadbový rez stromov a solitérnych krov	ks	21,000		0,000
48	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	105,000		0,000
49	M	69371000031r	Hnojivové tablety 5ks/strom	ks	105,000		0,000
50	K	184816111r	M+D Pôdny kondicionér (1-2kg/m3)	kg	167,088		0,000
51	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	520,240		0,000
52	M	59386000020d	Drobný štrk - mulč fr. 8-16, vrátane nákupu a dovozu	m3	52,024		0,000
53	K	185803101r	Pokos nového založeného trávniku s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	164,000		0,000
54	K	185803111.S	Ošetrovanie trávniku v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	164,000		0,000
55	K	185803211.S	Povalcovanie trávniku v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	164,000		0,000
56	K	1858041111i	Údržba trávniku na dobu 3 mesiacov (kosenie, prihnojenie raz mesačne, vyhrabanie, ošetrovanie selektívnym herbicídmi)	m2	164,000		0,000
57	K	1858041111i3	Údržba záhonov trvaliek na dobu 3 mesiacov odburinenie	m2	490,000		0,000
58	K	1858041111v	Údržba drevín po dobu 3 mesiacov (odburenienie výsadbovej misy, kontrola zdravotného stavu, kotvenia a úväzkov)	kus	21,000		0,000
D		99	Presun hmôt HSV				0,000
59	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	121,696		0,000
D			Závlhové systémy				0,000
60			Závlhové systémy (viď samostatný položkový rozpočet)	súbor	1,000	0,000	0,000

## ROZPOČET NA ZÁVLAHOVÝ MATERIÁL A PRÁCU PRE AZS

Názov akcie: Šport aréna Malacky  
 Miesto: Malacky, p.č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1  
 Vypracoval: Ing. Ľubomír Kret  
 Dátum:  
 Profesia: Závlahové systémy

<b>1. POSTREKOVACE, TRYSKY, PRIPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO</b>			
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo
		Jednotková cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
01.01	Postrekovač PROS-04-PRS-40, bez trysky, výšuv 10cm, reg.tlaku 2,8bar/kart.50ks	ks	22,000
01.02	Tryska MP-1000-90, dostrek 3,7-4,5m, nast. uhol 90°-210°, bal. 10/200ks-box	ks	22,000
01.03	Navrtávacía objímka 32-3/4" 180ks-box	ks	18,000
01.04	Koleno 16mm x 1/2" vonkajší závit IT 50/450ks/box	ks	22,000
01.05	Koleno 16mm x 3/4" vonkajší závit IT 50/450ks/box	ks	18,000
01.06	Spojka priama 16mm x 3/4" vonkajší závit	ks	4,000
01.07	Spojka pre PE 32x3/4" F_PN16, 10/160ks-box	ks	4,000
01.08	Hadica LDPE PE-40 0,6MPa 16/1,5mm bal. po 50m/predaj na celý kotúč	bm	20,000
<b>SUMA 1</b>		<b>CELKOM</b>	<b>0,00</b>
<b>2. KVAPKOVÁ ZÁVLAHA ZÁHONOVEJ VYSADBY, PRIPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO</b>			
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo
		Jednotková cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
02.01	RainBird Kvapkova hadica PC (kompenz.tlaku), XFD 16mm - 33cm - 2.3l/hod x 100bm	ks	14,000
02.02	Držiak kvapkovej hadice - 100 ks/ bal -cena za bal.	bal	4,000
02.03	Držiak kvapkovej hadice - 1000 ks/ bal -cena za bal.	bal	1,000
02.04	T-kus 16mm x 3/4" x 16mm vonk.závit IT 30/240ks/box	ks	36,000
02.05	T-kus 16mm x 16mm x 16mm IT 30/210ks/box	ks	30,000
02.06	Spojka priama 16mm x 16mm IT 50/400ks/box	ks	30,000
02.07	Viečko závit. 3/4" F, PN16_20/2400ks-box	ks	18,000
02.08	Koleno pre PE 32x3/4" F_PN16, 10/120ks-box	ks	18,000

SUMA 2		CELKOM		0,00
<b>3. ZÁVLAHA SOLITÉRNÝCH STROMOV, PRIPOJENIE A PRÍSLUŠENSTVO</b>				
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH v € bez DPH Cena celkom v € bez DPH
03.01	Koreňový zavlažovač RZWS-18-50-CV (v 45cm) + PCB-50 + spätný ventil	ks	42,000	0,00
03.02	Koleno 16mm x 3/4" vonkajší závit IT 50/450ks/box	ks	42,000	0,00
03.03	Navrtávacia objímka 32-3/4" 180ks-box	ks	42,000	0,00
03.04	Hadica LDPE PE-40 0,6MPa 16/1,5mm bal. po 50m/predaj na celý kotúč	bm	100,000	0,00
SUMA 3		CELKOM		0,00
<b>4. ROZVODY VODY, PRIPÁJACIE TVAROVKY A PRÍSLUŠENSTVO</b>				
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH v € bez DPH Cena celkom v € bez DPH
04.01	Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 32/2,0mm bal. po 100m	bm	310,000	0,00
04.02	Hadica HDPE PE-100 1,0Mpa 40/2,4mm bal. po 100m	bm	200,000	0,00
04.03	Hadica LDPE PE-40/0,6Mpa/32-2,9mm bal. po 100m	bm	580,000	0,00
04.04	T kus pre PE 32mm_PN16, 10/50ks-box	ks	26,000	0,00
04.05	T kus red. pre PE 40x32x40mm_PN16, 5/35ks-box	ks	4,000	0,00
04.06	T kus pre PE 40mm_PN16, 5/30ks-box	ks	1,000	0,00
04.07	Záslepka pre PE 32mm_PN16, 10/160ks-box	ks	9,000	0,00
04.08	Spojka pre PE 40mm_PN16, 5/50ks-box	ks	1,000	0,00
SUMA 4		CELKOM		0,00
<b>5. UZATVÁRACIE ARMATÚRY, ROZDELOVACIE ARMATÚRY A PRÍSLUŠENSTVO</b>				
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH v € bez DPH Cena celkom v € bez DPH
05.01	Elektromag. ventil ICV-101G-B, s reg.prietoku, 1" Vn-Vn, 24VAC	ks	1,000	0,00
05.02	Elektromag. ventil PGV-101G-B, s reg.prietoku, 1" Vo-Vo, 24VAC	ks	15,000	0,00
05.03	HQB-3/4" F mosadz. hydrantové pripojenie	ks	6,000	0,00
05.04	HK-3/4" kľúč mosadz. k hydrantu	ks	3,000	0,00

05.05	Ventil guľový 1" s odvodnením vnútorný závit páka 12/48ks/kart.	ks	6,000	0,00
05.06	Spojka pre PE 40x1"M_PN16, 5/100ks-box	ks	2,000	0,00
05.07	Spojka 32 x 1" vnút.závit holender IT 10/160ks/box	ks	15,000	0,00
05.08	Spojka pre PE 32x1"M_PN16, 10/160ks-box	ks	6,000	0,00
05.09	Holendrové koleno 90° 1" , vo-vn závit PVC/šedé 20/200ks-box	ks	6,000	0,00
05.10	Koleno pre PE 32x3/4"M_PN16, 10/120ks-box	ks	9,000	0,00
05.11	Holendrový T kus 1" , vo-vn-vn závit PVC/šedý, 20/120ks-box	ks	8,000	0,00
05.12	Regulátor tlaku PSI-M30-2,1bar-0,45-5m3/h 3/4"vzn, 20/80 ks- box	ks	8,000	0,00
05.13	Redukcia závit. 1" F x 3/4"M, PN16_20/600ks-box	ks	8,000	0,00
05.14	Vsuvka závit. red. 1"M x 3/4"M, PN16_20/800ks-box	ks	1,000	0,00
05.15	Ostatné pripájacie PE-tvarovky ( koleno, prechodka)	ks	1,000	0,00
<b>SUMA 5</b>				<b>0,00</b>

#### 6. RIADIACI SYSTÉM, KÁBLOVÉ VEDENIE

P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
06.01	Riadiaca jednotka PC-401I-E, 4-16 sekcií, vnút. model/kart.8ks	ks	1,000	0,00	0,00
06.02	Modul rozširovací PCM-900 o 9 sekcií k riad. jednotke PC-401, 6 ks - box	ks	1,000	0,00	0,00
06.03	Modul rozširovací PCM-300 o 3 sekcie k riad. jednotke PC-401	ks	1,000	0,00	0,00
06.04	Dažďový senzor WR-CLIK, bezdrôtový, rýchla aktivácia /kart.12ks	ks	1,000	0,00	0,00
06.05	Vodovzdorný konektor 3M (veľký) MGC do 600V	ks	18,000	0,00	0,00
06.06	Vodovzd. konektor č. DBO/B-6 do 600V, modrá tuba 1ks, 100 ks - box	ks	8,000	0,00	0,00
06.07	Irricable 13/75 komunikačný kábel 13žil./0,8mm2/75m	bm	225,000	0,00	0,00
06.08	Irricable 3/75 komunikačný kábel 3žil./0,8mm2/75m	bm	150,000	0,00	0,00
06.09	Ostatný elektroinštalačný materiál ( káble, spojovací materiál, kotvenie, konzoly.....)	ks	1,000	0,00	0,00
<b>SUMA 6</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7. VENTILOVÉ BOXY

P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
07.01	Ventilová šachta RAIN EzOPEN PZRM 113, Standard, 525x395x330mm (d x š x v), 144 ks/pal	ks	3,000	0,00	0,00
07.02	Ventilová šachta RAIN EzOPEN PZRM 115, Jumbo, 660x495x330mm (d x š x v), 96 ks/pal	ks	3,000	0,00	0,00
07.03	Ventilová šachta kruhová RAIN EzOPEN PZCM RN 15, 792 ks/pal	ks	6,000	0,00	0,00

SUMA 7		CELKOM		0,00
<b>8. POMOCNÝ MATERIÁL</b>				
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH v € bez DPH Cena celkom
08.01	Geotextília NETEX-MB PE 50 x 2,2 m (300g/m2)/110m2 rolka - reže sa na bm	m2	22,000	0,00
08.02	Teflonová páska ECO 12mm x 10 m x 0,075 mm	ks	20,000	0,00
08.03	Teflonová niť TANGIT UNI-LOCK 80 m /20ks-box	ks	1,000	0,00
08.04	Podsypový materiál, štrk fr 8-16mm	m3	0,800	0,00
08.05	Chránička KOPOFLEX 90mm	bm	160,000	0,00
SUMA 8		CELKOM		0,00
<b>9. PRÍPOJKA VODY PRE AZS, PRIPÁJACIE TVAROVKY</b>				
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH v € bez DPH Cena celkom
09.01	Filter diskový 1 1/2" AZUD Modular 100/130 micron/14m3, max.8bar,	ks	1,000	0,00
09.02	Redukcia závit. 1 1/2" F x 1 1/4" M, PN10_10/200ks-box	ks	2,000	0,00
09.03	Ventil guľový 5/4" s odvodnením vnútorný závit páka 8/32ks/kart.	ks	2,000	0,00
09.04	Manometer G1/4 - 50mm 0-10 bar zadný vývod	ks	2,000	0,00
09.05	Šróbenie kúr. priame mosadz MF 5/4", 10ks-bal.	ks	2,000	0,00
09.06	Spojka pre PE 32x1"M_PN16, 10/160ks-box	ks	2,000	0,00
09.07	Šróbenie kúr. priame mosadz MF 1", 12ks-bal.	ks	1,000	0,00
09.08	Spojka pre PE 40x1 1/4"M_PN16, 5/100ks-box	ks	2,000	0,00
09.09	T kus pre PE 40x1"M_PN16, 5/35ks-box	ks	1,000	0,00
09.10	Ostatný pomocný materiál ( konzoly, úchyty.....)	ks	1,000	0,00
SUMA 9		CELKOM		0,00
<b>10. VYTÝČOVACIE A ZEMNÉ PRÁCE</b>				
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH v € bez DPH Cena celkom
10.01	Vytýčenie ventilových boxov a trás rozvodov, rozmerania liniek kvapkovej hadice	bm	1,000	0,00

10.02	Vyhĺbenie ryhy PE rúry + komunikačné káble	bm	410,000	0,00
10.03	Zásyp ryhy pre PE rúry + komunikačné káble	bm	410,000	0,00
10.04	Výkop pre ventilové boxy, odizolovanie a podsyp drenážnym štrkom	ks	12,000	0,00
10.05	Výkop pre koreňové zavlžovače	ks	42,000	0,00
<b>SUMA 10</b>				<b>0,00</b>

<b>11. MONTÁŽNE PRÁCE</b>					
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
11.01	Montáž prístupového bodu,- ventily, filter....	ks	1,000	0,00	0,00
11.02	Uloženie a pripojenie PE rúr	bm	410,000	0,00	0,00
11.03	Uloženie chráničky KOPOFLEX	bm	160,000	0,00	0,00
11.04	Montáž a nastavenie postrekovača + trysky, pripojenie k PE rúre	ks	22,000	0,00	0,00
11.05	Montáž hydrantovej prípojky	ks	6,000	0,00	0,00
11.06	Montáž elektroventilovej zostavy vo ventilovom boxe	ks	6,000	0,00	0,00
11.07	Uloženie, ukotvenie a pripojenie kvapkovej hadice	bm	1 400,000	0,00	0,00
11.08	Osadenie a pripojenie koreňového zavlžovača	bm	42,000	0,00	0,00
11.09	Uloženie a pripojenie komunikačného kábla	bm	375,000	0,00	0,00
11.10	Inštalácia riadiacej jednotky, pripojenie, vytvorenie správovského konta	ks	1,000	0,00	0,00
11.11	Montáž a pripojenie poveternostného senzora	ks	1,000	0,00	0,00
11.12	Naprogramovanie riadiacej jednotky	ks	1,000	0,00	0,00
<b>SUMA 11</b>				<b>0,00</b>	

<b>12. OSTATNÉ</b>					
P.č.:	Názov	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
12.01	Zazimovanie AZS	ks	1,000	0,00	0,00
12.02	Jarné spustenie AZS	ks	1,000	0,00	0,00
<b>SUMA 12</b>				<b>0,00</b>	

SUMA A. CELKOM V € (BEZ DPH) ZA ZÁVLAHOVÝ MATERIÁL (SUMA č.1 - č.9) 0,00



SUMA B. CELKOM V € (BEZ DPH) ZA PRACOVNÉ NÁKLADY (SUMA č.10 - č.12) 0,00

SUMA A. + B. CELKOM (SUMA č.1 - č.12) V € (BEZ DPH) 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Šport aréna Malacky**

Objekt:

**VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

JKSO:

Miesto: Malacky, p.č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Šport aréna Malacky, s.r.o., Sasíňkova 901/2, 901 01 Malacky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	#ODKAZ!
znižená	0,00	20,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Šport aréna Malacky**

Objekt:

**VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Miesto: Malacky, p.č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1

Dátum:

Objednávateľ: Šport aréna Malacky, s.r.o., Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky

Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

VRN - Investičné náklady nezahrnuté v jednotkových cenách

**0,00**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Šport aréna Malacky

Objekt:

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Miesto: Malacky, p.č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1

Dátum:

Objednávateľ: Šport aréna Malacky, s.r.o., Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky

Projektant: CITYPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**0,00**

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

1	K	0001000.R	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Zmluvné požiadavky	eur	1,000		0,00
2	K	0003000.R	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Geodetické práce	eur	1,000		0,00
3	K	0004000.R	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Projektové práce	eur	1,000		0,00
4	K	0004000.R	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Zariadenie stavebnícka	eur	1,000		0,00
5	K	0010000.R	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Inžinierska činnosť	eur	1,000		0,00
6	K	0014000.R	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách - Ostatné náklady stavby	eur	1,000		0,00