


## PODORYS

### ALTERNATÍVA I VTOK



## PODMIENKY ULOŽENIA TECHNOBOX 432:

- BLOKY SA UKLADAJÚ NA UROVNANÚ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU.
- V PRÍPADE NAKYPRENEJ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA DOPORUČUJE ZHUTNENIE DO 80% PS
- MATERIÁL POD BLOKMI NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
- ZÁSYB BLOKOV JE MOŽNÝ VÝKOPKOM
- MATERIÁL ZÁSYPU NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
- MIERA ZHUTNENIA ZÁSYPU SA PRISŔOBUJE POŽIADAVKÁM ÚPRAVY POVRCHU (ZELEŇ, SPEVNENÁ PLOCHA)
- PO ZÁSYPE 0,8 m NAD BLOKMI JE MOŽNÉ ZATIAŽIŤ BLOKY ŤAŽKOU DOPRAVOU.
- MAXIMÁLNA HĽBKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY 4,0 m
- MAXIMÁLNE KRYTIE 3,0 m
- MAXIMÁLNY POČET VRSTIEV 5



TECHNO TIP, s.r.o.

Púchovská 16

835 05 Bratislava


Tel.: 02/4464 9515

Fax: 02/4464 9511

Web: [www.technotip.sk](http://www.technotip.sk)

## UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods.d) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchyľky"

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfred Gáspár	<div> ING. ALFRED GÁSPÁR PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 942</div>	
PROJEKTANT	:	Ing. Alfred Gáspár		
VYPRACOVAL	:	Renáta Putycrová		
INVESTOR	:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka		
STAVBA	PRESTAVBA BUDOV		MIESTO:	Jelka
ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.			Č. PARCELY:	1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1
OBJEKT	SO 05 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA STRIECH		DÁTUM	03.2022
OBSAH	Vsakovacie bloky - TECHNOBOX 432 Filtračná šachta (FŠ)		ÚČEL	PS k stav. kon.
			MIERKA:	1:25
			Č. VÝKR.	ZT-02