

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY (SO)

SO-01 PRESTAVBA BUDOVY ZDRAVOTNÉHO STREDISKA
SO-02 PRESTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY BÝVALEJ KOTOLNE
SO-03 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
SO-04 VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - REKONŠTRUKCIA
SO-05 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA STRECH
SO-06 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLÔCH
SO-07 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO AREÁLOVÉHO OSVETLENIA

POZNÁMKA:

- Inžinierske siete a prípojky sú zakreslené len orientačne. Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť ich presnú polohu. Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené.
- V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne ručne, bez mechanizmov.
- Konštrukčné riešenie vodomernej šachty a spôsob napojenia prípojky na verejný vodovod sú riešené na samostatných výkresoch.
- Splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie cez revízne šachty RŠS.
- Dažďová kanalizácia strechy a spevnených plôch-voda bude odvádzaná do vsaku VSAK1 a VSAK2 cez revízne šachty RŠ, RŠD, zberné žlaby BGU-Z, odlučovač ropných látok ORL a filtračné šachty FŠ.
- Investor je povinný zabezpečiť skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky.
- Vsakovacie bloky budú uložené v hĺbke 2,0 m pod upraveným terénom nad hladinou podzemnej vody, ktorá sa nachádza v hĺbke cca. 3,0 m.
- Jama pre vsakovacie bloky bude vykopaná až po úroveň štrkov.
- Lôžko požadovanej hrúbky, filtračný vankúš sa vyhotový z drveného kameniva fr. 32 - 63 mm so zhutnením.Podrobnosti a detaily budú dopracované v realizačnom projekte.
- Vsakovací systém musí byť nad hladinou podzemnej vody min. 0,5 m.

LEGENDA:

PH	Existujúci podzemný požiarny hydrant DN 100
AŠ	Navrhovaná armatúrna šachta s vnútorným rozmerom 0,9 x 1,2 x 1,8 m - 1 ks
VŠ	Navrhovaná vodomerná šachta s vnútorným rozmerom 1,5 x 2,0 x 1,8 m - 1 ks
RŠS	Navrhovaná revízna šachta splaškovej kanalizácie PVC Ø 400 mm s liat.poklopom 250 kN - 4 ks
RŠD	Navrh. revízna šachta dažďovej kanalizácie strechy z PVC Ø 400 mm s poklopom 400 kN -10 ks
FŠ	Navrhovaná filtračná šachta dažďovej kanalizácie strechy -betónová Ø 1000 mm s filtrom a poklopom 250 kN - 4 ks
LSS	Navrhovaný lapač strešných splavenín - 13 ks
VSAK2	Navrhovaný vsakovací systém - TECHNOBOX 432 - 40 ks
VST	Navrh. vsakovacia studňa betónová Ø 1000 mm s liatinovým poklopom Ø 600 mm, 250 kN -2ks
VTŠ	Navrhovaná vetracia šachta - betón. Ø 1000 mm, liat. poklop s vetr. Ø 600 mm, 250 kN - 1 ks
BGU-Z 150	Navrhovaný univerzálny zberný žlab pre zaťaženie A15 - D 400 kN - celkovej dĺžky 73,0 m
VSAK1	Navrhovaný vsakovací systém - TECHNOBOX 432 - 72 ks
ORL	Navrh. odlučovač ropných látok SEPURATOR BLUE 20 + PURASORB (do 0,1 mgNEL/l), poklop liat., 250 kN - 1 ks
RŠ	Navrh. revízna šachta dažď. kanalizácie spevnených plôch - betónová Ø 1000 mm s liatinovým poklopom Ø 600 mm, 400 kN - 4 ks

- Hranica pozemku
- Verejné elektrické vzdušné NN vedenie
- Elektrická prípojka a prívod elektrickej energie
- Verejný STL plynovod
- Plynová prípojka a prívod plynu
- Verejné telekomunikačné SPL podzemné, vzdušné vedenie
- Verejný vodovod
- Navrhovaná vodovodná prípojka z HDPE DN 50 (d 63 mm) - 3,0 m
- Navrhovaný prívod vody z VŠ do AŠ z HDPE DN 50 (d 63 mm) - 6,5 m
  Navrhovaný prívod vody z AŠ do SO 01 z HDPE DN 50 (d 63 mm) - 18,5 m
  Navrhovaný prívod vody z AŠ do SO 02 z HDPE DN 32 (d 40 mm) - 53,0 m
- Verejná kanalizácia
- Navrhovaná rekonštrukcia splaškovej kanalizačnej prípojky z PVC DN 200 - 7,0 m
- Navrh. splašková vonkajšia kanalizácia z PVC DN 150 - 12,0 m a PVC DN 200- 59,5 m
- Navrhovaná rekonštrukcia splaškovej vonkajšej kanalizácie z PVC DN 200 - 36,0 m
- Navrhovaná dažďová kanal. strechy z PVC DN 125 - 97,6 m a PVC DN 150 - 46,0 m
- Navrh. dažďová kanalizácia spevnenej plochy z PVC DN 150 - 39,5 m a PVC DN 200 - 31,0 m

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pacovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Alfréd Gáspár	PiS ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842	
PROJEKTANT	Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL	Renáta Putyerová		
INVESTOR	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka	MIESTO:	Jelka
STAVBA	PRESTAVBA BUDOV ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.	Č. PARCELY:	1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1
OBJEKT	SO 06 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SPEVNENÝCH PLÔCH	DÁTUM	03.2022
		ÚČEL	PS k stav. kon.
OBSAH	Situácia	MIERKA: 1:200	Č. VÝKR. ZT-01