



ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: - 9 -02- 2021	Číslo spisu:
000	16/2021-3015
Prílohy/listy:	Vybavuje: Sc

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žiar nad Hronom

OU-ZH-OCDPK-2021/001944-002

Ing. Nina Novotná

09. 02. 2021

Vec

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica, II. etapa“ -
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa ustanovení § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov pre cesty II. a III. triedy, vykonávajúci pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po posúdení žiadosti o ohlásenie drobnej stavby v zmysle § 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica, II. etapa“, podanej dňa 14.01.2021 stavebníkom: Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení spoločnosťou ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

o z n a m u j e

v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, že proti uskutočneniu stavebných úprav na stavbe „Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica, II. etapa“, umiestnenej v okrese Žarnovica v katastrálnom území obce Veľké Pole, nemá námietky.

Stavebník je podľa § 57 ods. 5 stavebného zákona povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné STN.

Stavebník : Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ stavebných úprav:

Stavba bude realizovaná zhotoviteľom, ktorý bude určený na základe verejnej súťaže. Po ukončení procesu verejného obstarávania bude zhotoviteľ stavby oznámený do 15 dní po ukončení výberového konania Zároveň bude oznámená i osoba stavbyvedúceho zodpovedná za vedenie uskutočňovania stavby.

Stavebný dozor objednávateľa:

Stavebník oznámi meno špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od doručenia oznámenia. Požadujeme spôsobilú osobu v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 stavebného zákona.

Technický dozor bude zabezpečený prostredníctvom pracovníkov oddelenia výstavby SSC, odboru investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica.

Miesto a jednoduchý technický opis stavebných úprav:

Konštrukcia vozovky na ceste II/512 v extraviláne bez frézovania je navrhnutá v zložení:

Konštrukcia č. 1

Asfaltový betónAC 11 O, II 50 mm STN EN 13108-1

Spojovací postrekPS 0,50 kg/m² STN 736129:2009

Asfaltový betónAC 16 L, II 60 mm STN EN 13108-1

Spojovací postrekPS 0,50 kg/m² STN 73 6129:2009

Očistenie asfalt. Povrchu, oprava trhlín

Spolu: 110 mm

Konštrukcia vozovky na ceste II/512 v intraviláne s frézovaním hr. 50 mm je navrhnutá v zložení:

Konštrukcia č. 3

Asfaltový betónAC 11 O, II 50 mm STN EN 13108-1

Spojovací postrekPS 0,50 kg/m² STN 736129:2009

Očistenie asfalt. Povrchu, oprava trhlín

Spolu: 50 mm

V mieste realizácie celej konštrukcie vozovky (napr. autobusovej zastávky) na II/512 je navrhnutá konštrukcia v nasledovnom zložení:

Konštrukcia č. 4

Asfaltový betónAC 11 O, II 50 mm STN EN 13108-1

Spojovací postrekPS 0,50 kg/m² STN 736129:2009

Asfaltový betónAC 16 L, II 60 mm STN EN 13108-1

Infiltračný postrekPI 0,70 kg/m² STN 73 6129:2009

Cementová stmelená zmes ...CBGM C5/6 200 mm STN 73 6124-1

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ...UM ŠD, 0-63 Gp 250 mm STN 736126

Spolu: 560 mm

Konštrukcia nástupíšť pri autobusových zastávkach je navrhnutá v zložení:

Konštrukcia č. 5

Zámková dlažba.....ZD 60 mm STN 73 6131-1

Lôžko. fr. 4/8L 40 mm STN 73 6131

ŠtrkodrvinaUM ŠD, 0/31,5 150 mm STN 73 6126

Spolu 250 mm

102-04 Cesta: Stavebné úpravy budú vykonané na úseku cesty II/512, úsek 4 v km 20,390-22,445 (km 20,390 – 22,445 v extraviláne a intraviláne obce Píla v dĺžke 2055m).

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr. 100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr. 50mm, nový kryt hr. 50mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

- Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.

- Úprava cestných priekop: prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s vyškárovaním škár, doplnenie spevnenia priekop.

- Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov v zastavanom území

- Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN)

- Doplnenie a výmena smerových stĺpikov

- Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks.

- Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.

- Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-05 Cesta: Stavebné úpravy budú vykonané na úseku cesty II/512, úsek 5 v km 24,440-25,143 (km 24,440 – 25,143 v extraviláne v obci Píla a Horné Hámre v dĺžke 703m).

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne zosilnenie vozovky – nový kryt hr. 100mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín – konštrukcia č. 1. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
- Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr 100mm štrkodrvinou.
- Úprava cestných priekopov: prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár, doplnenie spevnenia priekop.
- Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).
- Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.
- Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks.
- Stavebnú úpravu zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach.
- Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priepustoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.
- Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-06 Cesta: Stavebné úpravy budú vykonané na úseku cesty II/512, úsek 6 v km 26,031-26,284 (km 26,031-26,284 v extraviláne a intraviláne obce Horné Hámre v dĺžke 253m).

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v extraviláne a zosilnenie vozovky – nový kryt hr. 100 mm bez frézovania, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
- Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.
- Úprava cestných priekop: prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár, doplnenie spevnenia priekop
- Doplnenie a výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo. Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia N1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhým resp. krátkym výškovým nábehom (DVN/KVN).
- Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.
- Stavebná úprava cestných priepustov v počte 2 ks
- Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-07 Cesta: Stavebné úpravy budú vykonané na úseku cesty II/512, úsek 7 v km 27,428-28,177 (km 27,428 – 28,177 v intraviláne obce Horné Hámre v dĺžke 749m).

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr. 50mm, nový kryt hr. 50mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
- Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.
- Úprava cestných priekop: prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár, doplnenie spevnenia priekop, zatrubnenie priekopy + úprava čela priepustu
- Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov v zastavanom území.
- Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.
- Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zastávkach s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priepustoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.
- Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

102-08 Cesta: Stavebné úpravy budú vykonané na úseku cesty II/512, úsek 8 v km 28,304-28,456 (km 28,304-28,456 v intraviláne obce Horné Hámre v dĺžke 152m).

Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu v intraviláne – frézovanie hr. 50 mm, nový kryt hr. 50 mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.

- Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.
 - Úprava cestných priekop: prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár, doplnenie spevnenia priekop.
 - Úprava vodovodných a kanalizačných poklopov, úprava vpustov v zastavanom území.
 - Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.
 - Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zástavkách s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.
 - Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.
- 102-09 Cesta: Stavebné úpravy budú vykonané na úseku cesty II/512, úsek 8 v km 29,189-31,887(km 29,189-31,887 v extraviláne obcí Horné Hámre a Žarnovica v intraviláne obcí Žarnovická Huta a Žarnovica v dĺžke 2698m).
- Na predmetnom úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:
- Úprava krytu vozovky na ceste v stanovenom rozsahu – frézovanie hr. 50mm, nový kryt hr. 50mm, očistenie povrchu, oprava trhlín. V Osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku.
 - Realizácia novej konštrukcie vozovky č. 4 s prípadnou výmenou podložia v stanovenom rozsahu (zástavkové pruhy).
 - Zrezanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu, zhutnenie podkladu a dosypanie krajnice hr. 100 mm štrkodrvinou.
 - Úprava cestných priekop: prečistenie a prehĺbenie zemných priekop, prečistenie spevnených priekop s výškarovaním škár, doplnenie spevnenia priekop.
 - Doplnenie a výmena smerových stĺpikov.
 - Stavebná úprava cestných priepustov v počte 9 ks
 - Úprava resp. doplnenie priechodov pre peších pri autobusových zástavkách s ich nasvetlením (nasvetlenia riešia samostatné objekty). Bezbariérová úprava na priechodoch s vyznačením varovných a signálnych pásov.
 - Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave – profilované, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

Predpokladaný termín dokončenia stavby: 08/2023, presný termín bude bezodkladne nahlásený.

Všetky technické opatrenia budú realizované len v rámci cestného telesa a cestného pozemku.

Stavebník v plnej miere dodrží podmienky správcu cesty Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica uvedené vo vyjadrení č. BBRSC/05978/2020 (BBRSC/06238/2020) zo dňa 03.11.2020, podmienky uvedené v stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresného dopravného inšpektorát č. ORPZ-ZH-ODI-51-087/2020 zo dňa 26.11.2020, podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZC-OSZP-2020/001429-002 zo dňa 05.11.2020, podmienky uvedené v stanovisku Mesta Žarnovica, Mestský úrad č. 4772/2020/OVIŽP zo dňa 16.12.2020, podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti UPC Broadband Slovakia s.r.o. zo dňa 08.01.2020, podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s. r. o., č. 2220000346 zo dňa 26.11.2020, podmienky uvedené v stanovisku Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, č.031-006/2020-3014-PD-RHr zo dňa 01.12.2020, podmienky uvedené v stanovisku Obce Píla, Obecný úrad Píla č. 2020/164-1 zo dňa 06.10.2020, podmienky uvedené v stanovisku Obce Horné Hámre, Obecný úrad Horné Hámre č. 412/2020 zo dňa 08.12.2020 a podmienky uvedené v stanovisku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred č. ASMdps-1-2/2020 zo dňa 14.01.2020.

Organizácia a bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby, bude riešená prostredníctvom dočasného dopravného značenia určeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby je stavebník povinný dodržať príslušné technické normy a používať vhodné stavebné výrobky podľa § 43f stavebného zákona.

Vlastníctvo k jestvujúcim objektom sa výstavbou nezmení.

Všetky technické opatrenia budú realizované len v rámci cestného telesa a cestného pozemku.

Počas úprav nedôjde k záberom pozemkov mimo cestného telesa.

Premávka bude zabezpečená počas stavebných úprav – bude vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, obojsmerne riadená prenosným dopravným značením a zariadením a poučenými pracovníkmi zhotoviteľa na základe určenia dopravného značenia a rozhodnutia o čiastočnej uzávierke príslušným cestným správnym orgánom.

Stavebník písomne oznámi začatie a ukončenie stavebných úprav špeciálnemu stavebnému úradu.

Vydanie tohto ohlásenia stavebných úprav správnym orgánom je v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatku oslobodené.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Ing. Slavomíra Kršiaková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZH-OCDPK-2021/001944-002

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 1
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica
Obec Píla, okres Žarnovica, Píla 27/27, 966 81 Píla
Obec Horné Hámre (OVM), Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre
Obec Veľké Pole (OVM), Veľké Pole 1, 966 74 Veľké Pole
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Bystrická 53, 966 81, Žarnovica