

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1480/2022/ODDIPVIS

číslo zhotoviteľa: 22040339

na zhotovenie diela s názvom:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa“

(ďalej len ako "Dodatok")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK96 8180 0000 0070 0066 3826
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:	Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 120 602

DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK12 1111 0000 0011 2702 8347
Telefón číslo: +421 911 677 385
E-mail: jozef.roza@metrostavds.sk
Oprávnení konať
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1480/2022/ODDIPVIS na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 (ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 Zmluvy a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým súvisiacu zmenu termínu realizácie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku:
 - Zmenový list č.1 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa priekopových žľabov v sume 16 182,30 Eur bez DPH
 - Zmenový list č.2 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa odstránenia krovín v sume 11 934,00 Eur bez DPH
 - Zmenový list č.3 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa frézovania kmeňov v sume 4 092,08 Eur bez DPH
 - Zmenový list č.4 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy komunikácií v sume 236 181,79 Eur bez DPH
 - Zmenový list č.5 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa úpravy krajníc v sume 404 375,48 Eur bez DPH
 - Zmenový list č.6 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa zmeny výšky oporných múrov na úseku č.1 v sume 67 535,93 Eur bez DPH
 - Zmenový list č.7 súvisí s nevyhnutnou realizáciou naviac prác týkajúcich sa havarijného stavu priepustu na úseku č.1 v sume 5 738,06 Eur bez DPH
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“).

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. Čl. V. ods. 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH:	5 731 530,37 Eur
DPH vo výške 20 %:	1 146 306,07 Eur
Cena s DPH:	6 877 836,44 Eur

(slovom: Šesť miliónov osemstosedemdesiatšesťtisícosemstotridsaťšesť eur a štyridsaťštyri centov s DPH).“

- 1.2. Čl. IV. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie: najneskôr do 20 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, t. j. najneskôr do 15.06.2024.“

- 1.3 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 1.
- 1.4 Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto Dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha č. 2.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce

ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
- Príloha č. 1:** Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2:** Upravený vecný a časový harmonogram postupu prác.
- Príloha č. 3:** Zmenové listy č. 1 -7

V Banskej Bystrici dňa: **23 OKT. 2023**

V Bratislave dňa: **18 OKT. 2023**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
Metrostav DS a.s
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Metrostav DS a.s
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa
Objednávateľ: Banskobystrický SK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Zhotoviteľ: Mehrosew DS a.s., Košická 17180/48, 821 08 Bratislava

SO	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa	ZoD	Dodatok č.1		ZoD + Dodatok 1	
		4 985 490,73 Cena celkom bez DPH	746 039,64 Cena celkom bez DPH		5 731 530,37 Cena celkom bez DPH	
000-00	Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20	106 193,12	0,00		106 193,12	
101-01	Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556 - 10,899	2 240 977,01	363 808,92		2 604 785,93	
101-011	Komunikácia	1 044 254,19	290 534,93		1 334 789,12	
101-012	Oporná konštrukcia	1 163 907,01	67 535,93		1 231 442,94	
101-016	Rekonštrukcia priepustov	32 815,81	5 738,06		38 553,87	
01011	Priepust v km 10,014 - P22555	16 178,78	0,00		16 178,78	
01012	Priepust v km 10,430 - P22542	16 637,03	5 738,06		22 375,09	
101-02	Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224 - 18,951	1 304 920,61	234 104,65		1 539 025,26	
101-021	Komunikácia	1 248 284,86	234 104,65		1 482 389,51	
101-026	Rekonštrukcia priepustov	56 635,75	0,00		56 635,75	
01021	Priepust v km 15,631 - P22560	4 829,75	0,00		4 829,75	
01022	Priepust v km 15,945 - P22561	3 906,26	0,00		3 906,26	
01023	Priepust v km 16,264 - P22562	4 248,40	0,00		4 248,40	
01024	Priepust v km 16,961 - P22549	5 347,15	0,00		5 347,15	
01025	Priepust v km 17,749 - P22558	6 303,96	0,00		6 303,96	
01026	Priepust v km 17,961 - P22559	5 534,81	0,00		5 534,81	
01027	Priepust v km 18,282 - P22569	19 506,95	0,00		19 506,95	
01028	Priepust v km 18,523 - P22550	2 886,14	0,00		2 886,14	
01029	Priepust v km 18,894 - P22557	4 072,33	0,00		4 072,33	
101-03	Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951 - 20,390	379 663,61	148 126,07		527 789,68	
101-031	Komunikácia	362 816,71	148 126,07		510 942,78	
101-036	Rekonštrukcia priepustov	16 846,90	0,00		16 846,90	
01031	Priepust v km 19,862 - P22551	5 936,53	0,00		5 936,53	
01032	Priepust v km 20,136 - P22552	5 993,97	0,00		5 993,97	
01033	Priepust v km 20,377 - P22553	4 916,40	0,00		4 916,40	
101-10	Nástupišťa AZ v k.ú. Veľké Pole	28 012,99	0,00		28 012,99	
010	Pri hasičskej zbrojnici	12 688,76	0,00		12 688,76	
011	Osada Demeterovi	6 350,84	0,00		6 350,84	
012	Pri mlyne	8 973,39	0,00		8 973,39	
101-20	Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole	38 890,94	0,00		38 890,94	
201-00	Most ev. č. 428-02	394 709,71	0,00		394 709,71	
202-00	Most ev. č. 512-04	172 603,61	0,00		172 603,61	
203-00	Most ev. č. 512-06	137 044,37	0,00		137 044,37	
204-00	Most ev. č. 512-07	182 474,76	0,00		182 474,76	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa

Zmluvný rozpočet

Dodatok č.1

ZoD + Dodatok 1

P.Č.	Nápis	Plocha	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom
1.		3	4	15	17	18
0						
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa						
Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556 - 10,899						
Komunikácia						
118	111203111.5	Odstavenie pria odbočovním až do šíky 500 mm	m2	0,000	181,87	0,00
119	111201103.5	Odstavenie križov. a stránov s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2	m2	0,000	0,51	0,00
120	162501500.5	Vodorovné premiestnenie výkrokových križov. do plánu kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	0,000	1,70	0,00
2	111512540.5	Výstavba asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cca 1000 do 10000 m2, pruh š. cca 1 m do 2 m, hr. 100 mm O 2541	m2	1 965,000	1,97	3 674,05
3	122201103.5	Odstopky a preklopky nezapázané v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 239,000	2,07	4 634,73
4	122201109.5	Odstopky a preklopky nezapázané. Príplatok k centrá za ležiacu horninu 3	m3	671,700	0,94	631,40
12	162501142.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spornnej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cca za každých 500 m	m3	3 981,150	3,52	14 013,99
13	162501143.5	Uloženie spárny do nádyso nesúdržných kamenajských hornín	m3	27 886,120	0,01	278,66
14	171101121.5	Uloženie spárny do nádyso nesúdržných kamenajských hornín	m3	1 327,800	8,72	11 578,42
15	58341004600.5	Štrkové frakcia 0-20 mm	l	2 257,260	11,07	24 993,87
16	171201203.5	Uloženie spárny na skalky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 981,150	0,01	36,81
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kameňov (17 09) celatná	t	6 489,629	37 912,03	5,86
121	162501101.5	Stavovanie trvalých svietov v násype	m2	0,000	1,31	0,00
21	181101102.5	Úprava pláňa v zákrvoh z hornine 1-4 so zhrutnením	m2	2 655,600	1 141,91	0,43
46	564971111.5	Podklad zo štrkoviny s rozprestratím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 250 mm	m2	2 434,300	7,55	18 376,97
48	567133115.5	Podklad z kamennia trnedeľeho cementom s rozprestratím a zhrutnením, C8/GM C 5/6, po zhrutnení hr. 200 mm	m2	2 213,000	16,55	36 625,15
118	288971443.5	Geonetrá pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojvrz z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m šírok do 1 : 5	m2	0,000	8,97	0,00
119	551972152.5	Recykliacia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojkom, kameňom hr. 250 mm plochy nad 10000 m2	m2	0,000	11,13	0,00
52	573111110.5	Posrek asfaltový infračervený s prysypom kameňom z asfaltu cca 8-16 v množstve 0,70 kg/m2	m2	2 213,000	0,82	1 814,88
99	935112212.5	Ováženie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 900-800 mm do betónu C 16/20	m	1 280,000	10,00	12 800,00
100	55270021600	Travnica priekopový TBM 1-40, šírka 620-300(154,5/75) mm	ks	4 300,800	6,02	25 890,82
110	935062213.5	Vodorovná doprava súdny so zhrutnením a trubým uvoňaním na vzdialenosť do 1 km	t	650,797	2,81	1 828,66
111	873062219.5	Príplatok k cene za každý došl aj začeký 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súdny	t	12 364,579	0,01	123,65
112	869232111.5	Presun hmoty pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s korytom asfaltovým alebo betónovým	t	11 301,697	0,97	10 962,62
101-012						
Oporná konštrukcia						
1	122201103.5	Odstopky a preklopky nezapázané v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 165,320	2,07	2 412,21
2	122201109.5	Odstopky a preklopky nezapázané. Príplatok k centrá za ležiacu horninu 3	m3	348,596	0,94	328,62
3	162501142.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spornnej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 165,320	3,52	4 101,93
5	171201203.5	Uloženie spárny na skalky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 165,320	0,01	11,65
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kameňov (17 09) celatná	t	1 747,980	5,86	10 243,16
7	211971121.5	Zdrov. spláň. výplňa z geotext. v rýhu alebo v zákrve pri rozširovaní šírky spáňš. od 0,2 do 2,5 m	m2	302,947	1,23	373,02
8	69311004500.5	Geotextília polypropylénová nákladná 300 g/m2	m2	318,094	1,11	353,08
27	31281016.5	Výplň trna muriv a valov z ocieľ B500 (10505)	t	11,059	2 343,82	25 920,31
28	32735121.5	Múry a valy z betónu škozového hr. C 30/37	m3	195,912	173,79	34 439,37
29	32735121.5	Dobenie múrov a valov zvalých aj sklonových, výšky do 20 m zhotovenie	m2	401,520	22,11	8 877,81
30	32735121.5	Dobenie múrov a valov zvalých aj sklonových, výšky do 20 m ocakšenie	m2	401,520	10,30	4 135,66
32	32750111.5	Výplň za oprami a protirozvazové kúry so zhrutnením z kamennia drveného súbso šázového pre múry a valy	m3	327,888	32,36	10 617,01
41	391962171.5	Výplň diazových škár z extrudovaného polyetylénu hr. 20 mm	m2	26,600	7,00	186,20
45	71112001.5	Zhotovenie izolácií proti znenaj vlhkosti cizlá penetratným náterom za studena	m2	1 339,200	0,19	254,45
46	24671002000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sušoch	l	1,002	2 281,84	2 281,84
47	711122131.5	Zhotovenie izolácie proti znenaj vlhkosti cizlá penetratným náterom za tepla	m2	2 676,400	0,45	1 205,28
48	11161000700	Asfalt izolačný ACSI B52/592	l	4,553	1 405,67	6 400,01
101-016						
Rekonštrukcia priepustov						
Priepust v km 10,430 - P22542						
81	171101121.5	Uloženie spárny do nádyso nesúdržných kamenajských hornín	m3	0,000	8,72	0,00
62	58341004600.5	Štrkové frakcia 0-43 mm	l	0,000	28,13	0,00
63	175101101.5	Odsyp potreba spárnyou z vrchových hornín 1 až 2 bez prechodna spárny	m3	0,000	11,71	0,00

Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
18	17	18	18	17	18
746 039,64					
363 808,92					
290 534,93					
22,500	181,87	4 092,08	22,500	181,87	4 092,08
5 400,000	0,51	2 754,00	5 400,000	0,51	2 754,00
5 400,000	1,70	9 180,00	5 400,000	1,70	9 180,00
1 010,000	1,97	1 989,70	2 875,000	1,97	5 663,76
2 098,510	2,07	4 338,78	4 335,510	2,07	8 974,51
688,630	0,94	656,90	1 370,530	0,84	1 158,30
1 642,010	3,52	5 779,88	5 623,170	3,52	19 793,56
11 494,040	0,01	114,84	38 382,160	0,01	393,82
402,110	8,72	3 506,40	1 729,910	8,72	15 084,82
1 211,770	11,07	13 474,23	3 469,030	11,07	38 021,16
2 098,510	0,01	20,87	9 077,670	0,01	60,76
3 338,500	5,86	19 483,29	9 798,129	5,86	57 455,32
5 674,500	1,31	7 433,60	6 674,500	1,31	7 433,60
5 787,720	0,43	2 488,72	8 443,320	0,43	3 630,63
9 941,620	7,55	75 060,74	12 376,120	7,55	93 439,71
1 010,000	16,55	16 716,50	3 223,000	16,55	53 340,66
1 010,000	8,97	8 958,70	1 010,000	8,97	8 958,70
8 693,200	11,13	96 755,32	8 693,200	11,13	96 755,32
1 010,000	0,82	826,20	3 223,000	0,82	2 642,86
530,000	10,00	5 300,00	1 910,000	10,00	18 100,00
1 784,333	6,02	10 741,68	6 085,133	6,02	36 632,50
298,541	2,81	720,68	907,308	2,81	2 548,54
4 874,260	0,01	48,74	17 238,633	0,01	172,38
144,869	0,97	140,62	11 446,636	0,97	11 032,24
67 535,93					
332,580	2,07	683,36	1 497,870	2,07	3 100,59
99,765	0,94	93,76	449,381	0,94	422,40
332,546	3,52	1 170,57	1 497,869	3,52	5 272,50
332,500	0,01	3,33	1 497,820	0,01	14,98
565,938	5,86	3 312,87	2 313,316	5,86	13 556,03
133,021	1,23	163,62	436,968	1,23	536,24
135,681	1,11	150,61	453,775	1,11	503,69
12,068	2 343,82	28 374,26	23 165	2 343,82	54 294,69
84,007	173,79	14 767,59	279,919	173,79	49 206,96
334,468	22,11	7 395,73	736,018	22,11	16 273,36
334,668	10,30	3 445,33	736,018	10,30	7 580,99
199,530	32,36	6 460,78	527,418	32,36	17 077,79
12,768	7,00	89,29	39,356	7,00	275,49
162,950	0,19	30,96	1 502,150	0,19	285,41
2 281,84	2 281,84	570,46	1 252	2 281,84	2 856,86
162,950	0,45	73,33	2 841,350	0,45	1 276,81
0,530	1 405,67	748,00	5,083	1 405,67	7 145,02
5 738,06					
5 738,06					
70,000	8,72	610,40	70,000	8,72	610,40
119,000	28,13	3 347,47	119,000	28,13	3 347,47
5,604	11,71	64,46	5,604	11,71	64,46

0
101-01
101-011

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cevy a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica, I. etapa

Zmluvný rozpočet

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	JC	Cena celkom
1	2	3	4	16	17	18
64	56310003200.5	Štirogostek frakcia 0-32 mm	t	0,000	11,02	0,00
65	327361211.S	Dobrenie múrov a valcov železných sú skamených, výšky do 20 m zhotovenia	m2	0,000	22,11	0,00
66	327361221.S	Dobrenie múrov a valcov železných sú skamených, výšky do 20 m odstránenie	m2	0,000	10,30	0,00
67	451572111	Údoko pod potrubie, sádky a dobné súdky, v dokoncom výkopa z kameňa dĺžobu 140mm C4 mm	m3	0,000	41,17	0,00
68	91561411.S	Zhotovenie príbehu z rúr železobetonových DN 600	m	0,000	67,83	0,00
69	59210003900.5	Rúra železobetonová pre dažďové odpady typ TGP 3-60, DN 600, dĺ 1000, hr. steny 82 mm	ks	0,000	52,04	0,00
70	969278101	Pracovná hrniec pre rúrové vedenie železná z rúr a plast, hrniec alebo sklenená, v dokoncom výkopa	t	0,000	27,80	0,00

101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224 - 18,951

101-021 Komunikácia

80	122201103.S	Odkopávka a protikopávka naspodlák v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	2,07	0,00
4	122201108.S	Odkopávka a protikopávka naspodlák, príbehok k cehm za lepšovť horniny 3	m3	16,740	0,84	15,74
7	162301122.S	Vodorovné premietaním výkopu po spavení cesta z horniny tr-1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	212,946	3,52	748,52
-8	162301123.S	Vodorovná premietaním výkopu po spavení cesta z horniny tr-1-4, nad 100 do 1000 m3, príbehok k cehm	m3	1488,898	0,01	14,88
81	171101121.S	Uloženie spárky do náspov medzidržných kamenných hornín	m3	0,000	8,72	0,00
10	56310004000.5	Širokove frakcia 0-120 mm	t	94,860	11,07	1050,16
11	171201002.S	Uloženie spárky na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	212,946	0,01	2,13
12	171209002	Pogratk sa skládovacie - zemná a kamenná (17 00) odskané	t	2589,433	5,86	15 174,19
82	162201101.S	Svetlovné bŕevých svahov v náspaja	m2	0,000	1,31	0,00
14	161101102.S	Úprava pláňa v zárezoch v hornině 1-4 so zŕušením	m2	111,600	0,43	47,86
21	561672142.S	Revykálna podkladu za studňa na mieste - premietané so spojov, kamennom hr. 250 mm plochy nad 10000 m2	m2	14,429,000	11,13	160 594,77
22	11163000100	Asfaltové omietka kŕidelníva vrte	t	294,929	0,01	2,95
23	56310002500	Kamenný ťubice hydraulická spojka Dvornom voľne bŕevné	t	1 005,161	0,07	70,95
24	565910001408	Pracovný ťubice hydraulická spojka Dvornom voľne bŕevné	t	284,829	0,07	20,95
25	664671111.S	Podklad za škodcovy z rozpreševím a zŕušením, po zŕušením hr. 250 mm	m2	102,300	8,34	853,18

101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951 - 20,390

101-031 Komunikácia

63	113152800.S	Pracovná hrniec, podkladu alebo krytu bez prek., plochy ovz 1000 do 10000 m2, pruh 6, ceh 1 m do 2 m, hr. 50 cm O 121 t	m2	0,000	1,20	0,00
64	122201103.S	Odkopávka a protikopávka naspodlák v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	2,07	0,00
65	122201108.S	Odkopávka a protikopávky naspodlák, príbehok k cehm za lepšovť horniny 3	m3	0,000	0,94	0,00
66	171101121.S	Uloženie spárky do náspov medzidržných kamenných hornín	m3	0,000	8,72	0,00
67	56310004000.5	Širokove frakcia 0-120 mm	t	0,000	11,07	0,00
4	162301102.S	Vodorovné premietaním výkopu po spavení cesta z horniny tr-1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,402	3,52	26,06
5	162301106.S	Vodorovné premietaním výkopu po spavení cesta z horniny tr-1-4, do 100 m3, príbehok k cehm za náspových dŕevák a záležích 1000 m	m3	51,814	0,01	0,52
68	161101102.S	Úprava pláňa v zárezoch v hornině 1-4 so zŕušením	m2	0,000	0,43	0,00
69	162301101.S	Svetlovné bŕevých svahov v náspaja	m2	0,000	1,31	0,00
6	171201201.S	Uloženie spárky na sklady do 100 m3	m3	7,402	0,01	0,07
7	171209002	Poplatk za skládovacie - zemná a kamenná (17 00) odskané	t	789,958	5,86	4 617,44
70	564671111.S	Podklad za škodcovy z rozpreševím a zŕušením, po zŕušením hr. 250 mm	m2	0,000	7,55	0,00
16	572831111.S	Odkopávka vŕevných ťubice asfaltovú samostatnú hmožou s povrchovými prekŕm	m	521,500	1,75	912,63
18	577144241.S	Asfaltový ťubice vŕevných ťubice asfaltovú samostatnú hmožou s povrchovými prekŕm	m2	10,430,000	12,83	133 918,80
60	979032213.S	Vodorovná doprava súdny so zŕušením a hmožou uromam na vzde hrniec do 1 km	t	889,367	2,81	2 485,07
61	979032218.S	Príbehok k cehm za náspových dŕevák a záležích 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súdny	t	8 034,413	0,01	80,34
82	969278311.S	Pracovná hrniec pre opravy a ťubice komunikácií a ťubice a kryčím asfaltovým alebo betónovým	t	3 473,953	0,97	3 389,67

Dodatok č.1

Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
9,357	11,02	103,12	9,357	2,07	19,36
16,000	22,11	351,55	16,000	0,84	13,44
15,000	10,30	154,50	2,112,830	3,52	7 437,16
1,200	41,17	49,40	14 788,000	0,01	147,88
6,000	67,83	406,98	597,610	8,72	5 211,16
12,120	52,04	630,72	1 800,950	11,07	19 935,52
1,416	27,80	39,36	2 112,830	0,01	21,13
			704,280	0,94	662,02
			2 112,830	3,52	7 437,16
			14 788,000	0,01	147,88
			597,610	8,72	5 211,16
			1 800,950	11,07	19 935,52
			2 112,830	0,01	21,13
			3 687,460	5,86	21 667,12
			15 628,070	1,31	20 339,15
			6 816,070	0,43	2 930,91
			7 864,000	11,13	86 300,32
			176,070	0,01	1,76
			653,803	0,01	6,54
			176,070	0,01	1,76
			7 821,790	8,34	65 067,65

Z0d + Dodatok 1

Množstvo	JC	Cena celkom	Množstvo	JC	Cena celkom
9,357	11,02	103,12	9,357	2,07	19,36
15,000	22,11	331,65	15,000	0,84	12,44
15,000	10,30	154,50	2,325,478	3,52	8 185,68
1,200	41,17	49,40	16 277,636	0,01	162,78
6,000	67,83	406,98	597,610	8,72	5 211,16
12,120	52,04	630,72	1 800,950	11,07	20 966,62
1,416	27,80	39,36	2 325,548	0,01	23,26
			6 286,013	5,86	36 841,31
			15 628,070	1,31	20 339,15
			6 927,670	0,43	2 978,90
			22 093,000	11,13	245 865,09
			470,949	0,01	4,71
			1 748,964	0,01	17,48
			470,959	0,01	4,71
			8 024,080	8,34	66 920,83

stavba:
objednávateľ:
zhotoviteľ:
miesto:

Harmonogram stavby II/512 hr, Trenčianskeho kraja - Veľké pole - kríž II/428 Žarnovica I. Etapa

II/512 hr, Trenčianskeho kraja - Veľké pole - križ II/428 Žarnovica I. Etapa

Banskobystrický samosprávny kraj - BBSK

Metrostav DS a.s , Bratislava


Banskobystrický samosprávny kraj

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1338/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žamovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.1 – priekopové žľaby

Vážený obchodný partner,

dovodujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby na úseku č.1 za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora bolo zistenie podmyývania základovej škáry budovaných oporných múrov na objekte SO 101-012 Oporná konštrukcia povrchovou vodou z komunikácie. Z dôvodu potreby odvedenia povrchových vôd z komunikácie cez teleso betónových ríms bolo nutné doplniť priekopové žľaby v úrovni podkladových betónov v celej dĺžke oporných múrov tak, aby nedochádzalo k vymývaniu trvalých svahov a narušeniu základovej škáry múrov. Novonavrhované priekopové žľaby sú vyspádované zhodne s niveletou komunikácie s vyústením za oporný múr. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu vyššie uvedených konštrukcií, ktorá bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023.

S pozdravom

Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Metrostav DS a.s.
Kancelária: 11111 0000 0011 2702 8005
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1331/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.2 – odstránenie krovín


Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác po zrealizovaní výrubu drevín na úsekoch č.1 až č.3, ktoré spadajú pod etapu č.1 bolo po vizuálnej obhliadke za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na mieste stavby zistené nadmerné množstvo náletových drevín, ktoré by prekážali samotnej realizácii stavebných prác na predmetných úsekoch. Tieto nálety by boli prekážkou pri zakladaní oporných múrov, sanáciách mostov, priepustov, realizácii zemných krajníc, odstraňovaní jestvujúcich zvodidiel a recyklácii podkladových vrstiev za studena jestvujúcich komunikácií. Z dôvodu dodržania predloženého realizačného harmonogramu Zhotoviteľom, bolo potrebné zrealizovať odstránenie krovín v celom realizovanom úseku v zmysle súhlasenia mailovou komunikáciou zo dňa 2.6.2023.

S pozdravom



Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Metrostav DS a.s.
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1332/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.3 – frézovanie kmeňov

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č. 1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác po zrealizovaní výrubu drevín na úsekoch č.1 až č.3, ktoré spadajú pod etapu č.1 bolo po vizuálnej obhliadke za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na mieste Stavby zistené, že ponechané časti kmeňov by výškovo zamedzovali realizácii novobudovaných krajníc, komunikácií a montáži oceľových zvodidiel. V prípade, že by tieto kmene neboli odstránené, nebolo by možné vytvoriť vyššie uvedené konštrukcie cestného telesa v zmysle projektovej dokumentácie. Spomínaný koreňový systém nemohol byť odstránený metódou výkopu, nakoľko sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti komunikácií, ktoré by sa týmto zásahom mohli poškodiť a bola by ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na základe obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora na mieste, bola zvolená technológia frézovania kmeňov v zmysle odsúhlasenia mailovou komunikáciou zo dňa 10.5.2023. Z dôvodu dodržania predloženého realizačného harmonogramu Zhotoviteľom, bolo potrebné zrealizovať frézovanie kmeňov v celom realizovanom úseku.

S pozdravom

Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Ing. Radoslav Pavelka
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892, IČ DPH: SK2023231892

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1333/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.4 – úprava komunikácií

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora, boli zistené nepredvídateľné deformácie, poklesy existujúceho povrchu vozovky, celoplošné sieťové rozpady, pozdĺžne a priečne trhliny. Uvedené a zdokumentované poruchy vozovky sú pravdepodobne spôsobené z dôvodu dlhodobého podmačania pláne vozovky pri zaťažení dopravou, neúnosným podložím, chýbajúcou hrúbkou asfaltového krytu a spevnených vrstiev vozovky. Na základe obhliadky kedy bol identifikovaný rozsah porúch, Zhotoviteľ spracoval cenovú kalkuláciu naviac prác recyklácie podkladu za studena na úsekoch č.1 a č.2, doplnenia podkladovej vrstvy asfaltového koberca v hrúbke 50 mm a ošetrenia vlásoknicových trhlín na úseku č.3. Uvedená technológia recyklácie uvažuje z odfrézovaným existujúcich asfaltových vrstiev v hrúbke do 250 mm s ponechaným materiálom k opätovnému zapracovaniu, recykláciu frézou s použitím hydraulického spojiva, asfaltového spojiva a vody s následným zrovnaním a zhutnením na požadované parametre. Receptúra bola navrhnutá na základe odobratej vzorky a výsledkov počiatkovej skúšky typu. Recyklácia bude realizovaná na celú šírku vozovky vrátane doplnenia tuhej dvojosej geomreže pod ložnú vrstvu asfaltu, z dôvodu stabilizácie podkladu a eliminácie potencionálnych pozdĺžnych trhlín v budúcnosti. Predložená kalkulácia naviac prác bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023. Vyššie uvedené riešenie vylepšuje parametre rekonštruovaných vozoviek a predlži ich životnosť. Pri jestvujúcim stave vozoviek by Zhotoviteľ nemohol ručiť za stav komunikácií v celej dĺžke záručnej doby t.j. 60 mesiacov v zmysle ZoD čl. X odsek 3.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/S/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1334/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žamovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.5 – úprava krajníc

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora a vyhodnotení miestnych pomerov, bola zistená nedostatočná šírka jestvujúcich krajníc cestného telesa v úsekoch č. 1, 2 a 3 pre budúcu montáž bezpečnostných prvkov vozoviek ako sú zvodidlá a smerové stĺpiky. Z tohto dôvodu bolo nutné vytvoriť nové teleso krajníc na požadovanú šírku v zmysle platných noriem a technických podmienok. Navrhované riešenie spočíva v odkope jestvujúcich krajníc v hrúbke 800 – 1 200 mm v závislosti od sklonových pomerov svahov a dosypaní prvej vrstvy štrkodrvy frakcie 0–120 a druhej vrstvy štrkodrvy frakcie 16–32 zhutňovanú vo vrstvách hrúbky 200 mm a požadovanú mieru zhutnenia. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu realizácie krajníc, ktorá bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023. Vyššie uvedené riešenie vylepšuje parametre rekonštruovaných vozoviek a zvyšuje ich bezpečnosť.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1335/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.6 – zmena výšky oporných múrov úsek č.1

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby po realizácii odstránenia krovín a kmeňov za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora a vyhodnotení náročných sklonových a výškových pomerov na úseku č.1 v mieste budovania nových oporných múrov SO 101-012 Oporná konštrukcia by nebolo možné spoľahlivo založiť driek oporných múrov, ktorý by nemal požadovanú šírku v úrovni základovej škáry a ktorého účelom je stabilizovať teleso jestvujúcej cestnej komunikácie voči prípadnému zosuvu a zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Z tohto dôvodu bolo nutné zväčšiť hĺbku výkopov pre základovú škáru oporných múrov. Týmto došlo ku navýšeniu kubatúr výkopových prác vrátane odvozu odkopaného materiálu a jeho skládkovania, navýšeniu plôch debnenia, kubatúr betónu a množstva výstuže telesa múrov. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu navýšenia kubatúr vyššie uvedených konštrukcií, ktorá bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
Vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎/Email	Miesto odoslania, Dátum
	DS/1336/23/Pav	Ing. Radoslav Pavelka +421 917 468 648 radoslav.pavelka@metrostavds.sk	Vo Zvolene dňa 25.08.2023

Zmluva: Zmluva o dielo č. obj. 1480/2022/ODDIPVIS, č. zhot. 22040339 (ďalej len ako „Zmluva“)

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica – I. etapa, (ďalej len ako „Stavba“ alebo „Zákazka“)

Vec: Zmenový list č.7 – havarijný stav priepustu úsek č.1

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás požiadať o schválenie naviac prác v zmysle Dodatku č.1.

Popis naviac prác:

Dôvodom navýšenia ceny, resp. vzniknutých naviac prác na základe miestnej obhliadky Stavby na úseku č.1 za účasti Zhotoviteľa, Stavebného dozoru a zástupcov Investora bola zistené porušenie jestvujúceho drieku a rímsy priepustu v km 10,430 - P22542 (SO 01012) následnému porušeniu celistvosti vozovky v jazdnom pruhu v smere Žarnovica - Partizánske. Porušenie nastalo z dôvodu dočasnej zvýšenej intenzity nákladnej dopravy v zmysle požiadavky zachovania prejazdnosti dopravy na celom riešenom úseku, kde bola doprava smerovaná vždy v jednej polovici šírky komunikácie. Pre zachovanie bezpečnej prejazdnosti poškodeného jazdného pruhu bolo potrebné toto poškodenie sanovať zrealizovaním dočasnej opornej konštrukcie stropu a čela priepustu. Dočasná podperná konštrukcia bola realizovaná použitím podpier systému Doka, ktoré podopierajú zaťaženie jestvujúcu stropnú konštrukciu priepustu, ktorý je súčasťou vozovky, zatebnením čela a dosypaním štrkodrvou v celej výške priepustu. Pre zachovanie primárneho účelu priepustu odvodňovať teleso vozovky bolo potrebné pre odvedenie povrchových vôd osadiť do priepustu železobetónové rúry do doby, kým neprebehne celková rekonštrukcia samotného priepustu. Zhotoviteľ spracoval kalkuláciu vyššie uvedených konštrukcií, ktorá bola odsúhlasená v zápise z kontrolného dňa č.10 bod 2 zo dňa 20.7.2023.

S pozdravom

.....
Ing. Radoslav Pavelka
vedúci stavby
Predstaviteľ zhotoviteľa

Metrostav DS a.s.
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005, SWIFT kód (BIC): UNCRSKBX

