

Vysvetlenie súťažných podkladov č. X (#262921)

Otázka č. 1

1. Vo výkaze výmer architektúry sa nachádzajú položky 54 – 56:

Položka 54. - Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m s množstvom 1 014,20 m²,

Položka 55. - Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m s množstvom 2 028,40 m²

Položka 56. - Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m s množstvom 1 014,20 m².

Žiadame o vysvetlenie týchto položiek, nakoľko vo výkaze výmer chýba demontáž pre položku číslo 55 (lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky od 0,80 do 1,00m, výšky nad 10 do 30 m s množstvom 2 028,40 m²).

Odpoveď č. 1

Položka 54 - Jedná sa o montáž lešenia postaveného počas realizácie zateplenia obvodovej steny – montáž.

Položka 55 - Jedná sa o montáž lešenia postaveného pre realizáciu povrchových úprav vnútorných stien, realizácie rozvodov elektroinštalácie. Položka pre demontáž tu nie je uvažovaná, jedná sa o posuvné lešenie resp. posun lešenia v rámci miestnosti, podľa potreby.

Položka 56 - Jedná sa o demontáž lešenia postaveného počas realizácie zateplenia obvodovej steny – demontáž.