

# **PRÍLOHA Č. 1:** **ROZPOČET NAVIAC PRÁC**

Projekt: Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár : rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, I. Etapa Hrnčiarska Ves - Poltár  
 Zmluva: 126/2022 zo dňa 25.08.2022  
 Stavba: Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár  
 Objekt: 1136-1 - SO 01 Cyklotrasa  
 Časť: 1136-1-4 - SO 01.4 - Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár

SO 1.04 Cyklotrasa Hrnčiarska Ves - Poltár						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	JC
2	K	111201103	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2	m2	17 576,88	0,30
8	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3- sanácia podložia	m3	3 202,44	2,42
9	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3 202,44	0,77
12	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 202,44	4,94
13	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 809,78	0,45
14	K	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 202,44	0,82
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m- sanácia podložia	m2	17 400,77	0,39
18	M	693110001100	Geotextília netkaná ref. výrobok Polyfelt TS 50	m2	17 748,79	0,83
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - sanácia podložia	m2	17 400,77	6,71
16	K	273321611	Beťón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	7,50	125,22
17	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,00	14,45
18	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,50	1,81
25	K	274362021	Výstuž základových pásov a dosky zo zvr. siete KARI	t	0,74	2 045,91
Celkom EUR (bez DPH)						180 515,25

Za OHLA - Žs : Ing. Róbert Latiak  
 25.04.2023

