


				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Stavba			 Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice	
<h2>Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín</h2>				
Hlavný inžinier projektu Ing. Jana Luteránová	Zodpovedný projektant PS/SO Ing. Jana Luteránová	Navrhol, vypracoval Ing. Jana Luteránová	Kontroloval Ing. Pavol Petrusanský	
Počet listov A4	Mierka -	Stupeň PD projekt	Dátum 11.2021	
Objekt / súbor			Číslo zákazky zhotoviteľa 21KE23001	
<h2>Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín</h2>			Etapa / UČS -	
			Časť dokumentácie -	
Názov prílohy Výkaz výmer			Číslo prílohy 4	

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	3,000
2	001	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	3,000
3	001	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hornín tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000
4	001	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hornín tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,000
5	001	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,000
6	001	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,000

### 2 Zakladanie

7	011	273313821.S	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	5,000
8	589	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	5,050

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	013	961043111.S	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,30000t	m3	5,000
10	013	979081111.SP	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km s naložením a vyložením	t	11,000
11	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	154,000
12	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,000

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

13	921	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	8,000
14	345	345710005300	Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1240HFPP, DN 40, do betónu, s uzavretím	m	8,000
15	920	210100016.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	16,000
16	345	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	16,000
17	354	354310013700.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094	ks	16,000
18	920	210101362.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (25-70 mm2), pre vonkajšie práce	ks	4,000
19	345	345810005400.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0031 25-70	ks	4,000
20	921	210120103.S	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000
21	345	345290006100.S	Poistková vložka nožová PNA1 80A gG, veľkosť 1 (alebo PNA00, podľa stavu v SR4/2)	ks	3,000
22	921	210193053.SP	Elektromerový rozvádzač vrátane zemných úprav a základu do zeme	ks	1,000
23	357	357120011300P	Skriňa elektromerová pre priame, trojfázové meranie, 1 odberateľ, 1 x hlavný trojpólový istič B do 80A	ks	1,000
24	921	210193060.S	Rozvádzač RVO vrátane zemných úprav a základu do zeme	ks	1,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
25	357	3570192361	Rozvádzač RVO SMART CITY prevedenie podľa PD - do 6 vývodov	ks	1,000
26	357	3570192362	SMART RVO - licencia pre riadenie RVO	ks	1,000
27	920	210902216.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	65,000
28	341	341110030700.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm <sup>2</sup>	m	65,000
29	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	8,000

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

30	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,050
31	583	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	50,000
32	246	2462061400	Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117	kg	1,250
33	946	460200304.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	50,000
34	946	460420041.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	50,000
35	585	585220000500.S	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	0,700
36	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000
37	283	2830002000	Fólia červená v m	m	50,000
38	946	460510201.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)	m	50,000
39	592	592650000600P	Káblový žlab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, HYDRO BG, vrátane krytu	ks	50,000
40	946	460560304.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	50,000
41	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m <sup>2</sup>	5,000

#### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

42	HZS	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - komplexne vyskúšanie	hod	60,000
43	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykonanie revízie. Vyhotovenie revíznej správy	hod	40,000

#### VRN Technická dokumentácia

44	000	000400023.S	Technická dokumentácia	ks	1,000
45	000	000400024.S	Porealizačné zameranie	ks	10,000