

Č. sp.: 01/2022/VO

Vec: Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.1.

Záujemca dňa 23.5.2022 doručil verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie na zákazku „Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ ktorá bola zverejnená vo VVO č. 079/2022 pod číslom 17819-WYP dňa 29. 3.202115/2022 pod číslom 26801-WNP dňa 16. 5.2022 Verejný obstarávateľ vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne:

Otázka č. 1

Prosíme Vás pre objekt OPRAVA o vyznačenie pri rozvážači PR-3 – existujúcu časť a časť k naceneniu, pri rozvážači PR-7 – doplniť 3 stranu blokovej schémy, pri rozvážači PR-5 – str.č. 2 zameniť z PR-4 na PR-5 a pre objekt NOVÁ pri rozvážači PR7A – str.č.2 zameniť z PR5A na PR7A. Taktiež pre objekty o zaslanie min. blokovej schémy uzemnenie resp. pospájania nakoľko blokova schéma nie je a v TS je predmetom riešenia. Následne Vás žiadame o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Stanovisko VO:

Stanovisko Projektanta:

1. časť OPRAVA - rozvážač PR3. Zmena "a" je voči projektu z r.2020. Keďže nič z projektu nebolo realizované, je celý rozvážač vrátane výzbroje ako nový a tak ho je potrebné aj naceniť.

Poznamenávame, že jediný rozvážač, ktorý sa dozbrojuje je HR, kde na liste 5 sú vyznačené dozbrojené prvky revíznym obláčkom;

2. časť OPRAVA - rozvážač PR7. Na liste 2 je uvedený nesprávny počet listov - sú len 2, ako je uvedené na titulnom liste;

3. časť OPRAVA - rozvážač PR5. Na liste 2 je nesprávne uvedený v názve rozvážač (PR4). Má byť PR5 Pavilón B - 2.NP ako je uvedené na titulnom liste;

4. časť NOVÁ - rozvážač PR7A. Na liste má byť správne uvedený v názve PR7A (nie PR5A), Pavilón C - 2.NP, ako na titulnom liste;

5. blokova schéma uzemnenia - pospájania. Princíp rozvodu uzemnenia je uvedený na liste 5 rozvážača HR VZ-24.1/2020/3/EL-5. Princíp rozvodu je triviálny, Z HOP v NN rozvodni bude vedený vodič Cu 25 v podhl'ade po celej spojovacej chodbe. K nemu budú vodičmi Cu príslušnej dimenzie pripojené PEN/PE svorky podružných rozvážačov podľa ich výkresov. Nakoľko v súčasnom stupni rekonštrukcie ELI nie je možné dôsledne v rozdeliť sústavu na TN-S, budú dočasne využívané aj svorky PEN.

V zmysle uvedeného si upravte Vami vypracovaný výkaz výmer.

Keďže sa zásadným spôsobom projekt nemení, nie je nutné predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Kaluža 24.5.2022

Vypracoval: Ing. Imrich Vozár, konateľ Elauk s.r.o., osoby poverenej VO