


RIS - SR6





3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 4-41:
Ochranné opatrenie:
- samočinným odpojením napájania, čl. 411

RIS - SR6

Rozpojovacia a istiaci skriňa, plastový pilier do zeme
typ SR6 DIN 0 VV 2/5 P2+Keramzit, v=815, SEZ Krompachy,
alebo ekvivalent
do 690V, do 400A, 50Hz, 40 kA, IP 44/20
prívod - zdola, vývody - dole / do 240 mm²
Dvierka opatříť výstražnými tabuľkami a FAB zámkom.



±0,000 =/OBJEKT/



SADA

| | |
|--|--|
| STOA architekti | |
| STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL: stoa.architekti@gmail.com | |
| GENERÁLNY PROJEKTANT: | MESTO KOŠICE, MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE - ZÁPAD |
| STAVEBNÍK: | RASTISLAVOVA 83, 040 01 KOŠICE |
| MIESTO STAVBY: | |
| STAVBA: | |
| VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ | |
| STUPEŇ: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | |
| | |
| ARCHITEKT: | ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH.A. MACEJKO |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | ING. JANA LUTERÁNOVÁ |
| VYPRACOVAL: | ING. JANA LUTERÁNOVÁ |
| STAVEBNÝ OBJEKT / ČASŤ : | SO 05 ELEKTRO A SLP, DIEL VEREJNÉ OSVETLENIE A ROZVODY NN NOVÁ RIS |
| OBSAH: | ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRIŇA RIS-SR6 |
| POZNÁMKA: | |
| DÁTUM: FEBRUÁR 2022 | |
| MIERKA: - | |
| FORMÁT: 3xA4 | |
| SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU: | |
| DSPRS 03 | |