


PŮDORYS 3NP – NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP


OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m²/
301	SCHODIŠTĚ	11,03
302	CHODBA	9,14
303	UČEBNA č.1	36,14
304	KABINET	16,33
305	SKLAD	20,75
306	UČEBNA č.2	41,82
307	ATELIÉR	21,01
308	ŠATNA	10,66
309	WC	1,45
CELKEM PLOCHA:		168,33

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA – ZÁTĚŽOVÉ PVC CELOPLOŠNĚ LEPENÉ
- NOVÝ PODHLED Z DESEK SDK NEHOŘLAVÝCH (TRÍDA A2s1, d0) tl. 12,5 mm
- NOVÉ OPLÁSTĚNÍ SLOUPŮ A SOKLŮ Z DESEK SDK NEHOŘLAVÝCH (TRÍDA A2s1, d0) tl. 12,5 mm
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY +1,6 m
- NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE VČETNĚ KOVÁNÍ, PLNÉ, DŘEVĚNÉ (DÝHOVANE) ODSTÍN BUK, KLÍČ DOZICKÝ (U HLAVNÍCH DVEŘÍ NA SCHODIŠTĚ FAB), ZÁRUBNĚ – 2xNÁTĚR ODSTÍN RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA

POZNÁMKY

- VE VŠECH PROSTORÁCH 3NP PROVEDENA VÝMALBA V BÍLÉ BARVĚ
- PODLAHA V MÍSTNOSTI Č. 307 –ATELIÉR BUDE NAVÝŠENA +0,050m POMOCÍ SÁDROVLÁKNITÝCH DESEK tl.25 mm VE DVOU VRSTVÁCH



ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz	
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ					
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137, Bystřice p.H.			PARCELA: st.210		ČKAIT:	1202242	FORMÁT: A2
AKCE: Stavební úpravy ZUŠ Masarykovo náměstí 133 76861 Bystřice pod Hostýnem			MÍSTO: Bystřice p.H.		Č. ZAK:	18.IX.002	VÝKRES: ST.04
					DATUM:	09/2018	
PŘÍLOHA: PŮDORYS 3NP – NOVÝ STAV					STUPEŇ:		
					OBJEKT:	SO.01	MĚŘÍTKO: 1:50