


ŘEZ A-A – STÁVAJÍCÍ STAV



|     |  |        |               |
|-----|--|--------|---------------|
| ST1 | STROP ZATEPLENÝ                          |        |               |
|     | — ZÁKLOP Z PRKEN                         | 24 mm  | STÁVAJÍCÍ KCE |
|     | — STROP Z FOŠEN 50/180 á 500 mm          | 180 mm |               |
|     | — SE SKELNOU ROHOŽÍ MEZI FOŠNAMI 2x50 mm |        |               |
|     | — LEPENKA NEPÍSKOVANÁ                    |        |               |
|     | — PODBITÍ Z PRKEN                        | 24 mm  |               |
|     | — IZOMIT                                 | 15 mm  | DEMONT.       |

|     |                           |        |               |
|-----|---------------------------|--------|---------------|
| SP1 | PODLAHA                   |        |               |
|     | — PVC S PODLOŽKOU         | 5 mm   | STÁVAJÍCÍ KCE |
|     | — DŘEVOTŘÍSKA             | 15 mm  |               |
|     | — PRKNA                   | 32 mm  |               |
|     | — VZDUCHOVÁ MEZERA–HRANOL | 330 mm |               |
|     | — STROP                   | 400 mm |               |
|     |                           |        | DEMONT.       |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU Z DESEK IZOMIT tl. 15 mm, PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC, VNITŘNÍCH DVEŘÍ

|  |                     |               |   |         |           |
|--|---------------------|---------------|---|---------|-----------|
| ODPOV. PROJEKTANT:   | VYPRACOVAL:         | PARÉ:         | dnprojekce s.r.o.<br>Kamenec 1685<br>768 61 Bystřice pod Hostýnem<br>e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz |         |           |
| ING. JANA VALENTOVÁ  | ING. JANA VALENTOVÁ |               |   |         |           |
| STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem<br>Masarykovo náměstí 137, Bystřice p.H.    |                     | PARCELA:      |   | ČKAIT:  | 1202242   |
|  |                     | st.210        |   |         |           |
| AKCE: Stavební úpravy ZUŠ<br>Masarykovo náměstí 133<br>76861 Bystřice pod Hostýnem |                     | MÍSTO:        |   | Č. ZAK: | 18.IX.002 |
|  |                     | Bystřice p.H. |   | DATUM:  | 09/2018   |
| PŘÍLOHA:   |                     |               |   | STUPEŇ: |           |
| ŘEZ A-A – STÁVAJÍCÍ STAV   |                     |               |   | OBJEKT: |           |
|  |                     |               |   | S0.01   |           |
|  |                     |               |   |         | MĚŘÍTKO:  |
|  |                     |               |   |         | 1:50      |
|  |                     |               |   |         | ST.02     |