

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ÚDI KOŠICE s.r.o. ÚTVAR DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA HLINKOVA 39 , TEL. 6334038	
Ing. Vaško Július	Ing. Vaško Július	Ing.Vaško Július	Ing. Béreš Zoltán		
KRAJ Košický	OKRES Košice I	OBEC Košice-Ľahanovce			
STAVEBNÍK	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice			FORMÁT	A4
				DÁTUM	03.2020
NÁZOV STAVBY	Regenerácia vnútrobloku-oddychová zóna Čínska ulica,Košice			STUPEŇ	DRS
				ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT	SO č.2 verejné osvetlenie			ARCHIVNÉ ČÍSLO	Číslo kópie
OBSAH ČASŤ	VÝKAZ VÝMER			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
					3

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 10.06.2020

Stavba : Oddychová zóna - Čínska ulica, Košice
Objekt : SO č.2 Verejné osvetlenie

Július Vaško s.r.o., Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
		E9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
		E97913	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč.skládkach - ostatný o										
1	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	18,000	t								
			Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč.skládkach - ostatný o										
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :										
		I999	799 - PSV ostatné										
		I99999	I99999										
2	700	999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - geodeticke zameranie skut. stavu	5,000	hod								
3	700	999997006/p	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 / revizia	20,000	hod								
4	700	999997006_de	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - demontáže 5 stožiarov so svetidlami	12,000	hod								
			I99999 spolu :										
			799 - PSV ostatné spolu :										
		M21	M21 - 155 Elektromontáže										
		M21001	Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice										
5	921	210010026	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D63 (d57)mm	71,000	m								
6	MAT	345653D506	Rúrka el-inšt plastová PVC tuhá : RS b 50, bez hrdla, biela	71,000	m								
			Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice spolu :										
		M21010	Ukončenie vodičov - súbory pre káble										
7	921	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	72,000	kus								
8	921	210100252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	18,000	kus								
9	MAT	3543506R03	Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K033/S, 4x(4-35mm2)	18,000	kus								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu :

		M21020	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia										
10	921	210203501	Svietidlo VO 1x125-400W, montáž na výložníku	9,000	kus								
11	MAT	3481M00001p	Redukcia - nastaviteľný uhol	9,000	kus								
12	MAT	3481M00003p	Smart LED pouličné svietidlo CL 17-50W. IP 65, 230V, 4000K	9,000	kus								
13	921	210204002	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	9,000	kus								
14	MAT	316700E162p	Stožiar osvetľovací rúrový : Stb 6/60, výška 6m, žiarovo zinkovaný	9,000	kus								

Svietidlá a osvetľovacie zariadenia spolu :

		M21022	Vedenia uzemňovacie										
15	921	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	90,000	m								
16	MAT	3549000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	90,000	kg								

Vedenia uzemňovacie spolu :

		M21080	M21080										
17	921	210802412	Šnúra gumená 750V voľne uložená CGSG 3x2,5	80,000	m								
18	MAT	341510M030	Kábel ohybný gumený Cu 750V : CGSG 3G2,50	80,000	m								
19	MAT	921AN33192	Výzbroj 721 AL stožiarová	9,000	kus								

M21080 spolu :

		M21090	M21090										
20	921	210901045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	90,000	m								
21	MAT	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	90,000	m								

M21090 spolu :

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

		M46	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
		M46001	Vytyčovanie trás										
22	946	460010011	Vytyčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	0,082	km								

Vytyčovanie trás spolu :

		M46003	Prípravné terénne práce										
23	946	460030007	Odobratie ornice ručne nad 15 cm, zemina tr. 2	6,000	m3								

Prípravné terénne práce spolu :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
M46005													
Stožiarové púzdra													
24	946	460050003	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 3	4,000	kus								
Stožiarové púzdra spolu :													
M46010													
Stožiarové púzdra													
25	946	460100002	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D 250x1500mm	2,000	kus								
26	946	460100022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	2,000	kus								
Stožiarové púzdra spolu :													
M46020													
Káblové ryhy													
27	946	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	71,000	m								
Káblové ryhy spolu :													
M46049													
Krytie káblov, spojok, odbočníc													
28	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	71,000	m								
Krytie káblov, spojok, odbočníc spolu :													
M46056													
Zásyp rýh													
29	946	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	71,000	m								
Zásyp rýh spolu :													
M46060													
Odvoz zeminy													
30	946	460600001	Odvoz zeminy do 1km	6,000	m3								
Odvoz zeminy spolu :													
M46062													
Úprava terénu													
31	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	25,000	m2								
Úprava terénu spolu :													
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu :													
Rozpočet celkom :													