

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

SO 201 - SO 201 Oporný múr

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 28.07.2020

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna Mikulášová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0.00
Ostatné náklady	0.00
Cena bez DPH	0.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	0.00	20.00%	0.00

Cena s DPH	v EUR	0.00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

SO 201 - SO 201 Oporný múr

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

28.07.2020

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Basler & Hofmann

Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Bc. Magdaléna

Mikulášová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0.00

HSV - Práce a dodávky HSV

0.00

1 - Zemné práce

0.00

2 - Zakladanie

0.00

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0.00

8 - Rúrové vedenie

0.00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0.00

99 - Presun hmôt HSV

0.00

PSV - Práce a dodávky PSV

0.00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0.00

783 - Nátery

0.00

M - Práce a dodávky M

0.00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

0.00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0.00

2) Ostatné náklady

0.00

GZS

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0.00

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

SO 201 - SO 201 Oporný múr

Miesto: Špania Dolina

Dátum: 28.07.2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Basler & Hofmann

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Bc. Magdaléna Mikulášová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0.000

D 1 Zemné práce 0.000

1	K	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	12.000		0.000
2	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	12.000		0.000
3	K	162401411.P	Vodorovné premiestnenie stromov nad 100 do 300 mm do 20 km	ks	12.000		0.000

P Poznámka k položke: ☐ - vrátane spracovania drevnej hmoty

4	K	174201201.S	Zásyp jám po pŕoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	12.000		0.000
5	K	122301102.P	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1-5, nad 100 do 1000 m3	m3	908.800		0.000
6	K	162501122.P	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-5, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	908.800		0.000
7	K	162501123.P	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-5, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15 449.600		0.000
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	908.800		0.000
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 635.840		0.000
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	289.800		0.000
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	521.640		0.000
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6.300		0.000
13	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	11.340		0.000
14	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ílu	m3	4.400		0.000
15	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	9.874		0.000
16	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	180.000		0.000
17	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	32.400		0.000
18	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	180.000		0.000
19	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5.562		0.000

D 2 Zakladanie 0.000

20	K	216341111.S	Striekaný betón tr. C 16/20 priemernej hr. od 0 do 50 mm	m2	244.000		0.000
21	K	216341112.S	Striekaný betón tr. C 16/20 hr. nad 50 do 100 mm	m2	72.000		0.000
22	K	289362311.P	Výstuž striekaného betónu z ocele B500 (10505) do 8mm	t	1.038		0.000
23	K	262203372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	864.730		0.000
24	K	262208322.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové D 93-156mm, úklon 48-90 st., hĺbky do 25m, v hornine II	m	357.850		0.000
25	K	262403372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	426.270		0.000
26	K	262408322.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé, povrchové, D 93-156mm, úklon 48-90st., hĺbky do 25m, v hornine IV	m	165.150		0.000
27	K	285377111.S	Stužujúce ťahadlá z ocele priemeru od 0 do 20 mm - klince	m	159.900		0.000
28	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 355 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	768.000		0.000
29	K	285375112.S	Kotvy lanové z popúšťaných pramencov alebo drôtov, ich dodanie a osadenie pre nosnosť 0,16-0,31 MN	m	423.500		0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke:☐ - dočasné lanové kotvy 3Lp 1860 (21ks)☐ - trvalé lanové kotvy 4Lp 1860 (10ks)				
30	K	285376112.S	Napnutie lanovej kotvy pri únosnosti kotvy nad 0, 16 do 0,31 MN	ks	31.000		0.000
P			Poznámka k položke:☐ - dočasné lanové kotvy 3Lp 1860 (21ks)☐ - trvalé lanové kotvy 4Lp 1860 (10ks)				
31	K	285375191.S	Príplatok k cene za antikoroziu ochranu trvalých kotiev do 0, 47 MN	m	155.000		0.000
P			Poznámka k položke:☐ - trvalé lanové kotvy 4Lp 1860 (10ks)				
32	K	285375291.S	Príplatok k cene za dodanie a montáž dynamometra	ks	2.000		0.000
33	K	281602211.P	Injektovanie povrchové s mikropilót alebo kotiev tlakom do 0, 6 MPa (m)	m	156.000		0.000
34	K	282602212.P	Injektovanie povrchové s mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	1 135.000		0.000
35	K	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojtypým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	175.000		0.000
36	M	589130004000.S	Malta cementová injektážna z cementu	m3	20.455		0.000
37	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 - podkladový betón	m3	13.260		0.000
38	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11.450		0.000
39	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11.450		0.000
40	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	119.540		0.000
41	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	114.550		0.000
42	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	114.550		0.000
43	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	13.000		0.000
44	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13.260		0.000
45	K	289971733.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit obojstranne laminovaný geotextíliou	m2	108.000		0.000
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				0.000
46	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	179.010		0.000
47	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov, zhotovenie-dielce	m2	287.180		0.000
P			Poznámka k položke:☐ - v časti bez paženia obojstranné debnenie, v časti s pažením jednostranné debnenie				
48	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov, odstránenie-dielce	m2	287.180		0.000
49	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	10.948		0.000
50	K	317322512.S	Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 35/45	m3	15.840		0.000
51	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	63.870		0.000
52	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	63.870		0.000
53	K	317362821.S	Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele B500 (10505)	t	2.300		0.000
54	K	317353321.P	Vloženie matrice do debnenia - dodávka+montáž	m2	199.600		0.000
D 8			Rúrové vedenie				0.000
55	K	87126500P	Montáž potrubia z HDPE DN 80	m	39.000		0.000
56	M	286130037900.P	Rúra DN 80 HDPE	m	39.000		0.000
57	K	87126600P	Montáž PVC potrubia DN 50	m	11.700		0.000
58	M	286120000200.P	Rúra PVC DN 50	m	11.700		0.000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0.000
59	K	913151111.P	Osadenie alebo montáž klincovej GTM značky - dodávka+montáž	ks	4.000		0.000
60	K	913151111.P1	Osadenie alebo montáž skrinky pre uzavretie kotiev IP68 - dodávka+montáž	ks	2.000		0.000
61	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	49.100		0.000
62	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	140.300		0.000
63	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	322.690		0.000
64	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 131.110		0.000
65	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	322.690		0.000
D 99			Presun hmôt HSV				0.000
66	K	998004011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien injektovania, kotiev, mikropilót	t	1 551.692		0.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							0.000
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0.000
67	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	273.000		0.000
68	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.096		0.000
69	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	546.000		0.000
70	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0.464		0.000
71	K	711761302.P	Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škrár profilovaným gumovým tesnením - dodávka+montáž	m	36.000		0.000
72	K	711792183.P	Zhotovenie detailov dilatačných škrár - tesnenie zvislých Z impregnovanými povrazcami - dodávka+montáž	m	57.000		0.000
73	K	711713116.P	Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi - dodávka+montáž	m	57.000		0.000
74	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0.629		0.000
D 783 Nátery							0.000
75	K	783151212	Nátery oceľ.konštr. epoxidové jednonás.	m2	10.000		0.000
76	K	783173527	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové jednonás.	m2	10.000		0.000
77	K	78382422P	Nátery syntetické farebné betónových povrchov	m2	210.200		0.000
P Poznámka k položke: □ - farebný náter RAL - KPÚ							
D M Práce a dodávky M							0.000
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							0.000
78	K	430861001.S	Montáž rôznych dielov OK - dodávka+montáž	kg	5 464.908		0.000
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							0.000
79	K	001200001.P	Monitoring - geotechnický monitoring	kpl	1.000		0.000
P Poznámka k položke: □ - kľúčové značky (2xročne po dobu 5 rokov) □ - kotvy (dynamometre) (2xročne po dobu 5 rokov)							