

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia bodovej závary na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

SO 602 - SO 602 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Špania Dolina

KS:

Dátum: 28.07.2020

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

JANELE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Adrian Bereš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0.00
Ostatné náklady	0.00
Cena bez DPH	0.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	0.00	20.00%	0.00

Cena s DPH	v EUR	0.00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

SO 602 - SO 602 Verejné osvetlenie

Miesto:

Špania Dolina

Dátum:

28.07.2020

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

JANELE s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Adrian Bereš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
21-M - Elektromontáže	0.00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0.00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0.00
2) Ostatné náklady	0.00
GZS	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia bodovej závlady na ceste III/2410 Špania dolina v km 3,770 - 3,900

Objekt:

SO 602 - SO 602 Verejné osvetlenie

Miesto: Špania Dolina

Dátum: 28.07.2020

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: JANELE s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Adrian Bereš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.000

D M Práce a dodávky M 0.000

D 21-M Elektromontáže 0.000

1	M	316770003000	Výložník V1T-25/114 zinkový jednoramenný, vyloženie 2,5 m	ks	1.000		0.000
2	M	316740001300	Stožiar JB 8 cestný, oceľový - rúrkový, bezpátkový trojstupňový, výška 6,2 m	ks	1.000		0.000
3	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	25.000		0.000
4	M	345710004900	Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1216EHFPP, D 16, KOPOS	m	25.000		0.000
5	K	210204043	Príplatok k osvetľov. stož. betónový. Platí i pre demontáž.	ks	1.100		0.000
6	K	210204207	Príplatok k elektrovýstroj stožiaru - rozvodnice. Platí i pre demontáž.	ks	1.000		0.000
7	K	210962068	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného betónového	ks	1.000		0.000
8	K	210962085	Demontáž výzbroja stožiarov pre 2 okruhy	ks	1.000		0.000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0.000

9	K	220010211	Stožiar oceľ. osadený do pripraveného výkopu, zaklinenie, vyrovnanie, náter	ks	1.000		0.000
---	---	-----------	---	----	-------	--	-------

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0.000

10	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	1.088		0.000
----	---	-------------	---	----	-------	--	-------