

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_S_303

Stavba: Parkovisko Na Hôrke

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Hydroizomat

Projektant:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 6. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

111 016,90

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	111 016,90	22 203,38

Cena s DPH

v

EUR

133 220,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HYDROIZOMAT
Vladimír MALÝCH
Clementisa 53, 909 1 SKALICA
IČO: 41 206 838

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_S_303

Stavba: Parkovisko Na Hôrke

Miesto: Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		111 016,90	133 220,28
01	Parkovisko	84 713,03	101 655,64
02	Dažďová kanalizácia	26 303,87	31 564,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

01 - Parkovisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 713,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	84 713,03	20,00%	16 942,61

Cena s DPH

v EUR

101 655,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

01 - Parkovisko

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

84 713,03

HSV - Práce a dodávky HSV

83 523,03

1 - Zemné práce

28 115,49

5 - Komunikácie

46 520,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 533,50

99 - Presun hmôt HSV

2 353,88

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 190,00

VRN03 - Geodetické práce

1 190,00

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

01 - Parkovisko

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 713,03

D HSV Práce a dodávky HSV

83 523,03

D 1 Zemné práce

28 115,49

1	K	111101101	Odstránenie travín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	870,000	0,14	121,80
61	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0.24000t	m2	37,000	4,47	165,39
2	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0.127.t	m2	22,000	7,32	161,04
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	23,000	4,36	100,28
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	217,500	1,19	258,83
5	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	423,493	3,57	1 511,87
51	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím obnaženie vedení	m3	24,600	76,49	1 881,65
52	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,600	15,29	376,13
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	769,192	3,72	2 861,39
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	769,192	0,35	269,22
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 025,589	19,50	19 998,99
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	870,000	0,47	408,90

D 5 Komunikácie

46 520,16

10	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	870,000	9,73	8 465,10
65	K	564851111	Výbudovanie dočastného vjazdu zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	5,96	178,80
11	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	870,000	7,74	6 733,80
12	K	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	407,500	11,99	4 885,93

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	577144421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	407,500	13,79	5 619,43
14	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	455,250	16,29	7 416,02
15	M	5922902010	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	37,000	19,19	710,03
16	M	5922902020	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, červená (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	500,500	21,78	10 900,89
47	K	597962123	Montáž uzavretého žlabu BG TK1, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	41,000	16,13	661,33
49	M	5923001717	Poklop na kabelový žlab BG TK1	ks	41,000	4,23	173,43
50	M	5923002413	Kabelový žlab BG TK1	ks	41,000	9,50	389,50
64	K	564951211	Vybudovanie nového vjazdu z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	85,000	4,42	375,70
17	K	599141111	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	5,000	2,04	10,20

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 533,50
18	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,40	40,80
20	M	4044789650	272 „Parkovisko“, pozink. dopr. značka, zväčšený rozmer 750x1000 mm, fólia RA1	ks	2,000	57,50	115,00
22	M	4044799683	506-82 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles.postihnutím“ zákł. 500x500, dodatk. tabuľky I.tr., EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisov. okrajom	ks	1,000	65,95	65,95
24	M	4044778690	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	57,25	57,25
30	K	914812112	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej zväčšenej	ks	2,000	1,42	2,84
31	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	0,71	1,42
32	M	4044799480	Z4c „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	2,000	36,00	72,00
66	K	915950001_1	Osadenie lemovania schodiska dopravné značenie 707 dodávka a montáž	ks	1,000	9,96	9,96
36	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	299,500	10,31	3 087,85
37	M	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	ks	175,000	8,74	1 529,50
38	M	5921954520	OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA ROVNÝ 100x26x15 cm	ks	98,000	9,28	909,44
43	M	592R1954540	OBRUBNÍK CESTNÝ nábehový	ks	3,500	11,09	38,82
62	K	919541111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300 mm pod chodníkom	m	2,000	5,57	11,14
63	M	2861105900	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 300	m	2,200	47,04	103,49
34	K	966812212	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	1,000	0,84	0,84
35	K	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	0,31	0,62
45	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50	t	16,964	9,83	166,76
46	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	16,964	0,39	6,62
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,830	40,00	313,20

D 99

Presun hmôt HSV

2 353,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							
44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 001,651	2,35	2 353,88

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 190,00

D VRN03 Geodetické práce 1 190,00

58	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	255,00	255,00
59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb objektu	eur	1,000	385,00	385,00
60	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	550,00	550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

02 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malych

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 303,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 303,87	20,00%	5 260,77

Cena s DPH

v EUR

31 564,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

02 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 303,87

HSV - Práce a dodávky HSV

26 303,87

1 - Zemné práce

8 659,52

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 434,29

4 - Vodorovné konštrukcie

583,49

8 - Rúrové vedenie

9 360,97

99 - Presun hmôt HSV

2 265,60

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

02 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 24. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 303,87

D HSV Práce a dodávky HSV

26 303,87

D 1 Zemné práce

8 659,52

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	86,590	12,16	1 052,93
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	86,590	0,98	84,86
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	44,640	11,49	512,91
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,640	1,13	50,44
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	26,800	4,54	121,67
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	26,800	2,63	70,48
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,476	4,80	755,88
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	157,476	0,48	75,59
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	251,962	19,50	4 913,26
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	38,400	3,68	141,31
11	M	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	20,067	15,02	301,41
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,160	17,68	197,31
13	M	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	20,088	18,99	381,47

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5 434,29

14	K	388129330	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, uzavretý profil hm.do 6.5t	ks	1,000	107,86	107,86
15	K	388129730	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	ks	1,000	26,43	26,43
16	M	593PC03	Odlučovač ropných látok Klartec KL Kompakt 15 s dopravou	ks	1,000	5 300,00	5 300,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

583,49

17	K	4515411113	Štrkový násyp pod ORL	m3	0,720	47,22	34,00
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	47,74	257,80
19	K	4515731112	Lôžko pod šachty z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	59,45	142,68

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	451573111R	Lôžko pod ORL vo výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,300	59,45	17,84
21	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	0,900	118,39	106,55
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,500	16,41	24,62

D 8		Rúrové vedenie					9 360,97
23	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	65,000	0,94	61,10
24	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	10,000	62,15	621,50
25	M	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	2,000	24,86	49,72
26	M	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 500mm	ks	3,000	6,22	18,66
27	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná	ks	4,000	4,72	18,88
28	M	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	ks	3,000	14,71	44,13
49	M	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké Y kus 200/200/200°	ks	1,000	21,58	21,58
29	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	65,000	2,15	139,75
30	K	894170001	Montáž vsakovacích blokov	m3	15,000	19,05	285,75
31	M	562R01	Vsakovací blok WAVIN AZURA, 500x400x1000mm	ks	75,000	58,00	4 350,00
32	K	894170033	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS200, DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	4,55	4,55
33	M	5624505060	Filtračno-usadzovacia šachta AFS200, rozmer: DN600, H=2000mm,	ks	1,000	864,70	864,70
34	K	894431122	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1200 do 1500 mm	ks	1,000	36,15	36,15
35	M	2860007520	PP revízne šachty DN 200 poklop plný, nosnosť 40t PIPELIFE	ks	1,000	88,26	88,26
36	M	2860007590	PP revízne šachty DN 200 Priebežné dno vtok/vývod DN200 PIPELIFE	ks	1,000	59,03	59,03
37	M	2860007530	PP revízne šachty DN 200 predĺženie 1m PIPELIFE	ks	1,000	14,13	14,13
38	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	77,06	308,24
39	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50, D 50cm	ks	4,000	6,35	25,40
40	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, D 50cm	ks	4,000	14,83	59,32
41	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, D 50cm	ks	4,000	15,19	60,76
42	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, D 63cm	ks	4,000	20,23	80,92
43	M	592PC592	UV kalový kôš	ks	4,000	22,58	90,32
46	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	28,38	56,76
47	M	5524211120	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN.-600N, H 115	ks	2,000	78,96	157,92
44	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	34,26	137,04
45	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	426,60	1 706,40

D 99		Presun hmôt HSV					2 265,60
50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	64,917	34,90	2 265,60