

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Parkovisko Na Hôrke

JKSO:

Miesto: Na Hôrke, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MIHUVA stav, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Kollár

Spracovateľ:

Ing. Juraj Varga

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.6.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 147 391

IČ DPH:

SK2121282812

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

99 730,76

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	99 730,76	19 946,15

Cena s DPH

v

EUR

119 676,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

30. 06. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka



MIHUVA stav, s.r.o.
951 02 Pohranice č. 539
IČO: 53 147 391
IČ DPH: SK2121282812
OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 51611/N
mihuvastav@mihuvastav.sk

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Parkovisko Na Hôrke

Miesto: Na Hôrke, Nitra

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Martin Kollár

Zhotoviteľ: MIHUVA stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Juraj Varga

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		99 730,76	119 676,91
01	Parkovisko	74 234,31	89 081,17
02	Dažďová kanalizácia	25 496,45	30 595,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

01 - Parkovisko

JKSO:

Miesto: Na Hôrke, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MIHUVA stav, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Kollár

Spracovateľ:

Ing. Juraj Varga

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53147391

IČ DPH:

SK2121282812

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			74 234,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	74 234,31	20,00%	14 846,86
Cena s DPH			89 081,17
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



MIHUVA stav, s.r.o.

951 02 Pohranice č. 539

IČO: 53 147 391

IČ DPH: SK2121282812

OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 51611/N

mihuvastav@mihuvastav.sk

30. 06. 2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

01 - Parkovisko

Miesto:

Na Hôrke, Nitra

Dátum:

30.06.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. Martin Kollár

Zhotoviteľ:

MIHUVA stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Juraj Varga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 234,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 184,31

D 1

Zemné práce

25 021,00

1	K	111101101	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	870,000	0,95	826,50
61	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	37,000	3,99	147,63
2	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	22,000	4,85	106,70
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	23,000	1,99	45,77
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	217,500	2,22	482,85
5	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	423,493	3,25	1 376,35
51	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím obnaženie vedení	m3	24,600	25,50	627,30
52	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,600	3,50	86,10
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	769,192	3,45	2 653,71
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	769,192	1,15	884,57
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 025,589	16,50	16 922,22
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	870,000	0,99	861,30

D 5

Komunikácie

41 062,26

10	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	870,000	6,25	5 437,50
65	K	564851111	Vybudovanie dočastného vjazdu zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	7,45	223,50
11	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	870,000	6,99	6 081,30
12	K	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	407,500	12,99	5 293,43
13	K	577144421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	407,500	17,55	7 151,63
14	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	455,250	11,80	5 371,95
15	M	5922902010	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10. 10/20. 20/20. 30/20. 30/30)	m2	37,000	13,65	505,05
16	M	5922902020	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, červená (10/10. 10/20. 20/20. 30/20. 30/30)	m2	500,500	18,23	9 124,12
47	K	597962123	Montáž uzavretého žlabu BG TK1, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	41,000	9,55	391,55
49	M	5923001717	Poklop na kabelový žlab BG TK1	ks	41,000	4,85	198,85
50	M	5923002413	Kabelový žlab BG TK1	ks	41,000	7,43	304,63
64	K	564951211	Vybudovanie nového vjazdu z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	85,000	11,25	956,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	599141111	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	5,000	4,50	22,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 999,23
18	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	34,50	69,00
20	M	4044789650	272 „Parkovisko“, pozink. dopr. značka, zväčšený rozmer 750x1000 mm, fólia RA1	ks	2,000	80,10	160,20
22	M	4044799683	506-82 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles. postihnutím“ základ. 500x500, dodat. tabuľky I. tr., EG, 7 rokov, plech so	ks	1,000	80,55	80,55
24	M	4044778690	A19 „Práca“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	79,25	79,25
30	K	914812112	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej zväčšenej	ks	2,000	44,25	88,50
31	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	44,25	88,50
32	M	4044799480	Z4c „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	2,000	69,25	138,50
66	K	915950001_1	Osadenie lemovania schodiska dopravné značenie 707 dodávka a montáž	ks	1,000	166,00	166,00
36	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	299,500	9,25	2 770,38
37	M	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	ks	175,000	5,67	992,25
38	M	5921954520	OBRUBNÍK CESTNÝ BEZ SKOSENIA ROVNÝ 100x26x15 cm	ks	98,000	6,48	635,04
43	M	592R1954540	OBRUBNÍK CESTNÝ nábehový	ks	3,500	7,45	26,08
62	K	919541111	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 300 mm pod chodníkom	m	2,000	99,25	198,50
63	M	2861105900	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 300	m	2,200	32,40	71,28
34	K	966812212	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej zväčšenej	ks	1,000	75,00	75,00
35	K	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	14,50	29,00
45	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	16,964	4,35	73,79
46	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	16,964	2,25	38,17
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,830	28,00	219,24
D 99 Presun hmôt HSV							1 101,82
44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 001,651	1,10	1 101,82
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 050,00
D VRN03 Geodetické práce							1 050,00
58	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	350,00	350,00
59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	350,00	350,00
60	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

02 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Na Hôrke, Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MIHUVASTAV, s.r.o.

Projektant:

Ing. Martin Kollár

Spracovateľ:

Ing. Juraj Varga

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53147391

IČ DPH:

SK2121282812

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	25 496,45
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 496,45	20,00%	5 099,29

Cena s DPH	v EUR	30 595,74
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

30. 06. 2022

Dátum a podpis:



MIHUVASTAV, s.r.o.

951 02 Pohranice č. 539

IČO: 53 147 391

IČ DPH: SK2121282812

OR OS Nitra, odd. Sro, v.č. 610/H/N
mihuvastav@mihuvastav.sk

ROZPOČET

Stavba:

Parkovisko Na Hôrke

Objekt:

02 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Na Hôrke, Nitra

Dátum: 30.06.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. Martin Kollár

Zhotoviteľ: MIHUA stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Juraj Varga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 496,45

D HSV Práce a dodávky HSV

25 496,45

D 1 Zemné práce

8 990,85

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	86,590	8,55	740,34
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	86,590	1,25	108,24
3	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	44,640	8,55	381,67
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,640	1,25	55,80
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	26,800	18,25	489,10
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	26,800	8,99	240,93
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,476	5,45	858,24
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	157,476	2,05	322,83
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	251,962	16,50	4 157,37
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	38,400	13,45	516,48
11	M	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	20,067	23,95	480,60
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,160	12,55	140,06
13	M	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	20,088	24,85	499,19

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

3 776,00

14	K	388129330	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, uzavretý profil hm.do 6.5t	ks	1,000	398,00	398,00
15	K	388129730	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	ks	1,000	128,00	128,00
16	M	593PC03	Odľučovač ropných látok Klartec KL Kompakt 15 s dopravou	ks	1,000	3 250,00	3 250,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

441,94

17	K	4515411113	Štrkový násyp pod ORL	m3	0,720	25,50	18,36
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	34,50	186,30
19	K	4515731112	Lôžko pod šachty z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,400	38,80	93,12
20	K	451573111R	Lôžko pod ORL vo výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,300	34,50	10,35
21	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	0,900	18,25	16,43
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,500	78,25	117,38

D 8 Rúrové vedenie

12 200,02

23	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	65,000	30,25	1 966,25
24	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	10,000	44,55	445,50
25	M	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	2,000	21,60	43,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	2861102600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x 500mm	ks	3,000	8,37	25,11
27	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	4,000	30,25	121,00
28	M	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	ks	3,000	18,23	54,69
49	M	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké Y kus 200/200/200°	ks	1,000	33,75	33,75
29	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	65,000	6,50	422,50
30	K	894170001	Montáž vsakovacích blokov	m3	15,000	55,00	825,00
31	M	562R01	Vsakovací blok WAVIN AZURA, 500x400x1000mm	ks	75,000	48,75	3 656,25
32	K	894170033	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS200, DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	665,00	665,00
33	M	5624505060	Filtračno-usadzovacia šachta AFS200, rozmer: DN600, H=2000mm.	ks	1,000	750,00	750,00
34	K	894431122	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1200 do 1500 mm	ks	1,000	665,00	665,00
35	M	2860007520	PP revízne šachty DN 200 poklop plný, nosnosť 40t PIPELIFE	ks	1,000	51,30	51,30
36	M	2860007590	PP revízne šachty DN 200 Priebežné dno vtok/vývod DN200 PIPELIFE	ks	1,000	51,30	51,30
37	M	2860007530	PP revízne šachty DN 200 predĺženie 1m PIPELIFE	ks	1,000	49,99	49,99
38	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	155,00	620,00
39	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50, D 50cm	ks	4,000	14,20	56,80
40	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, D 50cm	ks	4,000	30,40	121,60
41	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, D 50cm	ks	4,000	24,98	99,92
42	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66, D 63cm	ks	4,000	33,10	132,40
43	M	592PC592	UV kalový kôš	ks	4,000	24,99	99,96
46	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	115,00	230,00
47	M	5524211120	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN, - 600N. H 115	ks	2,000	114,75	229,50
44	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	115,00	460,00
45	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	81,00	324,00
D		99	Presun hmôt HSV				87,64
50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	64,917	1,35	87,64