


101-00



VYPRACOVAL: Ing. Michal Maťuška	TECH. KONTROLA: Ing. Dušan Vongrej	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
ZOD. PROJEKTANT:			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice			
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj	OKRES: Košice IV		
STAVBA: OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE – DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II		ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: OPRAVA KOMUNIKÁCIE – TURGENEVOVA		FORMÁT:	x A4
		MIERKA:	–
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
		05	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácie - Turgenevova	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		26.02.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				0.00			
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 0.00				0.00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				0.00			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0.00			
				27 Kízavá doložka				0.00			
				28 Zvýhodnenie + -				0.00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II
Objekt: Oprava komunikácie - Turgenevova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1	Zemné práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.20	Búracie práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.10	Komunikácie - vozovka	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.20	Komunikácie - chodník	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.40	Komunikácie - vodorovné značenie	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
OST	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	Celkom	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Turgenevova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	38.000		
		" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
		380*0,1 " vrátane ošetrovania		38.000		
2	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	53.300		
		42,3 "Výkop pre výmenu podložia hr. 0,3 m		42.300		
		11 "Výkop pre uličné vpusty		11.000		
		Súčet		53.300		
3	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	380.000		
4	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	380.000		
		380		380.000		
5	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	11.742		
		380*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		11.742		

1.20

Búracie práce

6	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	1 856.000		
7	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,254 t	m2	6 390.000		
8	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	203.000		
9	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	141.000		
10	113307236	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	254.000		
11	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	1 595.000		
12	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t	m	531.000		

5.10

Komunikácie - vozovka

13	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	141.000		
14	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	178.365		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Turgenevova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

155,1*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15% 178.365

15	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		178.365		
----	--------------	--------------------------------	--	---------	--	--

155,1*1,15 " geotextília s presahom 15% 178.365

16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	141.000		
17	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	141.000		
18	567124215.S	mm	m2	141.000		
19	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 044.000		
20	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	12 637.000		
21	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 292.000		
22	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	6 389.000		

5.20

Komunikácie - chodník

23	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	953.000		
24	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	953.000		
25	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	46.000		
26	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m2	51.000		

46 " základné množstvo 46.000

5 " stratné 5.000

Súčet 51.000

5.30

Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

27	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1.000		
----	-----------	--	-----	-------	--	--

" Kanalizačné prípojky

1 " komplet, celková dĺžka 55,00 m 1.000

28	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1.000		
----	--------------	--	-----	-------	--	--

" Položka zahŕňa:

" - plastové rúry priame DN 200
plastové rúry, tvarové kusy, príslušenstvo na stavenisku

1 " komplet pre celkovú dĺžku 55,00 m 1.000

29	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	11.000		
----	-------------	--	----	--------	--	--

" Položka zahŕňa:

" - odbúranie pôvodného vpustu
" - podkladný betón pod spodný diel
" - osadenie mreže a kalového koša

11 " kusov 11.000

30	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	11.000		
----	--------------	------------------------------------	----	--------	--	--

31	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	11.000		
----	--------------	--------------------------------------	----	--------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Turgenevova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	11.000		
33	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	11.000		
34	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	11.000		
35	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	11.000		
36	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	14.000		
" Položka zahŕňa:						
" - prečistenie						
" - výmenu kalového koša						
" - osadenie vyrovnávacieho prstenca						
" - výškovú úpravu mreže						
14 " kusov				14.000		
37	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	14.000		
38	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	14.000		
39	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	22.000		
40	899331115	Výšková úprava šupátok	ks	5.000		
41	911131115	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového do betónu	m	6.000		
42	404496007988	Zábradlie ochranné oceľové dvojmadlové, vrátane povrchovej ochrany	m	6.000		
43	915930015	Osadenie parkovacej zábrany - oceľový stĺpik do lôžka z betónu C25/30, vrátane výkopu	ks	28.000		
44	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 50 mm, s príslušenstvom vrátane povrchovej úpravy	ks	28.000		
" Oddelenie premávky						
28				28.000		
45	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 355.000		
46	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	2 850.000		
2*1355 " základné množstvo				2 710.000		
140 " stratné				140.000		
Súčet				2 850.000		
47	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	531.000		
48	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	557.000		
531 " základné množstvo				531.000		
26 " stratné				26.000		
Súčet				557.000		
49	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	888.000		
50	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	45.000		
51	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	193.000		
52	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	888.000		
5.40 Komunikácie - vodorovné značenie						
53	915711212.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	357.000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Turgenevova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		357 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm		357.000		
54	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	81.000		
		72 " priechod pre chodcov - značenie 610		72.000		
		9 " symboly zdravotne postihnutí 622		9.000		
		Súčet		81.000		
55	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	357.000		
56	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	81.000		

OST

Ostatné

57	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1.000		
58	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1.000		
59	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1.000		

Celkom