


102-00



VYPRACOVAL: Ing. Michal Maťuška	TECH. KONTROLA: Ing. Dušan Vongrej	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
ZOD. PROJEKTANT:			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice			
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj	OKRES: Košice I		
STAVBA: OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE – DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II		ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: OPRAVA KOMUNIKÁCIE – OBRANCOV MIERU		FORMÁT:	x A4
		MIERKA:	–
PRÍLOHA: ROZPOČET		ČÍSLO PRÍLOHY: 06	SÚPRAVA:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácie - Obrancov Mieru	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		26.02.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				0.00			
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 0.00				0.00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				0.00			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0.00			
				27 Kízavá doložka				0.00			
				28 Zvýhodnenie + -				0.00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II
Objekt: Oprava komunikácie - Obrancov Mieru

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 26. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1	Zemné práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.20	Búracie práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.10	Komunikácie - vozovka	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.20	Komunikácie - chodník	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.40	Komunikácie - vodorovné značenie	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
OST	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	Celkom	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Obrancov Mieru

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	31.400		
		" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
		314*0,1 " vrátane ošetrenia		31.400		
2	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	20.650		
		16,65 "Výkop pre výmenu podložia 0,3 m		16.650		
		4 "Výkop pre uličné vpusty		4.000		
		Súčet		20.650		
3	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	314.000		
4	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	314.000		
5	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	9.703		
		314*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		9.703		

1.20

Búracie práce

6	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	1 465.000		
7	113152745	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,254 t	m2	3 336.000		
8	113107247	Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t	m2	140.000		
9	113307228	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t	m2	55.500		
10	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	55.500		
11	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	935.000		
12	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t	m	482.000		

5.10

Komunikácie - vozovka

13	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	55.500		
14	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	70.208		

61,05*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%

70.208

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Obrancov Mieru

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m ²		70.208		
16	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	55.500		
17	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	55.500		
18	567124215.S	mm	m ²	55.500		
19	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	55.500		
20	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	6 616.500		
21	577134261.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	3 336.000		
22	577154361.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	3 336.000		

5.20

Komunikácie - chodník

23	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m ²	1 465.000		
24	577124111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m ²	1 465.000		
25	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	1 465.000		
26	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m ²	58.000		
27	592460007305	Dlažba betónová pre nevidiacich, červená	m ²	64.304		

5.30

Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

28	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m ³ /m'	kpl	1.000		
" Kanalizačné prípojky						
1 " komplet, celková dĺžka 20,00 m				1.000		
29	286140003255	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1.000		
" Položka zahŕňa:						
" - plastové rúry priame DN 200						
stavenisku						
1 " komplet pre celkovú dĺžku 20,00 m				1.000		
30	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4.000		
" Položka zahŕňa:						
" - odbúranie pôvodného vpustu						
" - podkladný betón pod spodný diel						
" - osadenie mreže a kalového koša						
4 " kusov				4.000		
31	592230001404	Uličný vpust betónový - horný diel	ks	4.000		
32	592230001504	Uličný vpust betónový - stredný diel	ks	4.000		
33	592230002104	Uličný vpust betónový - spodný diel	ks	4.000		
34	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	4.000		
35	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	4.000		
36	552410003504	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	4.000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Obrancov Mieru

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	12.000		
		" Položka zahŕňa:				
		" - prečistenie				
		" - výmenu kalového koša				
		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
		" - výškovú úpravu mreže				
		12 " kusov		12.000		
38	592230001655	Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust	ks	12.000		
39	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	12.000		
40	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	27.000		
41	899331115	Výšková úprava šupátok	ks	17.000		
42	915940002.1	Osadenie spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	1.000		
		1" Osadenie spomaľovacieho prahu dĺ. 5,5 m		1.000		
43	915940003.S	Odstránenie existujúceho spomaľovacieho prahu, výšky 50 mm	ks	1.000		
		1" Odstránenie spomaľovacieho prahu dĺ. 5,5 m		1.000		
44	404490005600.S	Spomaľovací prah - retardér priebežný 20 km/hod, lxšxv 500x430x50 mm	ks	1.000		
		1 "spomaľovací prah dĺ. 5,5m		1.000		
45	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	560.000		
46	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	1 200.000		
		2*560 " základné množstvo		1 120.000		
		80 " stratné		80.000		
		Súčet		1 200.000		
47	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	375.000		
48	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	410.000		
		375 " nájazdový obrubník, základné množstvo		375.000		
		35 "stratné		35.000		
		Súčet		410.000		
49	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	482.000		
50	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	510.000		
		482 " základné množstvo		482.000		
		28 " stratné		28.000		
		Súčet		510.000		
51	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	556.000		
52	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	42.000		
53	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm	m	935.000		
54	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	556.000		

5.40

Komunikácie - vodorovné značenie

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Obrancov Mieru

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
62	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	174.000		
		27 "Vodor značenie 601 (plná čiara) š 120 mm		27.000		
		48 "šikmé čiary 620 hr. 120 mm		48.000		
		99 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm		99.000		
		Súčet		174.000		
63	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	435.000		
		435 "Vodor značenie602 (prerušovaná č.) š 120 mm		435.000		
56	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	140.700		
		136 " prechod pre chodcov - značenie 610		136.000		
		1,2 " smerové šípky 630		1.200		
		2 " smerové šípky 631		2.000		
		1,5 " symboly, zdravotne postihnutí 622		1.500		
		Súčet		140.700		
57	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	609.000		
58	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	140.700		

OST

Ostatné

59	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1.000		
60	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1.000		
61	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1.000		

Celkom