


104-00



VYPRACOVAL: Ing. Michal Maťuška	TECH. KONTROLA: Ing. Dušan Vongrej	MP Construct s.r.o. Obrancov Mieru 13 040 01 Košice	
ZOD. PROJEKTANT:			
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice			
KRAJ: VÚC Košický samosprávny kraj	OKRES: Košice II		
STAVBA: OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KOŠICE – DODÁVATEĽSKÝ ÚVER ČASŤ II		ČÍSLO ZÁKAZKY:	MP-2022-002
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	02/2022
ČASŤ STAVBY: OPRAVA KOMUNIKÁCIE – PETZVALOVA		FORMÁT:	x A4
		MIERKA:	–
PRÍLOHA: VÝKAZ VÝMER		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
		05	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II	JKSO	
Názov objektu	Oprava komunikácie - Petzvalova	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		26.02.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas		0.00	13	GZS		0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Projektové práce		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Sťažené podmienky		0.00
4		Montáž	0.00	11			0.00	16	Vplyv prostredia		0.00
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Iné VRN		0.00
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		0.00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť		0.00	22	Ostatné náklady		0.00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				0.00			
Objednávateľ				24 DPH 20.00 % z 0.00				0.00			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				0.00			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0.00			
				27 Kízavá doložka				0.00			
				28 Zvýhodnenie + -				0.00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II
Objekt: Oprava komunikácie - Petzvalova

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 26. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	HSV	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1	Zemné práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
1.20	Búracie práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.10	Komunikácie - vozovka	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.20	Komunikácie - chodník	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.30	Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
5.40	Komunikácie - vodorovné značenie	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
OST	Ostatné	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
	Celkom	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Petzvalova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

HSV

1

Zemné práce

1	121101111.S	Odstránenie ornice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47.100		
		" Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na dočasné skládky na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3				
		471*0,1 " vrátane ošetrovania		47.100		
2	131301108	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m3	110.500		
		60,9 "Výkop pre výmenu podložia 0,3 m		60.900		
		40,6 "Výkop pre výmenu podkladu vozovky 0,3 m		40.600		
		9 "Výkop pre uličné vpusty		9.000		
		Súčet		110.500		
3	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	471.000		
4	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	471.000		
5	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	14.554		
		471*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		14.554		

1.20

Búracie práce

6	113107241.S	Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t	m2	4 731.000		
7	113307236	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t	m2	203.000		
8	113201111.S	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t	m	914.000		
9	113201112	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t	m	371.000		

5.10

Komunikácie - vozovka

10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	203.000		
11	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	233.450		
		203*1,15 "položenie separačnej geotextílie + presahy 15%		233.450		
12	693110005005	Geotextília separačná 200 g/m2		233.450		
13	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	203.000		
14	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	203.000		
15	567124215.S	mm	m2	203.000		
16	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	4 068.000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Petzvalova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	577134261.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 068.000		

5.20 Komunikácie - chodník

18	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	663.000		
19	577124111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	663.000		
20	573111112.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	663.000		
21	596911335	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty	m2	34.000		
22	592460007305	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, červená</i>	m2	39.000		
		34 " základné množstvo		34.000		
		5 " stratné		5.000		
		Súčet		39.000		

5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce

23	871424068	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m'	kpl	1.000		
		" Kanalizačné prípojky				
		1 " komplet, celková dĺžka 45,00 m		1.000		
24	286140003255	<i>Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet</i>	kpl	1.000		
		" Položka zahŕňa:				
		" - plastové rúry priame DN 200				
		stavenisku				
		1 " komplet pre celkovú dĺžku 45,00 m		1.000		
25	895941111.1	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9.000		
		" Položka zahŕňa:				
		" - odbúranie pôvodného vpustu				
		" - podkladný betón pod spodný diel				
		" - osadenie mreže a kalového koša				
		9 " kusov		9.000		
26	592230001404	<i>Uličný vpust betónový - horný diel</i>	ks	9.000		
27	592230001504	<i>Uličný vpust betónový - stredný diel</i>	ks	9.000		
28	592230002104	<i>Uličný vpust betónový - spodný diel</i>	ks	9.000		
29	592230001655	<i>Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust</i>	ks	9.000		
30	592270007266	<i>Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust</i>	ks	9.000		
31	552410003504	<i>Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400</i>	ks	9.000		
32	895941119	Úprava kanalizačného vpustu uličného	ks	10.000		
		" Položka zahŕňa:				
		" - prečistenie				
		" - výmenu kalového koša				
		" - osadenie vyrovnávacieho prstenca				
		" - výškovú úpravu mreže				
		10 " kusov		10.000		
33	592230001655	<i>Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust</i>	ks	10.000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Opravy komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II

Objekt: Oprava komunikácie - Petzvalova

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	592270007266	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	10.000		
35	899331115	Výšková úprava poklopov šacht	ks	2.000		
36	899331115	Výšková úprava šupátok	ks	1.000		
37	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	914.000		
38	592170002355	Obrubník cestný, lxšxv 500x120x250 mm	ks	1 918.000		

2*914 " základné množstvo 1 828.000
90 " stratné 90.000
Súčet 1 918.000

39	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	371.000		
40	592170002105	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm	ks	391.000		

371 " základné množstvo 371.000
20 " stratné 20.000
Súčet 391.000

41	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm	m	455.000		
42	919726174	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm	m	82.000		
43	919726545	Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm	m	455.000		

5.40 Komunikácie - vodorovné značenie

51	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	477.000		
477 "Parkovacie čiary 622 š 120 mm				477.000		
52	915711312.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná	m	411.000		
411 "Vodor. značenie 602 (prerušovaná č.) š 120 mm				411.000		
45	915721222.1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná	m2	45.000		

36 " prechod pre chodcov - značenie 610 36.000
3 " symboly, trojuholník 605 3.000
6 " symboly, zdravotne postihnutí 622 6.000
Súčet 45.000

46	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	888.000		
47	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45.000		

OST Ostatné

48	OST300013	Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku	kpl	1.000		
49	OST400021	Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia	kpl	1.000		
50	OST600024	Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby	kpl	1.000		

Celkom