

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie
Americká trieda a Magnezitárska ul

Objekt:

SO 01 - Americká trieda

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 22. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Košice, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SUDOP Košice, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie
Americká trieda a Magnezitárska ul

Objekt:

SO 01 - Americká trieda

Miesto:

Košice

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

SUDOP Košice, a.s.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

SUDOP Košice, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie Americká trieda a Magnezitárska ul

Objekt:

SO 01 - Americká trieda

Miesto:

Košice

Dátum:

22. 2. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

SUDOP Košice, a.s.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

SUDOP Košice, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	91,000		0,00
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	24,000		0,00
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	40,000		0,00
4	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	17 089,000		0,00
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3 207,000		0,00
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	962,000		0,00

D 5

Komunikácie

0,00

7	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	17 129,000		0,00
8	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	15 575,000		0,00
9	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 554,000		0,00
10	K	596811321.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	91,000		0,00

P

Poznámka k položke: ☐
spätné osadenie demontovanej dlažby

11	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	24,000		0,00
----	---	-------------	---	----	--------	--	------

P

Poznámka k položke: ☐
spätné osadenie demontovanej dlažby

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

12	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	731,000		0,00
13	M	404410211401	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	170,000		0,00
14	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	1 974,000		0,00
15	K	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	44,000		0,00
16	K	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	3 500,000		0,00
17	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	223,160		0,00
18	K	916362114	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	3 207,000		0,00
19	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3 180,490		0,00
20	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	24,240		0,00
21	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	34,340		0,00
22	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	134,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	731,000		0,00
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 639,238		0,00
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36 949,332		0,00
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	465,015		0,00
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2 174,223		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 027,099		0,00