

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie

Americká trieda a Magnezitárska ul

Objekt:

SO 02 - Magnezitárska ulica

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

SUDOP Košice, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

SUDOP Košice, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie
Americká trieda a Magnezitárska ul

Objekt:

SO 02 - Magnezitárska ulica

Miesto:

Košice

Dátum:

14.03.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

SUDOP Košice, a.s.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

SUDOP Košice, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava komunikácií v meste Košice - dodávateľský úver časť II, oprava komunikácie Americká trieda a Magnezitárska ul

Objekt:

SO 02 - Magnezitárska ulica

Miesto: Košice

Dátum: 14.03.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant: SUDOP Košice, a.s.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: SUDOP Košice, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	168,300		0,00
2	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	78,000		0,00
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	61,000		0,00
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	405,000		0,00
5	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7 380,500		0,00
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	465,000		0,00
7	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	61,000		0,00
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	310,000		0,00
9	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	715,000		0,00
10	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	215,000		0,00
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	99,000		0,00
12	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	409,200		0,00
13	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 105,200		0,00
14	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	82,000		0,00
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	221,800		0,00
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	559,755		0,00
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,800		0,00
18	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	38,934		0,00
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	22,500		0,00
20	M	583410002100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-32 mm	t	47,250		0,00
21	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	130,000		0,00
22	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	130,000		0,00
23	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	4,017		0,00

D 2

Zakladanie

0,00

24	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	44,550		0,00
25	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	10,890		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	544,500		0,00
27	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	555,390		0,00
28	K	212756235.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 150	m	99,000		0,00
29	M	286120012200.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná	m	99,000		0,00
30	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 510,000		0,00
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	810,000		0,00
32	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	826,200		0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

33	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,700		0,00
34	K	452311161.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	7,050		0,00
35	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	31,350		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

36	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	280,000		0,00
37	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	126,000		0,00
38	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	55,000		0,00
39	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	190,000		0,00
40	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	540,000		0,00
41	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	540,000		0,00
42	K	567114110	Podklad z podkladového betónu tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	420,000		0,00
43	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	4 545,000		0,00
44	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 443,000		0,00
45	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 023,000		0,00
46	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 965,000		0,00
47	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	110,000		0,00
48	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,000		0,00
49	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	14,382		0,00
50	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	11,118		0,00
51	K	599141111.R	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	106,000		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

52	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	47,000		0,00
53	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	9,400		0,00
54	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000		0,00
55	M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000		0,00
56	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000		0,00
57	M	286510014000	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000		0,00
58	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	450300	UV dno 450/300 s odkalištom	ks	2,000		0,00
60	M	450450200	UV stredný diel 450/450 s odtokom DN 200	ks	2,000		0,00
61	M	450570H	UV horný diel 450/570	ks	2,000		0,00
62	M	62560500500	UV vyrovnávací prstenec 625/60 pod mrežu 500x500	ks	2,000		0,00
63	M	450380202	UV kalový koš vysoký	ks	2,000		0,00
64	K	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,000		0,00
65	M	500500D400	Mreža liatinová 500x500 D400	ks	2,000		0,00
66	K	899231111.R	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/ znížením mreže	ks	9,000		0,00
67	K	899331111.R	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením/znížením poklopu	ks	8,000		0,00
68	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm posúvača alebo hydrantu bez úpravy armatúr	ks	11,000		0,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
69	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000		0,00
70	M	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,00
71	M	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000		0,00
72	M	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	7,000		0,00
73	M	404410180140	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 "Vzdialenosť (v metroch, <1000m)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,00
74	M	404410180330	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V2RA2 "Sprešňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,00
75	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	12,000		0,00
76	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	48,000		0,00
77	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	12,000		0,00
78	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	353,000		0,00
79	M	404410211401	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	53,000		0,00
80	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	776,000		0,00
81	K	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	420,000		0,00
82	K	915714123.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	36,000		0,00
83	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	83,000		0,00
84	K	915913111.S	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	6,000		0,00
85	M	404420000100.S	LED - diódová prenosná semaforová súprava s priemerom svetiel 200 mm	ks	1,000		0,00
86	K	916362114	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	1 170,000		0,00
87	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	550,450		0,00
88	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	637,500		0,00
89	K	917762113	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	173,000		0,00
90	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	174,730		0,00
91	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	62,000		0,00
92	K	935141784.S	Osadenie odvodňovacieho vláknotbetónového žľabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	21,000		0,00
93	M	10630100	Odvodňovací žľab napr. FILCOTEN pro G NW 300/0, liat. hrana, výška 360 mm, bez spádu	ks	17,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	10630101	Odvodňovací žlab napr. FILCOTEN pro G NW 300 so spádom	ks	4,000		0,00
95	M	17030108.2	pro Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, 14/300, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný	ks	45,000		0,00
96	M	19030213	Čelná, koncová stena NW 300, pozink.	ks	6,000		0,00
97	M	30040.3	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN200/87°	ks	3,000		0,00
98	K	935141794.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	3,000		0,00
99	M	10630192	Dvojdielny vpust G NW 300 liat. 560/520/950 s presuvkou DN 200 a kalovým košom, napojenie DN 100 a 200	ks	3,000		0,00
100	K	959991011.S	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	5,024		0,00
101	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,500		0,00
102	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	353,000		0,00
103	K	966823111.S	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	6,000		0,00
104	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	60,000		0,00
105	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 416,080		0,00
106	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19 825,120		0,00
107	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	300,731		0,00
108	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	977,014		0,00
D 99			Presun hmôt HSV				0,00
109	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 822,031		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 21-M			Elektromontáže				0,00
110	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	35,000		0,00
111	M	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	18,000		0,00
112	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	35,000		0,00
113	M	286530257500.S	Upchávka uzatváracia 17110 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	6,000		0,00