

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_S_270

Stavba: Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

JKSO:
Miesto: Nitra

KS:
Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Hydroizomat

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Malych

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 548,20

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	30 548,20	6 109,64

Cena s DPH v EUR 36 657,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

HYDROIZOMAT

Vladimír Malych
Clementisa 53, 909 01 Skalica
IČO: 41208838 DIČ: SK 1034123761



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_S_270

Stavba: Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

Miesto: Nitra

Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malych

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

30 548,20

36 657,84

**01 I. etapa - Búracie práce a stavebná
pripravenosť pre rekonštrukčné práce**

30 548,20

36 657,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

Objekt:

01 - I. etapa - Búracie práce a stavebná pripravenosť pre rekonštrukčné práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 548,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 548,20	20,00%	6 109,64

Cena s DPH

v EUR

36 657,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

Objekt:

01 - I. etapa - Búracie práce a stavebná pripravenosť pre rekonštrukčné práce

Miesto: Nitra

Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 548,20
HSV - Práce a dodávky HSV	23 132,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 576,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 918,48
99 - Presun hmôt HSV	1 637,57
PSV - Práce a dodávky PSV	4 638,32
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	140,12
763 - Konštrukcie - drevostavby	521,53
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 017,82
783 - Nátery	522,88
784 - Maľby	1 435,97
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 777,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova Mestskej tržnice – Obchodné centrum, Nitra

Objekt:

01 - I. etapa - Búracie práce a stavebná pripravenosť pre rekonštrukčné práce

Miesto: Nitra

Dátum: 11. 6. 2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 548,20

D HSV Práce a dodávky HSV 23 132,88

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 576,83

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	867,790	1,74	1 509,95
	VV		"vyplnie otvorov na fasáde" 257,7*2		515,400		
	VV		"2.NP, zasklená stena" (38,15+3)*3,3*2		271,590		
	VV		"interiérové dvere" 20*1*2,02*2		80,800		
	VV		Súčet		867,790		

2	K	632311001.S	Brúsenie nerovností podláh - zbrúsenie hrúbky do 2 mm	m2	445,448	2,64	1 175,98
3	K	632311091.S	Príplatok k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	445,448	2,00	890,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 918,48

4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	365,700	3,23	1 181,21
5	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	756,000	0,62	468,72
	VV		"miestnosť 101" 108*7		756,000		
	VV		Medzisúčet		756,000		
	VV		Súčet		756,000		

6	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začiatok mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 m	m3	756,000	0,77	582,12
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

Poznámka k položke:

P Poznámka k položke: Prenájom priestorového lešenia 1 mesiac.

7	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	756,000	0,36	272,16
8	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	108,000	1,59	171,72
	VV		"miestnosť 101" 108		108,000		
	VV		Súčet		108,000		

9	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	108,000	1,14	123,12
10	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	445,448	0,19	84,64
11	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	89,447	3,04	271,92
12	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1.90500t	m3	0,458	27,01	12,37

VV "1.NP"

VV "B02, priečky hr.180mm" 0,877*2,9*0,18

0,458

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		0,458		
13	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0.02000t	m2	445,448	2,31	1 028,98
	VV		"1.NP"				
	VV		"B05" 221+112		333,000		
	VV		"miestnosť 117" 5,7		5,700		
	VV		"miestnosť 118" 5,1		5,100		
	VV		"miestnosť 119, odhad opravovanej plochy 40%" 11,57*0,4		4,628		
	VV		"miestnosť 120, odhad opravovanej plochy 40%" 7,05*0,4		2,820		
	VV		"2.NP"				
	VV		"B05, pasáž" 94,2		94,200		
	VV		Medzisúčet		445,448		
	VV		Súčet		445,448		
14	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,71	8,52
	VV		"1.NP"				
	VV		"B04, dvere š.600mm" 5		5,000		
	VV		"B04, dvere š.800mm" 5		5,000		
	VV		"B04, dvere š.900mm" 2		2,000		
	VV		Súčet		12,000		
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	20,200	23,24	469,45
	VV		"1.NP"				
	VV		"B04, dvere š.600mm" 0,7*2,02*5		7,070		
	VV		"B04, dvere š.800mm" 0,9*2,02*5		9,090		
	VV		"B04, dvere š.900mm" 1*2,02*2		4,040		
	VV		Súčet		20,200		
16	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	5,622	61,21	344,12
	VV		"1.NP"				
	VV		"B08" 1*2,38*0,42		1,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"B09" 1,8*1,5*0,428*4		4,622		
	VV		Súčet		5,622		
17	K	97103365x	Vytvorenie prechodu na prepojenie s ext. výťahom (prepoj Tržnica/OC)	sub.	1,000	547,52	547,52
	VV		"B11" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
18	K	973031336.S	Vysekanie kapsy pre osadenie prekladov	ks	12,000	13,51	162,12
19	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	90,950	4,13	375,62
	VV		"1.NP"				
	VV		"B03" 37,8*2-(0,9*2,02*2+0,7*2,02+1*2,1)		68,450		
	VV		Medzisúčet		68,450		
	VV		"2.NP"				
	VV		"plocha za umývadlom" 1,5*1,5*10		22,500		
	VV		Medzisúčet		22,500		
	VV		Súčet		90,950		
20	K	981011112.S	Demolácia budov, postupným rozoberaním, ostatných, obojstranne obitých, prípadne omietnutých, -0,22200t	m3	17,714	9,88	175,01
	VV		"1.NP"				
	VV		"B10, prístavba" 3,5*2,1*2,41		17,714		
	VV		Súčet		17,714		
21	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	61,786	10,78	666,05
22	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	61,786	24,10	1 489,04
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,786	14,53	897,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	617,860	0,47	290,39
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km				
	VV		61,786*10 "Prepočítané koeficientom množstva		617,860		
	VV		Súčet		617,860		
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,786	10,88	672,23
26	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	308,930	1,22	376,89
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 35 m.				
	VV		61,786*5 "Prepočítané koeficientom množstva		308,930		
	VV		Súčet		308,930		
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,786	85,00	5 251,81
28	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	7,000	285,00	1 995,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 637,57
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,437	37,70	1 637,57
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 638,32
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				140,12
30	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	8,24	8,24
	VV		"1.NP"				
	VV		"B03" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
31	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	14,000	5,44	76,16
	VV		"1.NP"				
	VV		"B03" 4		4,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"B03" 10		10,000		
	VV		Súčet		14,000		
32	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	14,000	3,98	55,72
	VV		"1.NP"				
	VV		"B03" 4		4,000		
	VV		"2.NP"				
	VV		"B03" 10		10,000		
	VV		Súčet		14,000		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				521,53
33	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie. -0.03036t	m2	172,693	3,02	521,53
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 017,82
34	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	202,700	8,05	1 631,74
	VV		"1.NP"				
	VV		"B06" 202,7		202,700		
	VV		Medzisúčet		202,700		
	VV		Súčet		202,700		
35	K	767621902.S	Úprava okna, skrátenie	ks	1,000	48,69	48,69
	VV		"miestnosť 125" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
36	K	767658801.S	Demontáž rolovacej brány s elektro pohonom plochy do 6 m2, -0,243t	ks	1,000	65,60	65,60
	VV		"1.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"B07" 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
37	K	767658803.S	Demontáž rolovacej brány s elektro pohonom plochy nad 9 do 13 m2, -0,328t	ks	1,000	84,35	84,35
VV			"1.NP"				
VV			"B07" 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
38	K	767658804.S	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 13 m2, -0,507t	ks	2,000	93,72	187,44
VV			"1.NP"				
VV			"B07" 1+1		2,000		
VV			Súčet		2,000		
D		783	Nátery				522,88
39	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných konštrukcií oškrabaním	m2	411,718	1,27	522,88
VV			"oceľový väzník" 7,92*11*2		174,240		
VV			"oceľové stĺpy" (2*PI*0,11*7,2)*22		109,478		
VV			Medzisúčet		283,718		
VV			"zábradlie, interiér" (37,1+7,7+5,2+7+7)*1,0*2		128,000		
VV			Medzisúčet		128,000		
VV			Súčet		411,718		
D		784	Maľby				1 435,97
40	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	1 450,472	0,99	1 435,97
VV			"1.NP, steny"				
VV			"miestnosť 101" (3,8+3,3+14,5+3,6)*2,9+41,5*7,2-(0,9*2,02+1*2,02+32*6,5)		160,042		
VV			"miestnosť 107" 101,7*2,9-(1,32*2,02+0,7*2,02*2+0,9*2,02*5+1*2,02+1,05*2,02)		276,205		
VV			"miestnosť 109" 10*2,9-0,9*2,02*2		25,364		
VV			"miestnosť 110" 5,8*2,9-0,9*2,02		15,002		
VV			"miestnosť 111" 12,9*2,9-0,9*2,02		35,592		
VV			"miestnosť 112" 14,4*2,9-0,9*2,02		39,942		
VV			"miestnosť 113" 7,7*2,9-0,83*2,02		20,653		
VV			"miestnosť 114" 15,2*2,9-(0,83*2,02+0,9*2,02)		40,585		
VV			"miestnosť 115" 12,4*2,9-1*2,02		33,940		
VV			"miestnosť 116" 8,3*2,9-(1*2,02+0,9*2,02)		20,232		
VV			"miestnosť 117" 12,3*2,78-0,7*2,02		32,780		
VV			"miestnosť 118" 11,5*2,75-0,7*2,02		30,211		
VV			"miestnosť 119" 11,5*2,51-0,7*2,02		27,451		
VV			"miestnosť 120" (12,4+4,1+4,4+4,2+4,3)*2,5-0,7*2,02*9		60,774		
VV			"miestnosť 121" 21,2*2,55-(0,9*2,02*2+1*2,02+0,7*2,02*2)		45,576		
VV			"miestnosť 125" 6,8*2,56-(0,9*2,02+1*2,15)		13,440		
VV			"miestnosť 126" 13,8*2,88-(1,14*2,1+1*2,02)		35,330		
VV			"miestnosť 127" 10,3*2,85-1*2,02		27,335		
VV			"odpočet obklad" -82,24		-82,240		
VV			"2.NP"				
VV			"miestnosť 201" (9+5,7+6)*3,5-(1*2,02+0,9*2,02+3*3,4)		58,412		
VV			"miestnosť 202" 22,5*3,5-(0,7*2,02+3*3,4+1,8*1,5)		64,436		
VV			"miestnosť 203" 7,4*3,5-0,7*2,02		24,486		
VV			"miestnosť 204" 25,8*3,3-(1,8*1,5+0,7*2,02)		81,026		
VV			"miestnosť 205" 11,2*3,3-0,7*2,02		35,546		
VV			"miestnosť 206" (8,7+8,5+14,6)*3,3-0,7*2,02*4		99,284		
VV			"miestnosť 207" 21,2*3,3		69,960		
VV			"miestnosť 208" (28,2+4,6+8,7)*3,3-(0,7*2,02+1,8*1,5*2+0,7*2,02*2)		127,308		
VV			"miestnosť 209" (5,7+4,9)*3		31,800		
VV			Medzisúčet		1 450,472		
VV			Súčet		1 450,472		
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				2 777,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia 10%	eur	1,000	2 777,00	2 777,00