



REZ KOMUNIKÁCIOU č. 1

(v profile č.1)



ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11	0–II	50/70	40mm
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK	Z AE	0,4	kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16	L–II	70/100	50mm
INFILTRAČNÝ POSTREK	Z AE	0,7	kg/m ²	
CEM. SPEV. ZRNITÁ ZMES	CBGM	C _{8/10}		180mm
ŠTRKODRVINA – ŠD	63	G _c		200mm
ZHUTNENÁ PLÁŇ	(45MPa)			

SO-01.1 Miestna komunikácia č.1

AUTOR	Ing. J. IMRICH		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Mäsiarčík		
VYPRACOVAL	Ing. Mäsiarčík		
KRESLIL:	D. Mäsiarčík		
INVESTOR	OBEC ŠVÁBOVCE		
STAVBA: Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce, časť Baňa		KOMUNIKÁCIE	
		FORMÁT	4A4
		DÁTUM	10/2016
		STUPEŇ	PSP
		MIERKA	Č. VÝKRESU
OBSAH: VZOROVÝ REZ		1:50	4