









Sortiment / Z12 \_ 67,7 m² /

Solitérne			
eri		Echinops ritro 'Veitch Blue'	10 ks
cab		Calamagrostis brachytricha	14 ks
abf		Agastache 'Blue Fortune'	14 ks
Skupinové			
adj		Aster dumosus 'Jenny'	47 ks
als		Artemisia ludovicana 'Silver Queen'	19 ks
ate		Anthemis tinctoria 'E. C. Buxton'	11 ks
cnb		Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	36 ks
gcs		Geranium cantabrigiense 'Saint Ola'	42 ks
nfw		Nepeta x fasseneii 'Walkers Low'	19 ks
stm		Sedum telephium 'Matrona'	53 ks
pah		Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	29 ks
rfg		Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	21 ks
cbr		Carex buchananii 'Red Rooster'	53 ks
Vtrúsené			
gal		Gaura lindheimeri	6 ks
crc		Centranthus ruber 'Coccineus'	14 ks
Cibufoviný			
		Crocus chrysanthus (hniezdo _ po 10 ks)	200 ks
		Narcissus poeticus (hniezdo _ po 5 ks)	125 ks



Sortiment / Z10 \_ 52 m² /

Kry			
<div><div>HyL</div></div>		Hydrangea paniculata 'Limelight'	5 ks
Solitérne			
cab		Calamagrostis brachytricha	15 ks
eri		Echinops ritro 'Veitch Blue'	16 ks
Skupinové			
ats		Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'	15 ks
adj		Aster dumosus 'Jenny'	38 ks
als		Artemisia ludovicana 'Silver Queen'	20 ks
cbr		Carex buchananii 'Red Rooster'	58 ks
rfg		Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	23 ks
stm		Sedum telephium 'Matrona'	26 ks
pah		Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	31 ks
Vtrúsené			
gal		Gaura lindheimeri	18 ks
Cibufoviný			
		Crocus chrysanthus (hniezdo _ po 10 ks)	230 ks
		Narcissus poeticus (hniezdo _ po 5 ks)	100 ks

Sortiment / Z13 \_ 29 m² /

Kry			
<div>DgN</div>	Deutzia gracilis 'Nikko'		20 ks
cab		Calamagrostis brachytricha	6 ks
ats		Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg'	41 ks
gal		Gaura lindheimeri	7 ks
gcs		Geranium cantabrigiense 'Saint Ola'	35 ks
sns		Nepeta x fasseneii 'Walker's Low'	15 ks
stm		Sedum telephium 'Matrona'	11 ks
sea		Sesleria autumnalis	44 ks
puv		Pulsatilla vulgaris	43 ks
		Tulipa tarda (hniezdo _ po 10 ks)	150 ks

Autor:	Ing. Vladimír Vagaský, GART - ART Jasuschova 14, Košice			
Vypracoval:	Ing. Vladimír Vagaský, Ing. Ján Dudáš, Jakub Vagaský, MSc.			
Investor:	Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice			
Stavba:	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÉHO PRIESTORU ULÍC TERGENEVOVA - LOMONOSOVA, KOŠICE			
Miesto stavby:	Sídliisko JUH, Lomonosa - Turgenevova 040 01 Košice IV.			Paré:
Stavebný objekt:	SO 01 - SADOVÉ ÚPRAVY			
Výkres:	Detail výsadby - Záhon Z10, Z12, Z13			Dátum: 1/2021
Mierka:	1 : 75	Rozmery výkresu:	594 x 420	Číslo výkresu: 6.8