



PŮDORYS



ŘEZ




POPIS


POPIS PŘÍSTŘEŠKU SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO BUDOUCÍ VÝBĚR KONKRÉTNÍHO VÝROBKU. PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA BUDE DODÁN JAKO UCELENÝ STAVEBNÍ VÝROBEK. VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE DODÁVKOU VÝROBCE. PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA MÁ OBDÉLNÍKOVÝ PŮDORYS, KDE JEDNA ČÁST JE URČENA NA UMÍSTĚNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD. DRUHÁ ČÁST JE URČENA NA Odstavení JÍZDNÍCH KOL A JE VYBAVENA 8 STOJANY NA KOLA.

NOSNÁ KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH JAKLŮ, UPRAVENA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. UCHYCENA JE DO BETONOVÝCH PATEK POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV. PULTOVÁ STŘECHA S NÍZKÝM SKLONEM JE KRYTA TRAPÉZOVÝM PLECHEM. ZADNÍ A BOČNÍ STĚNY JSOU KRYTY TAHOKOVEM.

POHLED ZADNÍ



POHLED BOČNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ① NOSNÁ KONSTRUKCE, JAKL 80x80, 80x40
 - ② STŘEŠNÍ KRYTINA, TRAPÉZOVÝ PLECH
 - ③ OBKLAD STĚN, TAHOKOV
- BARVA VŠECH PRVKŮ SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 9006



Kamenec 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem | www.stanon.cz



Stanislav Ondroušek
Autorizovaný stavitel ČKAIT - 1201496

Telefon +420 573 333 123
E-mail projekce@stanon.cz

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:		<div>StaníOn</div> <div>Projektční kancelář</div>			
STANISLAV ONDROUŠEK		VÁCLAV JELÍNEK							
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám 137, 768 61 BpH			PARCELA: 3312		ČKAIT:		1201496	FORMÁT: 2xA4	
AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská Bystřice pod Hostýnem			MÍSTO: BpH		Č. ZAK:		18.I.003P	VÝKRES: S0.03	
					DATUM:		06/2018		
					STUPEŇ:		DSP		
PŘÍLOHA: PŘÍSTŘEŠEK NA JÍZDNÍ KOLA				OBJEKT: S0.03				MĚŘÍTKO: 1:50	