


VÝKRES TVARU ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ M 1:75



- 
- 

LEGENDA MATERIÁLU

- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE VYZTUŽENA KARI SÍTI 150x150x6
- PROSTUPY ZÁKLADY OPATŘIT CHRÁNIČKOU
- PRO UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD BUDE DO ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ POD OBVODOVÝMI KONSTRUKCEMI ULOŽEN ZEMNÍČ FeZn 30x4 mm. ZEMNÍČI PÁSEK VTAHNOUT V ROZÍCH CCA 1,5-2 m NAD PŮVRCH

POZNÁMKY



BETON C 16/20, STUPEŇ KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU: S3  
BETONÁŘSKÁ VÝZUŽ: OCEL B500B  
STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ: XC2  
TŘÍDA NÁSLEDKŮ: CC2  
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

  
Projektant kancelář

  
Storislav Ondroušek  
Autoremýšl staveb SKAÚ - 120196

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
ING. FRANTIŠEK BALCÁŘEK  
Úvoz 16, Olomouc  
IČ: 69991073

Komarnec 1855, CZ-75861 Bystřice pod Hostýnem  
E-mail: projekce@sanion.cz

Teléfono +420 973 333 123  
E-mail: projekce@sanion.cz

ODPOV. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PARÉ:	
ING. FRANTIŠEK BALCÁŘEK		ING. FRANTIŠEK BALCÁŘEK			
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem		PARCELA: 3312		ČKAIT:	
AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská		MÍSTO: BpH		Č. ZAK: 181.003P	
Bystřice pod Hostýnem				DATUM: 06/2018	
				STUPEŇ: DSP	
PŘÍLOHA: TVAR ZÁKLADŮ				OBJEKT: MĚŘÍTKO:	