



 <div> <small>spol. s r. o.</small>  <b>inžinierske stavby</b>          Slovenská 86, 080 01 Prešov          tel.: 051/74 636 95, 74 636 99       </div>		ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ 	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ 
		VYPRACOVAL: M.MACÚRA 	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL 
OBJEDNÁVATEL: <b>Mesto Košice</b>			
OKRES: KOŠICE IV		KRAJ: KOŠICKÝ	
KAT.ÚZEMIE: JUŽNÉ MESTO			DÁTUM: 07/2021
STAVBA: <b>Oprava chodníka, Južná trieda II. etapa</b>			STUPEŇ: POS,DSP
			Č.ZÁKAZKY: 3050/2020
			MIERKA:
PRÍLOHA : <b>Rozpočet</b>			Č. PRÍLOHY: <b>5</b> Č. SÚPRAVY:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Južné mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	ISPO spol. s r.o. inž. stavby		
Zhotoviteľ	Výťaž výberového konania		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		21.07.2021	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	152 898,71	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	125 853,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		278 752,37	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
								23	Súčet 7, 12, 19-22		278 752,37
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 278 752,37		55 750,47
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		334 502,84
								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto: Južné mesto

Spracoval:

Dátum: 21. 7. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
3050	Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa	278 752,37	55 750,47	334 502,84	0,00	278 752,37	0,00	0,00	0,00
1	Oprava chodníka	243 576,28	48 715,26	292 291,54	0,00	243 576,28	0,00	0,00	0,00
2	Trvalé zvislé dopravné značenie	9 348,61	1 869,72	11 218,33	0,00	9 348,61	0,00	0,00	0,00
3	Trvalé vodorovné dopravné značenie	25 827,48	5 165,50	30 992,98	0,00	25 827,48	0,00	0,00	0,00
Celkom		278752,37	55750,47	334 502,84	0,00	278 752,37	0,00	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa	JKSO	
Názov objektu	Oprava chodníka	EČO	
		Miesto	Južné mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	ISPO spol. s r.o. inž. stavby		
Zhotoviteľ	Výťaž výberového konania		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		21.07.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	139 647,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	103 928,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		243 576,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		243 576,28
							24	DPH 20,00 % z 243 576,28		48 715,26
Objednávateľ							25	Cena s DPH (r. 23-24)		292 291,54
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty			
							26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ							27	Klízáva doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka						

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa  
**Objekt:** Oprava chodníka

Objednávateľ: Mesto Košice  
 Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania  
 Miesto: Južné mesto

Spracoval:  
 Dátum: 21. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 243 576,282 2 625,685**

**1 Zemné práce 28 413,301 189,238**

1	113106612.S	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	215,000	2,794	600,710	0,000
2	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	26,000	13,717	356,642	0,000
3	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	12 565,000	1,033	12 979,645	0,000
4	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127	m2	627,000	2,093	1 312,311	0,094
5	113206111.S	Vyrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	495,000	2,315	1 145,925	0,000
6	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	26,000	16,678	433,628	0,000
7	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3 186,000	1,278	4 071,708	0,000
8	122101402.S	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	157,600	1,362	214,651	0,000
9	103640000101	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	189,120	10,000	1 891,200	189,120
10	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	31,000	6,664	206,584	0,000
11	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,300	1,025	9,533	0,000
12	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	188,600	4,855	915,653	0,000
13	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 320,200	0,422	557,124	0,000
14	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	805,610	3,000	2 416,830	0,000
15	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	788,000	0,788	620,944	0,000
16	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,349	7,062	171,953	0,024
17	181301313.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	788,000	0,645	508,260	0,000

**5 Komunikácie 153 515,929 2 282,254**

18	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	88,000	7,024	618,112	32,630
19	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150	m2	2 398,000	10,194	24 445,212	861,218
20	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	11 992,000	9,360	112 245,120	1 243,930
21	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	88,000	9,308	819,104	9,128
22	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	627,000	11,372	7 130,244	81,297

[illegible]

**Celkom**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa	JKSO	
Názov objektu	Trvalé zvislé dopravné značenie	EČO	
		Miesto	Južné mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	ISPO spol. s r.o. inž. stavby		
Zhotoviteľ	Výťaž výberového konania		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		24.07.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 228,55	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 120,06	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 348,61	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
								23	Súčet 7, 12, 19-22		9 348,61
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 9 348,61		1 869,72
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		11 218,33
								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa  
**Objekt:** Trvalé zvislé dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Košice  
 Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania  
 Miesto: Južné mesto

Spracoval:  
 Dátum: 24. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 319,747 14,579

1	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	64,000	18,776	1 201,664	14,165
2	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	53,000	9,720	515,160	0,002
3	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	46,624	93,248	0,002
4	404410034852	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	16,000	37,758	604,128	0,014
5	404410034859	Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec špeciál.cestičky alebo pruhu (cyklisti)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	37,758	151,032	0,004
6	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	44,000	39,330	1 730,520	0,053
7	404410175806	Návesť ZDZ 326-20 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	46,000	57,800	2 658,800	0,055
8	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	234,000	3,202	749,268	0,002
9	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	64,000	0,700	44,800	0,000
10	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m	ks	64,000	21,500	1 376,000	0,282
11	966006101.S	Preložka reklamačného panela - odstránenie a osadenie	ks	1,000	50,000	50,000	0,000
12	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pátkami, -0,08200t	ks	11,000	12,349	135,839	0,000
13	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	4,000	2,322	9,288	0,000

## 99 Presun hmôt HSV 28,866 0,000

14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,579	1,980	28,866	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

## Celkom 9 348,613 14,579



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa	JKSO	
Názov objektu	Trvalé vodorovné dopravné značenie	EČO	
		Miesto	Južné mesto
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant	ISPO spol. s r.o. inž. stavby		
Zhotoviteľ	Víťaz výberového konania		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.07.2021	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 022,35	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	20 805,13	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 827,48	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
								23	Súčet 7, 12, 19-22		25 827,48
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 25 827,48		5 165,50
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		30 992,98
								E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava chodníka, Južná trieda II.etapa  
**Objekt:** Trvalé vodorovné dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Košice  
Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania  
Miesto: Južné mesto

Spracoval:  
Dátum: 24. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>25 827,475</b>	<b>1,441</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>25 824,622</b>	<b>1,441</b>
1	915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	101,000	69,393	7 008,693	0,258
2	915721412.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	584,000	15,024	8 774,016	1,168
3	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	584,000	2,007	1 172,088	0,006
4	966083312.S	Odstránenie vodorovného dopravného značenia brúsením s pojazdom plochy, -0,00400t	m2	925,000	9,589	8 869,825	0,009
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2,853</b>	<b>0,000</b>
5	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,441	1,980	2,853	0,000
<b>Celkom</b>						<b>25 827,475</b>	<b>1,441</b>