



Skladba obvodového plášťa :

- OBVODOVÝ PLAŠŤ HR. 300mm :
- TROSKOPEMZOKERAMZIT-BETÓNOVÝ PANEL

Búracie práce :



BÚRACIE PRÁCE

X01 - DEMONTÁŽ UMAKARTOVÝCH JADIER VČ. DVERÍ, OCELOVEJ KONŠTRUK. A ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV.
VYBÚRAŤ KERAMICKÚ DLAŽBU VO WC A KÚPEĽNI.

X02 - VYVESIŤ VNÚTORNÉ DVERNÉ KRÍDLA

X03 - ODSŤRÁNIŤ PODLAHOVÚ KRYTINU Z PVC V MIESTNOSTIACH IZIEB, PREDSIENI, KUCHYNKE (OŠETROVNÍ) A SPOLOČNEJ CHODBE NA SCHODISKU

BLOK "B" - PANELOVÁ MONTOVANÁ SÚSTAVA T 06 B-BB

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen	KRESLIL: Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva	VYPRACOVÁ: Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - BLOK "B"	ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová
DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	STUPEŇ PD: PSP
DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	MIERKA: 1:50
DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	FORMÁT: A2
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen	ČÍS. ZAK.: 18-44
OBJEKT: SO.02 VNÚTORNÉ PRIESTORY	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys typického podlažia (1NP-8NP) existujúci stav	D1. 02

