

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavebné úpravy objektu Matečnik - Výkrmňa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľké Turove,
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Štefan Celina	37867644	SK1020379503
Projektant	Ing. Ladislav Matyó	30 944 376	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Ladislav Matyó	02.05.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	4 797,05	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	21 958,50	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	25 684,38	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	5 149,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	57 589,03	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant 02.05.2022  Dátum a podpis	 Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">57 589,03</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 57 589,03</td> <td style="text-align: right;">11 517,81</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">69 106,84</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	57 589,03	24 DPH 20,00 % z 57 589,03	11 517,81	25 Cena s DPH (r. 23-24)	69 106,84	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kízavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																		
23 Súčet 7, 12, 19-22	57 589,03																	
24 DPH 20,00 % z 57 589,03	11 517,81																	
25 Cena s DPH (r. 23-24)	69 106,84																	
E Prípochty a odpočty																		
26 Dodávky zadávateľa	0,00																	
27 Kízavá doložka	0,00																	
28 Zvýhodnenie + -	0,00																	
Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka																	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka																	

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy objektu Matečnik - Výkrmňa

Objekt:

Objednávateľ: Štefan Celina

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Ladislav Matyó

Dátum: 2. 5. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						4 797,054	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 797,054	0,000
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,130	11,544	243,925	0,000
2	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,130	7,247	153,129	0,000
3	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	15,000	240,000	3 600,000	0,000
4	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	200,000	800,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						47 642,977	14,236
762 Konštrukcie tesárske						12 495,602	7,920
5	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	874,800	1,406	1 229,969	0,000
6	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	874,800	5,491	4 803,527	0,227
7	6053310400	Smrekovec hranol akost' A dl.100-395cmxhr.100mmxš.120-140mm	m3	13,472	430,000	5 792,960	7,410
8	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	12,247	28,521	349,297	0,283
9	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,920	40,385	319,849	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						28 260,439	6,316
10	764173231	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč sedlový 2m r.š.310mm - lesklý polyester 25μ, sklonu do 30°	m	72,900	10,579	771,209	0,059
11	764173257	Montáž doplnkov strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - hrebenáč sedlový - sklonu do 30°	m	72,900	5,380	392,202	0,030
12	764173441	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA - odkvapové lemovanie 2m r.š.250mm - matný polyester 35μ, sklonu do 30°	m	145,800	6,016	877,133	0,066
13	764173457	Montáž doplnkov strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - odkvapové lemovanie - sklonu do 30°	m	145,800	2,554	372,373	0,009
14	764173611	Doplňky strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA - záveterná lišta na krytinu 2m r.š.310mm - matný polyester 35μ, sklonu do 30°	m	145,800	7,022	1 023,808	0,047
15	764173627	Montáž doplnkov strešnej krytiny MASLEN ŠKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - záveterná lišta na a pod krytinu - sklonu do 30°	m	145,800	1,569	228,760	0,006
16	764175551	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.0.75mm - pozink, sklon do 30°	m2	860,220	17,740	15 260,303	5,402
17	764175557	Montáž strešnej krytiny MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 hr.od 0,63 do 0.75 mm - sklon do 30°	m2	860,220	6,300	5 419,386	0,103
18	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	0,840	3,508	2,947	0,000
19	764339910	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche do 30°	m2	0,840	21,475	18,039	0,005
20	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	145,800	1,651	240,716	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	764357911	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák medzistrešný a zaatikový rš 1100 mm	ks	160,000	5,935	949,600	0,411
22	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	12,000	2,546	30,552	0,000
23	764751212	Odkvapový systém MASLEN - odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm	m	18,000	12,574	226,332	0,047
24	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	6,000	12,340	74,040	0,016
25	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	6,000	12,467	74,802	0,016
26	764761332	Odkvapový systém MASLEN - žľab pododkvapový polkruhový s hákmi veľkosť 150 mm	m	145,800	12,764	1 860,991	0,096
27	764761372	Odkvapový systém MASLEN - žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	ks	4,000	3,856	15,424	0,000
28	764761422	Odkvapový systém MASLEN - spojka polkruhových žľabov veľkosť 150 mm	ks	12,000	4,956	59,472	0,002
29	764761432	Odkvapový systém MASLEN - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/100 mm	ks	6,000	9,991	59,946	0,002
30	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	6,316	47,879	302,404	0,000
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						6 886,936	0,000
31	765323830	Demontáž z AZC vlnoviek do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, -0,02200t	m2	860,220	7,800	6 709,716	0,000
32	765328813	Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute krytiny vlnitej, -0,01700t	m	72,900	2,431	177,220	0,000
M Práce a dodávky M						5 149,000	0,000
95-M Revízie						5 149,000	0,000
33	950105001	Demontáž a montáž blezkov + dodávky + revízna správa	zvo d	1,000	5 149,000	5 149,000	0,000
Celkom						57 589,031	14,236