

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, m. Nowe Paski
INWESTOR : Gmina Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska (Inżynieria Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0,9665	km km	0,967	
				RAZEM	0,967
2	KNNR 4 d.1 1308-02	Rura osłonowa dwudzielna na sieci podziemne 28	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy 258	m ³ m ³	258,000	
				RAZEM	258,000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
4	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 1033	m ² m ²	1 033,000	
				RAZEM	1 033,000
5	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1033	m ² m ²	1 033,000	
				RAZEM	1 033,000
6	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 1,5 1033	m ² m ²	1 033,000	
				RAZEM	1 033,000
7	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,5 888	m ² m ²	888,000	
				RAZEM	888,000
8	KNNR 6 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 520	m ³ m ³	520,000	
				RAZEM	520,000
9	KNNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3609	m ² m ²	3 609,000	
				RAZEM	3 609,000
10	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 3494	m ² m ²	3 494,000	
				RAZEM	3 494,000
11	KNNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3494	m ² m ²	3 494,000	
				RAZEM	3 494,000
12	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3405	m ² m ²	3 405,000	
				RAZEM	3 405,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	KNNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 6 d.3 0204-06	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,75,5 mm - warstwa o gr. 15 cm 1450	m ² m ²	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000