




STOKOVA SIET		dlžka	dlžka na realizáciu
stoko L	PVC 300	729,5	729,5
stoko L3-1	PVC 300	701,0	480,0 km 0,221-0,701
stoko L3-2	PVC 300	152,0	0,0 km 0,000-0,045
stoko L3-3	PVC 300	180,0	7,50 km 0,000-0,0075
stoko L3-4	PVC 300	237,0	0,0 km 0,000-0,288
stoko L3-5	PVC 300	312,0	288,0
stoko F4	PVC 250	333,0	301,0 km 0,000-0,301
stoko F7	PVC 250	126,0	0,0 km 0,000-0,105
stoko F7-1	PVC 250	65,0	65,0
PRÍPOJKY		600,0 m	2 236,0 m

VÝTLAČNÉ POTRUBIE
Výtlak 6.3 MPa 2 725,00 m
ČERPAČNÁ STANICA PČS3 - Q=7,15 l/s, H=50,0 m, P=2x8,5 kW
El. NN pripojka k ČS

LE

- KANALIZÁCIA /GRAVITAČNÁ/ VYPROJEKTOVANÁ – existujúce stavebné povolenie
- KANALIZÁCIA /GRAVITAČNÁ/ JEŠTĽUJÚCA OBCE
- KANALIZÁCIA /TLAKOVÁ/ VYPROJEKTOVANÁ – existujúce stavebné povolenie
- ČERPACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD – existujúce stavebné povolenie
- NAVROHOVANÁ KANALIZÁCIA /GRAVITAČNÁ/ – zmena stavby pred dokončením
- NAVROHOVANÁ KANALIZÁCIA /TLAKOVÁ/ – zmena stavby pred dokončením
- == CHRÁNIČKA NA KANALIZÁCIÍ – zmena stavby pred dokončením
- ČERPACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD – zmena stavby pred dokončením
- ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA
- EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA MESTA PREŠOV
- HRANICA KAT. OZEMIA



Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovic@stonline.sk
080 01 PREŠOV, BENDIKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
 Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

	VYPRACOVÁV:	Ing. Pekarovič M.	SPRACOVÁV:	Ing. Miroslav Pekarov
	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZOOP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.
	STAVEBNÍK:	Obec Fintice	OKRES:	Prešov
	MESTO STAVBY:	Fintice	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223
	STAVBA:			ČÍSLO ZÁKAZKY:
FINTICE - Vodovod, kanalizácia a ČOV I. etapa stavby			DATUM:	10/2017
OBJEKT: Obecný kanalizačný systém			FORMÁT:	A4
PRÍLOHA:			DOKUMENTÁCIA:	DSP
KOORDINÁČNÁ SITUÁCIA STAVBY			MĚRKA:	ČÍSLO PRÍLOHY: D
			1:2000	