



ČERPACIA STANICA ČS3 - STAV. KONŠTRUKCIA STANICE



LEGENDA:

Č.	POPIS
1	DNO PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ Ø 2500 mm
2	STENY PREFABRIKOVANÁ SKRUŽ ROVNÁ Ø 2500 mm
3	STROP PREFABRIKOVANÁ DOSKA 2500/250 SO VSTUPNÝM OTVOROM
4	TESNENIE SKRUŽÍ : CEMENTOVÁ MALTA + TESNIACÍ TMEL P 201
5	LIATINOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP 600x600 D 400 ŠTVORCOVÝ, UZAMYKATELNÝ
6	LIATINOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP 450x500 D 400, UZAMYKATELNÝ
7	LIATINOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP 800x600 D 400, UZAMYKATELNÝ
8	PODKLADNÁ BETÓNOVÁ DOSKA Ø 3100/300 – C 16/20 + SIEŤ ZVARANÁ Ø8
9	LŮŽKO – ZHÚTNENÝ ŠTRKOPIESOK
10	VSTUPNÝ REBRÍK 4000/290 ST. 300 mm
11	ZASYP – PREHODENÁ ZEMINA HUTNENÁ PO VRSTVÁCH
12	VETRACIE POTRUBIA DN 100 1,2 m, NEREZ
13	BETÓNOVÝ ZÁKLAD PRE SKRIŇU ROZVÁDZAČA
14	TECHNOLÓGICKÁ ČASŤ – PONORNÉ ČERPADLÁ S VYSTROJENÍM

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAĤAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P=PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

STAVEBNÍK:	Obec Fintice		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
MIESTO STAVBY:	Fintice	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:	Prešov	ZODP. PROJEKTANT:			Ing. Pekarovič Marián
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	VYPRACOVAL:			Ing. Pekarovič Marián
STAVBA:				ČÍSLO ZÁKAZKY:	145/2017
FINTICE – Vodovod, kanalizácia a ČOV				DÁTUM:	10.2017
				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 09 PČS odpadových vôd				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
PRÍLOHA: ČERPACIA STANICA – konštrukčná časť				1:50	09-4