

STAVBA :
 OBJEKT
 ČASŤ STAVBY :
 KS:

II/546 Prešov - Klenov
 SO 01.4 - Modernizácia cesty úsek "4"
 Úsek 4
 2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
1	45.11.11	05080200		DEMOLAČNÉ PRÁCE Doprava vybúraných hmôt Doprava vybúraných hmôt frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm 1 607,00	t t	1 607,00
2		05080201		Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt náklady na skládkovanie(úprava skládok správcov) : frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm 1 607,00	t	1 607,00
3		05090362	0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 80 mm frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm 12 650,00	m2 m2	12 650,00
4	45.11.12	01010101	0101010101	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE Pripravné práce, odstránenie porastov trávín Pripravné práce, odstránenie porastov trávín na suchu odstránenie trávneho porastu hr. 150 mm-priekopy 1 280,00	m2 m2	1 280,00
5	45.11.23	01080503	0108050301	REKULTIVAČNÉ PRÁCE Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na orniciu 6 475,00	m2	6 475,00
6	45.11.24	01020400	0102040007	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) výkop: priekopy úprava podložia 363,00 363,00	m3 m3	363,00
7		01040100	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 výkop z telesa na skládku - vrátane poplatkov za skládkovanie materiálu 363,00 363,00	m3 m3	363,00
8		01060201	0106020101	Premiestnenie vodorovné Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné, tr. horniny 1-4 spolu 363,00	m3 m3	363,00
9		01040202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením dosypanie svahov priekopy 663,00	m3	663,00
10		01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 zemina z medziskládky do násypu Spolu 663,00 663,00	m3 m3	663,00
11		01080401	0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 svahovanie výkopov 6 475,00	m2 m2	6 475,00
12	45.23.11	22010103		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené štrkodrava hr. 230 mm	m3	415,85

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
				415,85	m3	
13		22010204		štrkodrava frakcia 0-32 mm aj so spenením krajnic		
				Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrava	m3	220,00
				spevnenie krajnice štrkodrava , hr. 0,15 m		
				220,00		
14		22020421		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	325,44
				Cementom stmelená zmes CBGM hr. 180 mm		
				325,44	m3	
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
15		22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	25 300,00
			2203033001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z asfaltu	m2	
				zosilnenie vozovky hr. 100 mm		
				spojovací asfaltový postrek PS; PMB , 2 x		25 300,00
				spolu		25 300,00
16		22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	25 300,00
			2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,	m2	
				zosilnenie vozovky hr. 100 mm		
				asfaltový betón , strednozrný tr. II hr. 50 mm		25 300,00
17		22250362		Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	56,00
				oceľové zvodidlo		56,00
				56,00		
18		22250464		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	220,00
				smerové stĺpiky		220,00
19		22250465		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá	ks	5,00
				nádstavce na zvodidlo		5,00
					ks	
20		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	ks	17,00
						17,00
21		22251161		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvární	m	2 590,00
				žľabovka š. 0,60		
				priekopová tvárnica-rigol š. nad 600 mm		2 590,00
						2 590,00
22		22251445		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	13 283,00
			2225144503	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, oceľová dvojzákrutová sieť	m2	
				výstužná oceľová pozinkovaná dvojzákrutová sieť		13 283,00

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
23	45.23.15	22250776		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH		
				Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	6 624,00
			2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m	4 424,00
				V4		4 335,00
				V4 ; 0,5/0,5		89,00
				- vrátane predznačenia:1 188 m		4 424,00
24	45.25.32	11260328	2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m	2 200,00
				V1a		381,00
				V2a		
				V2b		1 819,00
				V3		
				- vrátane predznačenia		<u>2 200,00</u> 6 624,00
25	45.25.32	11200101		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE		
				Dokončovacie práce, čistenie objektov, kanálov, zásobníkov prečistenie priepustu-pozdĺžne s cestou	m	68,00
25	45.25.32	11200101	1120010104	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	161,00
				Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) beton. lôžko	m3	161,00