

STAVBA

II / 546 Prešov - Klenov

ČASŤ STAVBY :

SO_03.1 Prieput č. 1 v km 0,052

KS:

2111

| POLOŽKA | | | | VÝKAZ VÝMER | M.J. | MNOŽ. |
|---------|----------|----------|------------|---|-----------------------|---------------|
| Č. | KÓD KP | KÓD SP | KÓD SPP | | | |
| 1 | 45.11.11 | 05090605 | | DEMOLAČNÉ PRÁCE | | |
| | | | 0509060501 | Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie tlakovou vodou očistenie betónových plôch tlakom 20 -30 Mpa | m2 m2 | 23,00 |
| | | | | | <u>23,00</u> 23,00 | |
| 2 | 45.11.24 | 01030102 | | OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE | | |
| | | | 0103010207 | Hĺbené vykopávky jám nezapažených Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 výkop pre dlažbu na vtoku a výtoku | m3 m3 | 11,00 |
| | | | | | 11,00 | |
| 3 | | 01040402 | | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením | | |
| | | | 0104040207 | Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 dosypanie zeminou | m3 m3 | 2,00 |
| | | | | | 2,00 | |
| 4 | 45.21.21 | 11050602 | | PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC | | |
| | | | 1105060208 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) obetonovanie rímasy, 0,65+1 | m3 m3 | 1,65 |
| | | | | | 1,65 | |
| 5 | | 11050611 | | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné | | |
| | | | 1105061101 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné drevené Podrímsový blok Debnenie (0,45+0,2)*(7,15+4,25) | m2 m2 | 7,41 |
| | | | | | <u>7,41</u> 7,41 | |
| 6 | | 11050621 | | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele | | |
| | | | 1105062106 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505 kari sieť , kotvy rímasy | t t | 0,05 |
| | | | | | 0,05 0,05 | |
| | | | | kotvenie rímasy-komplet vrt+kotva ; 6 ks / m2 | ks | <u>151,56</u> |
| 7 | 45.24.12 | 31210303 | | PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV | | |
| | | | 3121030302 | Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu Dlažba z lomového kameňa, hr.0,2m | m2 m2 | 7,00 |
| | | | | | 7,00 | |
| 8 | | 31210307 | | Spevnené plochy, zaist'ovací prah | | |
| | | | | Betón zaist'ovacieho prahu Zaist'ovací prah C25/30 | m3 m3 | 1,30 |
| | | | | | 1,30 | |
| 9 | | 31210308 | | Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic | | |
| | | | 3121030802 | Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic hmotnosť nad 60 do 200 kg | m2 m2 | 17,00 |

ČASŤ STAVBY :

SO_03.1 Prieput č. 1 v km 0,052

KS:

2111

| POLOŽKA | | | | VÝKAZ VÝMER | M.J. | MNOŽ. |
|---------|----------|----------|------------|--|--------------|-------|
| Č. | KÓD KP | KÓD SP | KÓD SPP | | | |
| 10 | | 31260211 | | dlažba z betonových tvárnic 17,00 | | |
| | | | | Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí prečistenie priepustu 8,0 | m3 | 8,00 |
| | 45.25.32 | | | OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE | | |
| 11 | | 11200101 | | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého | m3 | 3,00 |
| | | | 1120010104 | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) beton. Lôžko-dlažba z lom.kameňa beton. Lôžko-dlažba z lom.kameňa : 2*(1,5*20)*0,1 Betónové lôžko hr. 0,1m C12/15 | m3 3 3 | |
| | 45.41.10 | | | OMIETKARSKÉ PRÁCE | | |
| 12 | | 13071513 | | Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov maltou sanačnou | m2 | 9,00 |
| | | | | reprofilácia sanačnou maltou : 2+7 m2 9,0 | | |