

STAVBA

II / 546 Prešov - Klenov

ČASŤ STAVBY :

SO_03.11 Priepust č. 11 v km 5,257

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
	45.11.11			DEMOLAČNÉ PRÁCE		
1		05010202		Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov kamenných 1,0*3,0*5,5	m3	16,50
				16,50		
2		05080200		Doprava vybúraných hmôt Doprava vybúraných hmôt kamenné preklady	t t	2,50
				2,50 2,50		
3		05080201		Náklady za skládovanie vybúraných hmôt poplatky za skládovanie : kamenné preklady	t	2,50
				2,50		
	45.11.24			OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
4		01030102	0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 odkop naplaveniny pred a za priepustom výkop	m3 m3	7,00
				7,00 7,00		
5		01040402	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3 m3	6,00
				6,00		
	45.24.12			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV		
6		31210303	3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu Dlažba z lomového kameňa, hr. 0,2m	m2 m2	6,00
				6,00		
7		31210307		Spevnené plochy, zaist'ovací prah Betón zaist'ovacieho prahu Zaist'ovací prah C25/30	m3 m3	12,00
				12,00		
8		31210308	3121030802	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic hmotnosť nad 60 do 200 kg dlažba z betónových tvárnic	m2 m2	5,00
				5,0 5,0		
9		31260211		Dokončovacie práce, čistenie usadenín v drenážnom potrubí prečistenie kalovej jamy prečistenie priepustu	m3	15,00
				15,0 15,0		
	45.24.13			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV		
10		32210208	3221020801	Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa upraveného gabionový múr - 1. etáž	m3 m3	90,50

ČASŤ STAVBY :

SO_03.11 Prieput č. 11 v km 5,257

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
11	45.25.32	11200101	1120010104	1,5*9,0+2*8,0+2,5*5,0	42,0	1,50
				gabionovy múr - 2. etáž		
				1,0*14,0+1,5*13,0+1,5*10,0	48,5	
					90,5	
				OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE		
11	45.25.32	11200101	1120010104	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	1,50
				Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20)	m3	
				beton. Lôžko-dlažba	1,5	
				beton. Lôžko-prieput		
				Betónové lôžko hr. 0,1m C12/15	1,5	