

STAVBA :  
OBJEKT  
ČASŤ STAVBY :  
KS:

II/546 Prešov - Klenov  
SO 01.2 - Modernizácia cesty úsek "2"  
Úsek 2  
2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
1	45.11.11	05080200	0508020001	<b>DEMOLAČNÉ PRÁCE</b>		
				<b>Doprava vybúraných hmôt</b> Doprava vybúraných hmôt odstránenie bitúmenových vrstiev vozovky hr. 100 mm 379,38 nestmelené vrstvy odstraňovanej komunikácie(predpokl.vrstva ŠD): 1 048,00 frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm 1 172,50 2 599,88	t t	2 599,88
2	45.11.11	05080201	0508020001	<b>Náklady za skládkovanie vybúraných hmôt</b> poplatky za skládkovanie : odstránenie bitúmenových vrstiev vozovky hr. 100 mm 379,38	t t	2 599,88 379,38
				náklady na skládkovanie( úprava skládok správco ) : nestmelené vrstvy odstraňovanej komunikácie(predpokl.vrstva ŠD): 1 048,00 frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm 1 172,50 2 220,50 celkom 2 599,88	t t t t	2 220,50
3	45.11.11	05030162	0503016201	<b>Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových</b> Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm odstránenie bitúmenových vrstiev vozovky hr. 100 mm 2096,00	m2 m2	2 096,00
				<b>Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého</b> Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 200 do 300 mm 2 096,00 nestmelené vrstvy odstraňovanej komunikácie(predpokl.vrstva ŠD):	m2 m2	2 096,00
5	45.11.11	05090362	0509036204	<b>Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu</b> Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 80 mm frézovanie jestvuj.vozovky hr.50 mm 8 375,00	m2 m2	8 375,00
				<b>PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE</b>		
6	45.11.12	01010101	0101010101	<b>Pripravné práce, odstránenie porastov trávín</b> Pripravné práce, odstránenie porastov trávín na suchu odstránenie trávneho porastu hr. 150 mm-priekopy 752,00	m2 m2	752,00
				<b>REKULTIVAČNÉ PRÁCE</b>		
7	45.11.23	01080503	0108050301	<b>Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom</b> Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornici 10 700,00	m2	10 700,00
				<b>OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE</b>		
8	45.11.24	01020400	0102040007	<b>Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch</b> Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 (digitálne z priečných rezov, planimetrovaním) výkop: 979,00 979,00	m3 m3	979,00
				<b>Konštrukcie z hornín - skládky</b> Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 výkop z telesa na skládku 979,00 - vrátane poplatkov za skládkovanie materiálu 979,00	m3 m3	979,00
10	45.11.24	01060201	0106020101	<b>Premiestnenie vodorovné</b> Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné, tr. horniny 1-4 zemina na medziskládku 600,00 zemina z medziskládky do násypu 600,00 odvoz prebytočnej zeminy z výkopu 379,00 spolu 979,00	m3 m3	979,00

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP			
11		01040202		<b>Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením</b> <i>dosypanie svahov priekopy</i> 600,00	m3	600,00
12		01060700	0106070007	<b>Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie</b> Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 <i>nakladanie</i> 700,00 <i>Spolu</i> 700,00	m3 m3	700,00
13		01080101	0108010101	<b>Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch</b> Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr. horniny 1-4 <i>úprava pláne:</i> 2 096,00	m2 m2	2 096,00 2 096,00
14		01080401	0108040101	<b>Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch</b> Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr. horniny 1-4 <i>svahovanie výkopov</i> 7 014,00	m2 m2	7 014,00 7 014,00
	45.23.11			<b>PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b>		
15		22010204		<b>Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava</b> spevnenie krajnice štrkodrava , hr. 0,15 m 315,00	m3	315,00
16		22020421		<b>Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom</b> Cementom stmelená zmes CBGM hr. 150 mm 2096 314,4	m3 m2 m3	315,00
	45.23.12			<b>PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK</b>		
17		22030330	2203033001	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek</b> Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z asfaltu zosilnenie vozovky hr. 100 mm <i>spojovací asfaltový postrek PS; PMB , 2 x</i> 20 942,00 <i>spolu</i> 20 942,00	m2 m2	20 942,00
18		22030640	2203064001	<b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón</b> Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, zosilnenie vozovky hr. 100 mm asfaltový betón , strednozrný tr. II hr. 50 mm asfaltový betón , hrubý tr. II hr. 50 mm konštrukcia vozovky cesty hr. 540 mm asfaltový betón , strednozrný tr. II hr. 50 mm 20 920,00 asfaltový betón , hrubý tr. II hr. 80 mm 20 920,00  asfaltový koberec Aco 11-I , PMB 45/80-55 hr.50mm	m2 m2	20 920,00
19		22250464		<b>Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky</b> <i>smerové stĺpiky</i> 200,00	ks	200,00
20		22251161		<b>Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic</b> <i>žľabovka š. 0,60</i> <i>priekopová tvárnica-rigol š. nad 600 mm</i> 2 004,00 2 004,00	m	2 004,00
21		22250671		<b>Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer</b>  41,00	ks	41,00
22		22251445		<b>Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka</b>	m2	8 794,00

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.		
Č.	KÓD KP	KÓD SP	KÓD SPP					
23	45.23.15	22250776	2225144503	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, oceľová dvojzákrutová sieť <i>výstužná oceľová pozinkovaná dvojzákrutová sieť</i> 8 794,00  <b>NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH</b>  Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov V4 4 000,00 V4 ; 0,5/0,5  - vrátane predznačenia:1 188 m 4 000,00  Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar V1a 855,00 V2a 1 145,00 V2b V3 <u>2 000,00</u> - vrátane predznačenia 6 000,00  <b>ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE</b>  Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií <i>netkaná separačná geotextília</i> 2 306,00  Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva drveného <i>úprava podložia , štrkodrvina fr. 0-125 mm , hr. 500 mm</i> 629,00  <b>OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE</b>  Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B 20) <i>beton. lôžko</i> <i>tvárnica</i> 125,00 <i>obrubník</i> <i>prídlažba</i> 125,00	m2			
			2225077601		m	6 000,00		
							m	4 000,00
							m	2 000,00
24	45.25.21	02010553	0201055301		m2	1 000,00		
					m2	2 306,00		
25	45.25.32	02010603			m3	294,00		
26		11200101			m3	125,00		