VÝKAZ TRVALÉHO ZVISLÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
SO 03 Pruh pre pomalé vozidlá

TVAR DOPR. ZNAČKY	OZNAČENIE	POČET KS	NÁZOV DOPRAVNEJ ZNAČKY
	C 22c	1	"PRUH PRE POMALÉ VOZIDLÁ"
	C 22b	1	"ZNÍŽENIE POČTU JAZDNÝCH PRUHOV"
100 m	C 22b	1	"ZNÍŽENIE POČTU JAZDNÝCH PRUHOV"

DZ SÚ NAVRHNUTÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE V SÚLADE STN 01 8020
V REFLEXNEJ ÚPRAVE.

VÝKAZ TRVALÉHO VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
SO 03 Pruh pre pomalé vozidlá

TVAR DOPR. ZNAČKY	OZNAČENIE	POČET KS	NÁZOV DOPRAVNEJ ZNAČKY
	V 4	š.250mm - dl.776m	"VODIACA ČIARA"
	V 2b	š.125mm 3m/3m - dl.190m	"POZDĹŽNÁ PRERUŠOVANÁ ČIARA"
	V 3	š.2x125mm 3m/3m- dl.588m	"POZDĹŽNÁ SÚVISLÁ ČIARA DOPLNENÁ PRERUŠOVANOU ČIAROU"
	V 9b	4 ks	"PREDBEŽNÉ ŠÍPKY"

POZNÁMKA

1, Všetky navrhované zvislé dopravné značky sú ZÁKLADNÉHO formátu, reflexné, v súlade s STN 01 8020.
2, Všetky vodorovné dopravné značenia sú navrhnuté v reflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 bielej resp. žltej farby.
3, Všetky existujúce zvislé dopravné značky, ktoré sú v rozpore s novonavrhovaným dopravným značením sa odstránia.

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV
-2-

ZAPRACOVANÉ PODMIENKY OR PZ ODI V BARDEJOVE LISTU č.ORPZ-BJ-ODII-174-011-2016 dňa 13.06-2016 a KONZULTÁCIA S OR PZ ODI BARDEJOV.

UPOZORNENIE :

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU !!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

C

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.Š.KRIŠTOF	HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ
	VYPRACOVAL: ING.J.ADAMEČKO	KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL
OBJEDNÁVATEĽ: **Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**		
OKRES: BARDEJOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: JANOVCE, KOBYLY, KĽUŠOV	DÁTUM:	04/2017
STAVBA:	STUPEŇ:	DRS, DP
II/545 Janovce - Kľušov	Č.ZÁKAZKY:	2756/2016
	MIERKA:	1:1000
ČASŤ: **C - Dopravné značenie**	Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **Trvalé dopravné značenie v km 23,000 - 24,600**	2.4	