

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. j. 1844/2022
zo dňa 16.09.2022**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok č.1“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **BAUMANN Nitra s.r.o.**
So sídlom: 906 Lehota 951 36
Zastúpený: Tomáš Zaujec, konateľ
IČO: 47 240 768
IČ DPH: SK2023571187
DIČ: 2023571187
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, číslo: 41043/N
(ďalej ako „dodávateľ“)

a

Objednávateľ

Mesto Nitra
so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpený: Marek Hattas, primátor mesta
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK0409000000005028001139 – určené pre refundáciu
SK9009000000005180134876 – určené pre predfinancovanie/refundáciu
(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

**Článok I
Preambula**

1. Na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2022 pod zn. WYP-31871, s označením „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“, ktorého predmetom je vybudovanie diela Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina, zmluvné strany uzatvorili dňa 16.09.2022 Zmluvu o dielo č. j. 1844/2022 (ďalej len „Zmluva“).
2. Podľa výpis z obchodného registra dodávateľa, prišlo od da 10.03.2023 k zmene adresy sídla dodávateľa, ktorá je nasledovná: 906, Lehota 951 36.
3. V priebehu plnenia Zmluvy sa zistil nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, pri odkrývaní povrchov sa zistili nové nepredvídané skutočnosti ďalej popísané v tomto bode pri vykonaní statických skúšok podložia, kde sa v úsekoch 2, 3, 4 z dôvodu realizácie vodovodného potrubia ZsVS a.s. v období od roku 2016 realizovalo dielo prepojenie vodovodu Mlynárce – PnSV vznikla potreba realizácie prác. Jedná o práce na úsekoch 2, 3, 4 – zemné práce, geotextília, štrkodry, poplatok za skládku; zosilnie prejazdov križujúcich cyklotrasu väčšou skladbou vrstiev štrkodry a asfaltového betónu. Na úsekoch 5,6,7,8,9 – pri odfrézovaním asfaltovej plochy vznikli na pôvodnom betónovom podklade potreba dodatočného frézovania, búrania betónov s tým spojený odvoz suti a poplatok za skládku, ďalej vznikla potreba realizovať spätné vyspravenie betónovej vozovky, použitie geomreží a asfaltového postreku. Z dôvodu nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer nebolo potrebné realizovať práce na objektoch cyklotrasy (úseky 5, 6, 7, 8, 9) na položkách betónová vozovka. Pri realizácii diela bolo zistené, že v čase od vypracovania projektovej dokumentácie do uzatvorenia Zmluvy prišlo k odstráneniu viacerých billboardov tretími osobami, preto tieto položky nebude možné realizovať v rámci plnenia Zmluvy. Navyiac práce požadované objednávateľom majú po odrátaní menej prác zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom na ich realizáciu je potrebných 90 dní. Zároveň počas realizácie diela prišlo k prerušeniu realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných

vplyvov, kvôli ktorým nebolo možné realizovať dielo v požadovanej kvalite, ktoré ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 predstavuje v súhrne 65 dní. Celkové predĺženie realizácie diela tak predstavuje 155 dní.

4. Z tohto dôvodu sa vyskytla potreba vykonania naviac a menej prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadneho užívania na základe krycích listov rozpočtu (pre naviac a menej práce) a zároveň potreba posunutia termínu ukončenia Diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli na úprave adresy sídla dodávateľa, zmene rozsahu prác o práce naviac, a to v súlade s bodom 7.2 Zmluvy na základe rozpočtu naviac prác a rozpočtu menej. V zmysle bodu 5.3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že menej práce vyplývajúce z rozpočtu menej prác nebude dodávateľ fakturovať. Rozpočet naviac prác a rozpočet menej prác tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
6. Celková hodnota naviac prác podľa rozpočtu naviac prác predstavuje sumu 208 406,12 EUR bez DPH (slovom dvestoosemtisíc štyristošesť eur a dvanásť eurocentov), hodnota menej prác podľa rozpočtu menej prác predstavuje sumu 82 188,33 EUR bez DPH (slovom osemdesiatdvatisíc stoosemdesiatosem eur a tridsaťtri eurocentov).
7. Zmena adresy dodávateľa a posunutie termínu ukončenia diela je odôvodnené postupom podľa § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní. Zmena ceny diela o hodnotu naviac prác a menej prác je odôvodnené postupom podľa bodu 7.2 a 7.4 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II

Predmet dodatku

1. V záhlaví Zmluvy sa mení adresa sídla dodávateľa nasledovne:

906, Lehota 951 36.
2. Znenie bodu 5.1 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

5.1 *Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:*

<i>Pôvodná cena bez DPH</i>	<i>1 056 988,97 EUR</i>
<i>Cena naviac práce bez DPH</i>	<i>208 406,12 EUR</i>
<i>Cena menej práce bez DPH</i>	<i>- 82 188,33 EUR</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>1 183 206,76 EUR</i>
<i>DPH</i>	<i>236 641,35 EUR</i>
<i>Cena celkom vrátane DPH</i>	<i>1 419 848,11 EUR</i>

slovom: jeden milión štyristodevätnásťtisíc osemstoštyridsaťosem eur a jedenásťtisíc eurocentov vrátane DPH.
3. Znenie bodu 10.1 Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela spolu s geodetickým porealizačným zameraním Diela (aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu) a geodetického vytýčenia Diela v tlačenej aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, a to do 31.10.2023. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento Dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) objednávateľ zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak Dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže dodávateľ podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;

4. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1 Mesto Nitra vydá dodávateľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení Dodatku č. 1.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.
6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Rozpočet navyše práce
Rozpočet menej prác
7. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa 31.07.2023

V Nitre dňa 31.07.2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

Marek Hattas
primátor mesta

Tomáš Zaujec
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:
Mesto Nitra IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o. IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			208 406,12
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	208 406,12	41 681,22
Cena s DPH v EUR			250 087,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Miesto: Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		208 406,12	250 087,34
02	Naviac práce podložie	17 123,48	20 548,18
03	Naviac práce - podložie	40 210,54	48 252,65
04	Naviac práce podložie	20 112,12	24 134,54
03-02	Praktik+Poľná cesta	9 215,70	11 058,84
05	Naviac práce 05	19 328,53	23 194,24
06	Naviac práce 06	24 071,58	28 885,90
07	Naviac práce 07,08,09	78 344,17	94 013,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

02 - Naviac práce podložie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 123,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 123,48	20,00%	3 424,70

Cena s DPH

v EUR

20 548,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

02 - Naviac práce podložie

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 123,48

D HSV Práce a dodávky HSV 17 123,48

D 1 Zemné práce 1 900,45

1	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 846,9m2*0,2	m3	169,380	7,12	1 205,99
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	169,380	3,42	579,28
3	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	169,380	0,68	115,18

D 2 Zakladanie 2 397,06

4	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m (120*4,8)+(63*4,3)	m2	846,900	0,77	652,11
5	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	863,838	2,02	1 744,95

D 5 Komunikácie 10 278,04

6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (120*4,5)+(63*4,0)	m2	792,000	4,38	3 468,96
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm * (120*4,8)+(63*4,3)	m2	846,900	8,04	6 809,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 292,70

8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	304,880	7,52	2 292,70
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 255,23

9	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	464,059	0,55	255,23
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

03 - Naviac práce - podložie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 210,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 210,54	20,00%	8 042,11

Cena s DPH

v EUR

48 252,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

03 - Naviac práce - podložie

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 210,54

D HSV Práce a dodávky HSV 40 210,54

D 1 Zemné práce 3 101,88

1	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 (579*1,5*0,2)+(367*2,8*0,1)	m3	276,460	7,12	1 968,40
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	276,460	3,42	945,49
3	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	276,460	0,68	187,99

D 2 Zakladanie 4 916,40

4	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 737,000	0,77	1 337,49
5	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1 771,740	2,02	3 578,91

D 5 Komunikácie 27 288,27

6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm 579*2,5	m2	1 447,500	4,38	6 340,05
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 579*1,5	m2	868,500	8,04	6 982,74
8	K	564861111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 579*3	m2	1 737,000	8,04	13 965,48

D 8 Rúrové vedenie 479,08

9	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	14,29	28,58
10	M	592240002200.S	Skrúž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	1,000	50,84	50,84
11	M	592240000100.S	Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 1000x800x230 mm	ks	1,000	195,27	195,27
12	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	11,36	11,36
13	M	592240008200.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	193,03	193,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 742,16

14	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	497,628	7,52	3 742,16
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 682,75

15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 241,360	0,55	682,75
----	---	-------------	--	---	-----------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

04 - Naviac práce podložie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 112,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 112,12	20,00%	4 022,42

Cena s DPH

v EUR

24 134,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

04 - Naviac práce podložie

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 112,12

D HSV Práce a dodávky HSV 20 112,12

D 1 Zemné práce 2 470,64

1	K	122102201R01	Odkopávka a prekopávka zeminy v horninách 3 367*3*0,2	m3	220,200	7,12	1 567,82
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	220,200	3,42	753,08
3	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	220,200	0,68	149,74

D 2 Zakladanie 3 071,79

4	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m 367*3	m2	1 101,000	0,77	847,77
5	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1 101,000	2,02	2 224,02

D 5 Komunikácie 10 844,85

6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	917,500	4,38	4 018,65
7	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 367*3	m2	1 101,000	6,20	6 826,20

D 8 Rúrové vedenie 479,08

8	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	14,29	28,58
9	M	592240000100.S	Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 1000x800x230 mm	ks	1,000	195,27	195,27
10	M	592240002200.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	ks	1,000	50,84	50,84
11	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	11,36	11,36
12	M	592240008200.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	193,03	193,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 980,63

13	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	396,360	7,52	2 980,63
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 265,13

14	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	482,049	0,55	265,13
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

03-02 - Praktik+Poľná cesta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 215,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 215,70	20,00%	1 843,14

Cena s DPH

v EUR

11 058,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

03-02 - Praktik+Poľná cesta

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 215,70

D HSV Práce a dodávky HSV 9 215,70

D 2 Zakladanie 376,49

1	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	127,500	0,77	98,18
2	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	130,050	2,14	278,31

vv 127,5*1,02 130,050

D 5 Komunikácie 8 754,16

3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	127,500	6,20	790,50
4	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	127,500	8,76	1 116,90
5	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	127,500	15,93	2 031,08
6	K	565171211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	127,500	24,95	3 181,13
7	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	127,500	12,82	1 634,55

D 99 Presun hmôt HSV 85,05

8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	154,636	0,55	85,05
---	---	-------------	--	---	---------	------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

05 - Naviac práce 05

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 328,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 328,53	20,00%	3 865,71

Cena s DPH

v EUR

23 194,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

05 - Naviac práce 05

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 328,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 328,53	
D	1	Zemné práce				6 442,67	
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	100,000	43,11	4 311,00
2	K	113154120.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	171,770	12,41	2 131,67
D	5	Komunikácie				10 487,60	
3	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	271,770	4,38	1 190,35
VV 171,77+100				271,770			
4	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	171,770	6,20	1 064,97
VV 171,77*0,5*2				171,770			
5	K	566902 R01	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom AC8	t	8,589	145,00	1 245,41
VV 171,77*1*0,025*2				8,589			
6	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek	m2	171,770	0,71	121,96
VV 171,77				171,770			
7	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120	m2	271,770	25,26	6 864,91
VV 171,77+100				271,770			
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 341,55	
8	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	100,000	4,70	470,00
9	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	67,177	5,30	356,04
10	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	268,708	0,64	171,97
VV 67,177*4 'Prepočítané koeficientom množstva				268,708			
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	67,177	20,00	1 343,54
D	99	Presun hmôt HSV				56,71	
12	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	103,100	0,55	56,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

06 - Naviac práce 06

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 071,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 071,58	20,00%	4 814,32

Cena s DPH

v EUR

28 885,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

06 - Naviac práce 06

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 071,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 071,58
D	1	Zemné práce					7 435,96
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	100,000	43,11	4 311,00
2	K	113154120.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	251,810	12,41	3 124,96
D	5	Komunikácie					13 993,14
3	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	351,810	4,38	1 540,93
VV 251,81+100					351,810		
4	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	251,810	6,20	1 561,22
VV 251,81*0,5*2					251,810		
5	K	566902 R01	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom AC8	t	12,591	145,00	1 825,70
VV 251,81*1*0,025*2					12,591		
13	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek	m2	251,510	0,71	178,57
VV 251,51*1					251,510		
14	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120	m2	351,810	25,26	8 886,72
VV 251,81+100					351,810		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 564,54
8	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	100,000	4,70	470,00
9	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	75,181	5,30	398,46
10	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	300,724	0,64	192,46
VV 75,181*4 'Prepočítané koeficientom množstva					300,724		
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	75,181	20,00	1 503,62
D	99	Presun hmôt HSV					77,94
12	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	141,702	0,55	77,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

07 - Naviac práce 07,08,09

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47240768

IČ DPH:

SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

78 344,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	78 344,17	20,00%	15 668,83

Cena s DPH

v EUR

94 013,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - NAVIAC PRÁCE /platia tieto/

Objekt:

07 - Naviac práce 07,08,09

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2023

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 344,17

D		HSV	Práce a dodávky HSV					78 344,17
D		1	Zemné práce					28 284,63
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	941,000	25,59		24 080,19
VV			760+181					941,000
2	K	113154410.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	1 374,000	3,06		4 204,44
D		5	Komunikácie					38 828,28
3	K	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	941,000	4,38		4 121,58
4	K	566902 R01	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom AC8	t	68,700	145,00		9 961,50
VV			1374*0,025*2					68,700
5	K	577131131R02	Asfaltový spojovací postrek	m2	1 374,000	0,71		975,54
6	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120	m2	941,000	25,26		23 769,66
VV			760+181					941,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					11 119,63
7	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	500,000	4,70		2 350,00
8	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	314,775	5,30		1 668,31
9	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	1 259,100	0,64		805,82
VV			314,775*4 'Prepočítané koeficientom množstva					1 259,100
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	314,775	20,00		6 295,50
D		99	Presun hmôt HSV					111,63
11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	202,964	0,55		111,63

Kód:
 Stavba: **Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/**

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 17. 5. 2023
Objednávateľ:	IČO:
Mesto Nitra	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-82 188,33
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	-82 188,33	-16 437,67
Cena s DPH		v EUR	-98 626,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Miesto: Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-82 188,33	-98 626,00
01	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.1,2	-2 066,97	-2 480,36
02	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3	-2 087,85	-2 505,42
03	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4	-5 213,65	-6 256,38
04	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6	-31 522,29	-37 826,75
05	SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9	-41 297,57	-49 557,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt:

01 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.1,2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-2 066,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-2 066,97	20,00%	-413,39

Cena s DPH

v EUR

-2 480,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt: 01 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.1,2

Miesto: Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 066,97

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 066,97
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-2 066,97
1	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbordov - zmena	ks	-0,990	2 087,85	-2 066,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt:

02 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-2 087,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-2 087,85	20,00%	-417,57

Cena s DPH

v EUR

-2 505,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt: 02 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.2,3

Miesto: Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 087,85

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 087,85
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-2 087,85
1	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbordu - zmena	ks	-1,000	2 087,85	-2 087,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt:

03 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-5 213,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-5 213,65	20,00%	-1 042,73

Cena s DPH

v EUR

-6 256,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt: 03 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.4

Miesto: Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-5 213,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 213,65
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-5 213,65
1	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbordu	ks	-2,500	2 085,46	-5 213,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt:

04 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-31 522,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-31 522,29	20,00%	-6 304,46

Cena s DPH

v EUR

-37 826,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt: 04 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.5,6

Miesto: Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -31 522,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-25 258,74
D	5	Komunikácie					-25 258,74
1	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120 - pôvodná	m2	-999,950	25,26	-25 258,74
	VV	"05 ...171,7+100 = 271,77 m2 navyč práce					
	VV	"06 ...251,81+100 = 351,81 m2 navyč práce					
	VV	"celkom ...1637,2-13,67					
	VV	-1637,2+13,67+271,77+351,81				-999,950	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-6 263,55
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					-6 263,55
2	K	767914830R04	Prekládka reklamného bilbordu - zmena	ks	-3,000	2 087,85	-6 263,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/

Objekt:

05 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 5. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-41 297,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-41 297,57	20,00%	-8 259,51

Cena s DPH

v EUR

-49 557,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina /odpočet bet. vozovky a bilbordov/
Objekt: 05 - SO 01 - Cyklotrasa - úsek č.7,8,9

Miesto: Dátum: 17. 5. 2023
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -41 297,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-41 297,57
D	5	Komunikácie					-41 297,57
2	K	577131131R03	Betonová vozovka hr.120	m2	-1 634,900	25,26	-41 297,57
	VV	"úsek 7,8,9 ...760+181 = 941,00 m2 navyiac práce					
	VV	"celkom ...2575,90 m2					
	VV	-2575,90+941,00					-1 634,900