

Przedmiar - PZT

Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1. Nawierzchnie żwirowe		
1	KNR 2-01 0126/01			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubości do 15 cm	m2	62,25
1a	KNR 2-01 0126/02 dopłata (krotność) 7x			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu - dodatek za każde 5 cm do grubości 35 cm	m2	62,25
2	KNR 2-23 0104/03			Podbudowa z kruszyw łamanych - opaski żwirowe o grubości 5 cm	m2	62,25
2a	KNR 2-23 0104/04 dopłata (krotność) 45x			Podbudowa z kruszyw łamanych - opaski żwirowe - dodatek za każdy 1 cm do grubości 45 cm	m2	62,25
				2. Ogrodzenie		
				Elementy ogrodzenia		
3	Kalkulacja indywidualna			Montaż furtki malowanej proszkowo	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna			Montaż bramy przesuwnej malowanej proszkowo z automatem	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna			Przebudowa barier mikrofalowych w związku ze zmianą ciągłości ogrodzenia - montaż odbiorników i nadajników barier mikrofalowych, związanych z wykonaniem bramy wjazdowej oraz furtki (funkcjonujący system barier mikrofalowych to bariery MW30RT).	szt	1
				Mała architektura		
6	Kalkulacja indywidualna			Maszt na flagę	szt	1
7	Kalkulacja indywidualna			Totem wjazdowy z logo	szt	1
8	Kalkulacja indywidualna			Ławki	szt	2
9	Kalkulacja indywidualna			Kosze	szt	3
10	Kalkulacja indywidualna			Stojak na rowery 5 stanowisk	szt	2