

Modernizácia hasičskej zbrojnice

P.Č.	Stavebné úpravy a práce	Vecný popis	MJ	Počet MJ
1.	Vonkajšie práce - Oprava sokla a fasády budovy			
1.1	Oprava vonkajšieho sokla a obvodovej omietky budovy			
	Odstránenie omietky	Odstránenie omietky • poškodené časti fasády.	m2	124,000
	Oprava sokla	Vyprávka sokla (odrezanie, vydolovanie, úprava povrchu, omietnutie).	m2	22,000
	Omietka	Penetrovanie, omietanie, uhladenie.	m2	124,000
	Materiál - Styrodur	Styrodur na opravu sokla.	ks	22,000
	Materiál - Sieťka	Sieťka na sletkovanie.	ks	158,000
	Materiál - Lepidlo	Lepidlo na sletkovanle a nalepenie styroduru.	ks	22,000
	Materiál - Marmolit	Okrasná fasádna omietka na sokel.	ks	5,000
	Materiál - Omietka	Omietka fasádna,biela,šúchaná + penetračný náter.	ks	21,000
	Materiál - Hydroizolácia	Gumoasfaltová hydroizoláda.	ks	4,000
	Odvoz a likvidácia odpadu	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.	ks	1,000
	Poplatok za skládku na odvezenú suť		m3	
	Súvisiace pomocné práce a dopravu materiálu na stavbu		ks	1,000
2.	Oprava vnútorných priestorov-Zasadačka a Garáž			
2.1	Oprava zasadačky, vymaľovanie zasadacej miestnosti a chodby			
	Demontáž obkladu, dlažby.	Demontáž obkladu, dlažby.	m2	10,500
	Montáž obkladu, dlažby	Obloženie, otvory, špárovanie.	m2	10,500
	Demontáž zárubní,dverí	Demontáž zárubní a dverí2ks.	ks	2,000
	Montáž zárubní,dverí	Montáž zárubní a dverí 2ks.	ks	2,000
	Zväčšenie dverného otvoru	Zväčšenie dverného otvoru.	m2	1,000
	Demontáž obloženia steny	Tatranský profil - demontáž.	m2	11,500
	Oprava steny Maľovanie	Oprava steny pod tatranským profilom-demont/mont omietky,sletkovanle.	m2	11,500
		Penetrovanie,2x maľovanie.		118,000
	Materiál - Obklad,dlažba	Obklad a dlažba.	m2	12,500
	Materiál - Zárubne,dvere	Zárubne a dvere 2ks.	ks	2,000
	Materiál - Lepidlo	Lepidlo na obklad, dlažbu, sletkovanie.	ks	5,000
	Materiál - Sieťka	Sieťka na sietkovanie.	ks	12,600
	Materiál - Omietka	Omietka jemná štuková.	ks	3,000
	Materiál - Farba	Farba biela + penetračný náter.	ks	2,000
	Materiál - špárovacia hmota	Špárovacia hmota.	ks	1,000
	Odvoz a likvidácia odpadu	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.	ks	1,000
	Dodávka dlažby, obkladu	Montáž je 2x10,5m2	m2	12,5
	Dodávka zárubní		ks	1
	Stratné za linoleum		ks	1
	Poplatok za skládku na odvezenú suť		m3	
	Upratanie vyčistenie od stavebných prác		ks	1
2.2	Výmena linolea v zasadačke			
	Vyspravenie podlahy	Vyspravenie podlahy.	m2	50,000
	Brúsenie podlahy	Brúsenie podlahy.	m2	50,000
	Penetrácla	Penetrácla.	m2	50,000
	Nivelizácia podlahy	Nivelizácia podlahy.	m2	50,000
	Vinylové pásy	Vinylové pásy.	m2	50,000
	Montáž + lepenie	Montáž-t lepenie.	m2	50,000
	Odvoz a likvidácia odpadu	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.	ks	1,000
2.3	Oprava vnútorných priestorov garáže			
	Odstránenie omietky	Odstránenie omietky - poškodené časti.	m2	390,000
	Presieťkovanie	Aplikácia armovacej sieťky.	m2	390,000
	Omietka - celá miestnosť	Penetrovanie, omietanie, uhladenie.	m2	390,000
	Maľovanie	Penetrovanie, 2x maľovanie.	m2	479,000
	Materiál - Omietka	Jemná štuková omietka.	ks	70,000
	Materiál - Lepidlo	Lepidlo na sieťková nie.	ks	52,000
	Materiál - Sieťka	Sieťka na sietkovanie.	ks	430,000
	Materiál - Farba	Biela farba penetračný náter.	ks	7,000
	Odvoz a likvidácia odpadu	Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.	ks	1,000
				Spolu:

P.Č.	Stavebné úpravy a práce	Vecný popis	MJ	Počet MJ
------	-------------------------	-------------	----	----------

3. Výmena garážovej brány 1 + Výmena garážovej brány 2				
3.1	Dodávka a montáž garážovej brány 1			
	Garážová brána	GARÁŽOVÁ BRÁNA. Rozmety (min.): šírka 3500 mm x výška 3600 mm. Typ: SEKCIONÁLNA -zasúvacia. MATERIÁL: Oceľ. Vzor: Pruhy. Kovanie: STD 420 (preklad min. 420 mm). Torzné pružiny. Kolieska: LOŽISKOVÝ NYLON. Orámovanie: NASTAVITELNÉ. Panel: Panel obojstranná oceľ min. 0,5mm, tepelná Izolácia polyuretán min. 40 mm, priepustnosť tepla (max) panel K=0,7 celá brána V=1.30W m2. Kovanie: Flexiforce kalajnicové vedenie~2mm, torzná pružina - min. 18000 cyklov uľahčuje pohyb brány pri zdvihu a spuštaní smerom hore a) dole a umožní ovladať bránu rukou. Bezpečnosť: protipádová brzda pri prasknutí pružiny brány do 400 kg. Farba: biela.	ks	1,000
	Motor na garážovú bránu	ELEKTRONICKÝ POHON, MOTOR (min.): 400 V a 0.55 kW, fai. SILA. min. 120 Nm, RÁDIOVÝ SYSTÉM: Trojtlačítko, TYP PREVÁDZKY: Bočný - priemyselný, RÁDIOPRIJÍMAČ: externý, DIALKOVÝ OVLÁDAČ: dvojkánalový.	ks	1,000
	Perfor	Perfor na uchytenie brány.	ks	1,000
	Doprava	Doprava garážovej brány.	ks	1,000
	Montáž	Montáž garážovej brány.	ks	1,000
	príslušenstvo pre bránu č. 1	spodné pánty, lišta , núdzové odblokov	ks	1,000
3.2	Dodávka a montáž garážovej brány 2 - (Výmena 2 garážových brán za 1 rolovaciu)			
	Garážová brána	Garážová brána. Rozmery (min.): šírka 3000 mm x výška 2525 mm. Typ: sekčná - zasúvacia pod strop. Materiál: Oceľ. Kovanie: Flexiforce, kolajnicové vedenie - 2mm, torzná pružina 16000 cyklov. Panel: obojstranná oceľ min. 0,5mm, tepelná izolácia polyuretán min. 40 mm, priepustnosť tepla (max) panel K=0,7 celá brána V=1.30W m2. Bezpečnosť. Protipádová brzda pri prasknutí pružiny brány do 400 kg. Farba: biela	ks	1,000
	Zárubňa	Uhľová zárubňa so žiarovo pozinkovaného oceľového plechu	ks	1,000
	Motor na garážovú bránu	Motor Sommer Germany, 800 N, montáž na strop, 2 ks otvárače	ks	1,000
	Priemyselná guma	Tesnenie a doliehanie brány k podlahe	súbor	1,000
	Spodné pánty	Štelovacie pánty pre našponovanie lán	súbor	1,000
	Spodná lišta	Spodná lišta rezaná na mieru	ks	1,000
	Perfor	Perfor na uchytenie brány o strop	ks	1,000
	Núdzový odblok	Núdzový odblokovací mechanizmus	ks	1,000
	Doprava	Doprava garážovej brány	ks	1,000
	Demontáž a montáž	Demontáž 2ks starých brán a montáž 1 ks novej garážovej brány	súbor	1,000
	príprava pre elektroinštaláciu na uvedené	zariadenie podľa sytemových podkladov od výrobcu brány	ks	1,000
	Elektromontážne práce na zapojenie motora, vydanie revíznej správy od zariadenia		ks	1,000
	Poplatok za skládku na odvezenú suť		m3	
			Spolu:	

P.Č.	Stavebné úpravy a práce	Vecný popis	MJ	Počet MJ
4. Výmena okien				
4.1	Dodávka a montáž okien			
	Okno plast. trojdielne s 2-mi priečnikmi + príslušenstvo	Plastové okno trojdielne s 2-ml priečnikmi. Rozmery rámu (min.): 2365,0 x 1117,0 mm. Stavebný otvor (min.): 2385,0 x 1167,0 mm. Farba (ext/int): biela štandard. Parametre (min.): Sklo: F4-16-TN4 Float-TopN u=1.1; Rám: 66 mm B: Kampfer: 82 mm; Kridlo: FIX, 78 mm B; Podkladový profil: 30 mm; Farba gumy: čierna alebo sivá; Kľučka: 4P kľučka štrbín, vetr; Výška kľučky: (FFG) 8:421.	ks	7,000
	Okno plastové jednodielne + príslušenstvo	Plastové okno jednodielne. Rozmery rámu (max.): 890,0 x 590,0 mm. Stavebný otvor (max): 910,0 x 640,0 mm. Farba (ext/int): biela štandard. Parametre (min.): Skla: F4-16-TN4 čire; Rám: 66 mm B; Kampfer: 82 mm; Kridlo: okenné oblé, 78 mm B; Podkladový profil: 30 mm; Farba gumy: čierna alebo sivá; Kľučka: 4P kľučka štrbín, vetr; Výška kľučky: (FFG) A:/2.	ks	16,000
	Parapeta vnútorná	Parapeta vnútorná, plast biely. Rozmery (min.): d=podľa okna, hl=200.	ks	23,000
	Parapeta vonkajšia	Parapeta vonkajšia, plast biely. Rozmery (min.): d=podľa okno, hl=210.	ks	23,000
	Žalúzia	Žalúzia ISSO celotienlaca f:408.	ks	23,000
	Sieť proti hmyzu	Sieť okenná ISSO pevná, biele pole.	ks	23,000
	Demontáž drevených okien	Demontáž drevených okien.	ks	1,000

	Osadenie a montáž plastových okien	<i>Osadenie a montáž plastových okien.</i>	subor	1,000
	Murárske výspravky (bez maľovania)	Murárske výspravky otvorov pre okná (bez maľovania).	ks	1,000
	Odvoz a likvidácia odpadu	Odvoz a likvidácia odpadu.	ks	1,000
	Kľučka na okennom kridle v dostupnej výške cca 160-170 cm, bez pakového otvárania		ks	1,000
	Parapetné dosky včítane bočných systémových koncoviek		ks	92,00
	Poplatok za skládku na odvezenú suť		m3	
	Výspravky ukončené stukovou omietkou pripravené pod malovku		m2	45,00

P.Č.	Stavebné úpravy a práce	Vecný popis	MJ	Počet MJ
5.	Inštalácia klimatizácie			
5.1	Inštalácia klimatizácie			
	Vonkajšia jednotka	<i>MS-E56AIN</i>	ks	1,000
	Distribučný box	<i>DB-19SB</i>	ks	3,000
	Refnet	<i>MS-01B1</i>	ks	2,000
	Vnútoraná jednotka	<i>MS-H09AIZ 2,6kW</i>	ks	6,000
	Vedenie	<i>CU vedenie 19/10</i>	m	25,000
	Vedenie	<i>CU vedenie 16/10</i>	m	25,000
	Vedenie	<i>CU vedenie 10/6</i>	m	200,000
	Dátové rozvody	<i>Dátové rozvody CYKI 4x1,5</i>	m	200,000
	Silové rozvody	<i>Silové rozvody CYKI 4x3</i>	m	35,000
	Plastový žľab	<i>Plastový žľab 60x60</i>	m	120,000
	Odpad kondenzu	<i>Odpad kondenzu</i>	m	60,000
	Montážny materiál	<i>Montážny materiál rôzne</i>	súbor	1,000
	Montáž a doprava	<i>Montáž a doprava</i>	ks	1,000
	Revízna správa	<i>Revízna správa elektro</i>	ks	1,000
	Stavebné a pomocné práce pre montážne práce na klimatizácii - prestupy, otvory, vyspravenie a pod.		ks	1,000
	Pomocné konštrukcie, lešenie		ks	1,000
	Poplatok za skládku na odvezenú suť		m3	
				Spolu: