

Vysvetlenie súťažných podkladov č. V. (#273739):

Otázka č. 1

Vážený obstarávateľ, žiadame touto cestou o vysvetlenie.

Projektová dokumentácia navrhuje demontáž všetkých vrstiev strešného plášťa až po stropný panel. V=výkaz výmer však obsahuje iba odstránenie lepenkovej krytiny zo stiech. Výkaz výmer vôbec neobsahuje odstránenie beton. resp. porobet. súvrství, spádových vrstiev. Ide o značné pracovné úkony a obrovské množstvo vybúraných hmôt i v súv. s presunmi a s nákladmi so skládkovaním. Žiadame korektne a presne vyjadriť búrané hmoty. VV neobsahuje prípravu podkladu žb stropného panelu po vybúraní. PD obsahuje asfaltovú emulziu a asfaltový hydroizol. pás ako novú parotesnú vrstvu a vrstvu dočasnej poistnej hydroizolácie, ale VV toto vôbec neobsahuje. Ide o značné chyby vo VV, preto žiadame dôkladnú kontrolu a opravu.

Odpoveď č. 1

Zosúlادili sme výkresy, technickú správu s VV. Menili sa tieto výkresy: A9, A10, A20, A21 a technická správa.