

**Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií**

**Názov zákazky: Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy**

Obchodné meno uchádzača:	STRABAG s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská, konateľka
IČO:	17 317 282
IČ DPH:	SK2020316298
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk - Celková cena s DPH**

Ponuka	Cena v EUR bez DPH:	Výška DPH	Cena celkom s DPH
	48 871 342,04	9 774 268,41	58 645 610,45

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa 08.09.2022	v Bratislave	pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
----------------	--------------	---

povinnosť

Ing. Martin  
riadiť oblasť  
na základe plnej moci

Bc. Pavol Sabo  
vedúci OTÚ oblasti ZAPAD  
na základe plnej moci



## Výkaz výmer

**Objekt:** Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

### 1 Plošné opravy povrchov ciest

23 832 981,00

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky materiály ako aj práce. Cena zahŕňa a odfrézovanie porušených konštr. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj, náter v množ. 0,5kg/m2, naloženie, odvoz na sulte na skládku, dovoz nového materiálu a následná pokládka nových živých vrstiev. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

1	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	190 000,000	9,120	1 732 800,00
2	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	400 000,000	19,700	7 880 000,00
3	R	Pokládka AC O 16 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	50 000,000	16,370	818 500,00
4	R	Pokládka AC 16 L, I. PMB 45/80-75 - 4 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	50 000,000	6,700	335 000,00
5	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	70 000,000	14,700	1 029 000,00
6	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	100 000 000	15,260	1 526 000,00
7	R	Pokládka AC 22 L, I.PMB 45/80-75 - 7 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	300 500,000	22,690	6 818 345,00
8	R	Vyrovnávanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	36 510,000	93,600	3 417 336,00
9	R	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	50 000 000	3,400	170 000,00
10	R	Výstužná mreža 50/50 kN/m	1m2	40 000,000	2,850	106 000,00

### 2 Opravy ciest s vybúraním

346 174,55

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu vybúraním. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky materiály ako aj práce. Cena zahŕňa a vybúranie pôvodných porušených konštrukčných vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, vyčistenie podkladu+1x spoj, náter v množ. 0,5kg/m2, naloženie, odvoz materiálu a následnú pokládku nových živých vrstiev. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

11	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	49,160	49 160,00
12	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	2 000,000	64,790	129 580,00
13	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 4 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	29,190	29 190,00
14	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	57,240	57 240,00
15	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	62,110	62 110,00
16	R	Vyrovnávanie podkladu v tonách AC O I.modifik.	1 t	152,400	123,980	18 894,55

### 3 Vyspravenie prepadu na chodníku

1 931 035,91

V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

17	R	okládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	31 000,000	29,770	922 870,00
18	R	okládka MA 8 O o hr. 4 cm so združením posypom 0/4 v množ. 6kg/m2	1m2	7 000,000	20,420	142 940,00
19	R	vyrovnávanie podkladu v tonách AC o 8	1 t	1 800,000	111,950	201 510,00
20	R	spoj. nat. 0,5 kg/m2	1m2	33 000,000	3,170	104 610,00
21	R	vybúranie živicej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	36 000,000	4,720	169 920,00
22	R	vybúranie živicej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	70 000,000	0,960	67 200,00
23	R	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	13,000	35,070	455,91
24	R	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	26 000,000	0,220	5 720,00
25	R	Dosypanie štrkovej frak. 0/22 so zhrutnením, hrúbka 10 cm	1m2	12 000,000	5,220	62 640,00
26	R	Cena za každý ďalší 1 cm štrkovej frak. 0/22 so zhrutnením	1m2	24 000,000	1,880	44 640,00
27	R	podkladný betón fr. C 12/15 v hrúbke 12 cm	1m2	13 000,000	15,120	196 560,00
28	R	podkladný betón fr. C 12/15 za každý ďalší 1 cm	1m2	9 000,000	1,330	11 970,00

### 4 Vyspravenie prepadu vozovky

1 083 725,48

V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

29	R	Pokládka obrúsenej vrstvy AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	3 400,000	45,060	153 204,00
30	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	1 700,000	30,190	51 323,00
31	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	1 700,000	34,080	57 936,00
32	R	Pokládka 4 cm MA 11 O s číslom tvrdosti do 4 s posypom predobalenou drevou frakcie 4/8 v množstve 10 kg/m2	1m2	1 100,000	26,190	28 809,00
33	R	Vyrovnávanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	120,000	210,690	25 362,80
34	R	Dosypanie štrkopiesku (ŠP) 0/22 o hrúbke 10 cm so zhrutnením	1m2	8 200,000	4,830	39 606,00
35	R	Cena za každý ďalší 1 cm ŠP so zhrutnením	1m2	1 500,000	3,190	4 785,00
36	R	Dosypanie štrkopiesku (ŠD) 0/32 o hrúbke 10 cm so zhrutnením	1m2	2 000,000	16,720	33 440,00
37	R	Cena za každý ďalší 1 cm ŠD so zhrutnením	1m2	1 500,000	4,950	7 425,00
38	R	Podkladný betón C 20/25 o hr. 20 cm	1m2	9 700,000	24,030	233 091,00
39	R	Príplatok za každý ďalší 1 cm betónu C20/25	1m2	500,000	8,840	4 420,00
40	R	Podkladný betón C 25/30 o hr. 20 cm	1m2	1 500,000	26,790	40 185,00
41	R	Príplatok za každý ďalší 1 cm betónu C 25/30	1m2	500,000	9,070	4 535,00
42	R	Spojovací náter v množstve 0,5kg/m2	1m2	3 000,000	3,720	11 160,00
43	R	vybúranie živicej vrstvy do hrúbky 12 cm	1m2	4 200,000	17,250	72 450,00
44	R	vybúranie živicej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	17 700,000	1,940	34 338,00
45	R	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 20 cm	1m2	4 000,000	18,140	72 560,00
46	R	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	1 000,000	4,180	4 180,00
47	R	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CBIII C25/30 hr. 200 mm	1m2	6 704,000	30,420	203 935,68

### 5 Oprava nerovností - zastávky MHD

1 055 052,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce. Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odfrézovanie porušených bituménových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi CB II pre TĐZ II, III, a IV a následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím klzných tŕnov, farebnou úpravou a náterom s profilovkovou úpravou. Položka č. 2 platí pre príame úseky v jazdných pruhoch a je bez farebnej úpravy. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

48	R	Komplexná pokládka betónovej zmesi CB II C30/37 hrúbky 25 cm	1m2	7 000,000	37,140	259 980,00
49	R	Komplexná pokládka betónovej zmesi CB II C30/37 hrúbky 25 cm, bez	1m2	20 200,000	39,360	795 072,00



Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce. Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcích prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predĺženie porušenej diaľnice, pokládka novej diaľnice, osadenie obrubníkov do požadovanej niveley, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusti, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných poklopov, výmena odvodňovacích žľabov, predĺženie diaľnice. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

50	113105111.S	Rozoberanie diaľnice z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	1 000,000	3,060	3 060,00
51	113105112.S	Rozoberanie diaľnice z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	1 000,000	4,070	4 070,00
52	113106111.S	Rozoberanie diaľnice s akýmkkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	1 000,000	1,090	1 090,00
53	113106121.S	Rozoberanie diaľnice, z betónových alebo kamenin. diaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4 200,000	3,080	12 852,00
54	113106122.S	Rozoberanie diaľnice pre peších, z kamenných diaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	4 000,000	3,170	12 680,00
55	113106211.S	Rozoberanie diaľnice vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	1 600,000	8,220	13 152,00
56	113106221.S	Rozoberanie diaľnice vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	1 000,000	8,670	8 570,00
57	113106511.S	Rozoberanie diaľnice v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	3 000,000	0,820	2 460,00
58	113106521.S	Rozoberanie diaľnice vozoviek a plôch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m2	5 000,000	0,510	2 550,00
59	113106811.S	Rozoberanie zámkovej diaľnice všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2 000,000	10,980	21 960,00
60	113106812.S	Rozoberanie zámkovej diaľnice všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	10 000,000	3,030	30 300,00
61	113307111.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,15000t	m2	5 000,000	4,510	22 550,00
62	113307112.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	11,000	26,360	289,96
63	113307113.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	10 500,000	4,420	46 410,00
64	113307122.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5 500,000	8,810	48 455,00
65	R	Dlaždenie kamennej diaľnice veľkosti hrany 4 až 6 cm do betón. lôžka C 12/15	1m2	5 100,000	27,160	138 516,00
66	R	Dlaždenie kamennej diaľnice veľkosti hrany 10 až 15 cm do betón. lôžka C 12/15	1m2	10 400,000	28,120	292 448,00
67	R	Dlaždenie kamennej diaľnice veľkosti hrany 15 až 30 cm do betón. lôžka C 12/15	1m2	8 000,000	26,830	214 640,00
68	R	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do lôžka z kameniva ťaženého	m	50 000,000	11,480	573 000,00
69	918131111.S	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	70 000,000	11,820	827 400,00
70	915211111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez bočnej opory, do lôžka z kameniva ťaženého	m	20 000,000	9,840	192 800,00
71	916231111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	20 000,000	9,820	192 400,00
72	56381000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	t	2 000,000	136,120	278 240,00
73	56381000400.S	Kocka dlažbová veľká z vyvretých hornín, veľkosť 160 mm	t	2 800,000	142,170	398 042,00
74	56381000800.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	5 100,000	36,280	185 028,00
75	56381000900.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	10 400,000	37,760	392 704,00
76	563810001000.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100x60 mm	m2	5 000,000	32,110	160 550,00
77	563810001200.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 150-170x80 mm	m2	10 000,000	33,060	330 900,00
78	56381000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	m2	8 000,000	35,110	280 880,00
79	59246001000.S	Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, farebná antracit	m2	1 000,000	34,190	34 190,00
80	R	škárovanie diaľnice, veľkosť hrany 4 až 6 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5 100,000	9,630	49 113,00
81	R	škárovanie diaľnice, veľkosť hrany 10 až 15 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	10 400,000	8,650	89 960,00
82	R	škárovanie diaľnice, veľkosť hrany 15 až 30 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	10 000,000	8,960	89 600,00
83	R	škárovanie diaľnice, šírka hrany 4 až 6 cm kamennou drev. frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	3 000,000	5,230	15 690,00
84	R	škárovanie diaľnice, šírka hrany 10 až 15 cm kamennou drev. frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5 000,000	5,470	27 350,00
85	R	škárovanie diaľnice, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drev. frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	1 000,000	5,620	5 620,00
86	R	predĺženie pôvodných plôch zo zámkovej diaľnice s vyrovnaním a výmenou podlažia hr. do 30 cm	1m2	2 000,000	32,110	64 220,00
87	R	dodávka a predĺženie betónovej diaľnice, betónová šeda hr. 80 mm, lôžko z kamennej drv. 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	900,000	48,080	41 454,00
88	R	dodávka a predĺženie diaľnice slepecká ryhovaná antracit/červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drv. 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	5 100,000	52,030	265 353,00
89	R	dodávka a predĺženie diaľnice slepecká s výstupkami červená/antracit hr. 80mm, lôžko z kamennej drv. 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	5 100,000	52,030	265 353,00
90	R	dodávka a predĺženie diaľnice slepecká ryhovaná antracit/červená hr. 60 mm, lôžko z kamennej drv. 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	3 000,000	16,110	48 330,00
91	R	dodávka a predĺženie diaľnice slepecká s výstupkami červená/antracit hr. 60mm, lôžko z kamennej drv. 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	3 000,000	16,110	48 330,00
92	592460020400.S	Prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm,	ks	120 000,000	4,000	480 000,00
93	591141111.S	Kladenie diaľnice z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	ks	120 000,000	3,110	373 200,00
94	596912212.S	Kladenie betónovej diaľnice z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosť do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	1 000,000	16,950	16 950,00
95	592460013500.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	1 000,000	16,180	16 180,00
96	R	výšková úprava jehľavého obrubníka - kamenný, betónový	1m	30 500,000	14,730	449 265,00
97	R	dodávka a výšková úprava, obrubník záhonový 20/5/100 cm	1m	20 500,000	11,760	241 060,00
98	R	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	8 500,000	27,110	230 435,00
99	R	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	50 500,000	74,760	3 775 360,00
100	R	dodávka a výšková úprava, obrubník odvodňovací D400 kN	1m	1 000,000	42,020	42 020,00
101	R	dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	3 000,000	54,030	162 090,00
102	113201111.S	Vytvorenie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	5 000,000	12,170	60 850,00
103	113202111.S	Vytvorenie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z diažbových kociek, -0,14500t	m	50 550,000	3,820	193 101,00
104	113203111.S	Vytvorenie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,11500t	m	10 500,000	2,950	30 975,00
105	113204111.S	Vytvorenie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	10 500,000	1,370	14 385,00
106	113205111.S	Vytvorenie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	2 000,000	4,130	8 260,00
107	113205121.S	Vytvorenie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	5 000,000	2,990	14 950,00





108	113206111.S	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20 000,000	5,510	110 200,00
109	113207111.S	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, - 0,11500t	m	10 500,000	4,110	43 155,00
110	113208111.S	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	10 000,000	2,400	24 000,00
111	R	Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passewen DN 400 kN	1ks	690,000	295,630	203 984,70
112	R	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpusu za typ pántový D 400 kN	1ks	810,000	243,190	198 983,90
113	R	Výbudovanie nového kanalizačného vpusu betónového vrátane mreže s pántovým uchytaním D 400 kN	1ks	58,000	372,540	20 862,24
114	R	Osadenie mreže na ul. vpust do 24 hodín po nahlásení	1ks	200,000	197,380	39 476,00
115	R	Výškova úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	2 620,000	82,810	216 438,20
116	R	Výškova úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	5 800,000	44,880	260 304,00
117	R	Prívravenie mreže ul. vpustu k rámu	1ks	52,000	27,500	1 430,00
118	R	Odpálenie prívravenej mreže k rámu	1ks	52,000	27,500	1 430,00
119	R	Výmena poškod. kanal.poklopu betónového D 250	1ks	40,000	332,160	13 286,40
120	R	Výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu za nový typ monoblok - polymerbetón DN 100, D 400 kN	1m	820,000	48,230	39 548,60
121	R	výmena revízneho bloku odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	40,000	164,250	6 570,00
122	R	výmena vpusu odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	50,000	170,120	8 506,00
123	R	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 200	1m	200,000	94,130	18 826,00
124	R	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 150	1m	200,000	78,890	15 778,00
125	R	Zarezanie pracovného spoja do hĺbky 2x5cm za 1 meter	1m	1 200,000	10,200	12 240,00
126	R	Zarezanie pracovného spoja do hĺbky 2x6cm za 1 meter	1m	37 700,000	2,950	111 216,00
127	R	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	2 500,000	5,430	13 575,00
128	R	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy hr. 5 cm cena za 1 meter	1m	3 500,000	6,170	21 595,00
129	R	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy hr. 6 cm cena za 1 meter	1m	23 100,000	3,080	71 148,00
130	R	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	1 900,000	8,130	14 834,00
131	R	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 20 - 22 cm	1m	1 000,000	14,590	14 590,00
132	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 8/10	1m3	80,000	90,400	7 232,00
133	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 12/15	1m3	1 650,000	87,210	135 175,50
134	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 16/20	1m3	80,000	93,320	7 465,60
135	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	2 100,000	69,230	187 363,00
136	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 25/30	1m3	850,000	92,540	78 659,00
137	R	Vyrovnanie podkladu AC 11 O, I. PMB 45/80-75 v tonách	1t	1 500,000	82,030	123 045,00
138	R	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	15 500,000	4,130	64 015,00
139	R	Vyspravenie pracovného spoja páskou	1m	10 500,000	4,750	49 875,00
140	R	Vyspravenie škáry, trhliny s prefrézovaním do 20 mm šírky škáry	1m	15 000 000	5,190	77 850,00
141	R	Vyspravenie škáry, trhliny s prefrézovaním do 50 mm šírky škáry	1m	5 000,000	6,080	30 400,00
142	R	Vyspravenie škáry, trhliny bez prefrézovania do 20 mm šírky	1m	20 000,000	3,010	60 200,00
143	R	Vyspravenie škáry, trhliny bez prefrézovania do 50 mm šírky	1m	8 000,000	5,360	42 890,00
144	R	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	5 000,000	5,830	29 150,00
145	R	Rezanie dilatčných špár - cena za 1 bežný meter	1m	900,000	12,940	11 848,00
146	R	Lepenka A 500	1m2	5 000,000	2,850	14 250,00
147	R	Odfrézovanie živičnej vrstvy do hĺbky 5 cm	1m2	8 000,000	5,010	40 080,00
148	R	Odfrézovanie živičnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	8 000,000	2,170	17 360,00
149	R	Kazi sieť priem.8mm s okami 100x100 mm	1m2	800,000	40,080	32 048,00
150	R	Strojné vyčistenie plochy po odfrézovaní povrchov s odsávaním, ručné dočistenie a dosekanie/mechanické odstránenie nesúdržných častí podkladu	1m2	600 000,000	0,060	36 000,00
151	R	Oplotenie staveniska výšky min. 1,8m - priehtadné	1m	4 000,000	6,810	27 240,00
152	R	Oplotenie staveniska výšky min. 1,8m - nepriehtadné	1m	4 000,000	7,170	28 680,00
153	R	Ohradenie pracoviska zábranami nim. 1,10m proti vstupu cudzích osôb	1m	3 000,000	7,230	21 690,00
154	R	Vybúranie príďažby z kamenných kociek vrátane podkladového betónu do hr. 20 cm	1m2	2 000,000	23,110	46 220,00
155	R	Vybúranie príďažby z betónových kociek vrátane podkladového betónu do hr. 20 cm	1m2	2 000,000	23,840	47 680,00
156	130801123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	550,000	32,890	18 069,50
157	R	D+M betonárskej výstuže v prútoch/tyčoch	t	50,000	943,000	47 150,00
158	R	Výmena neúnosného podlažia do hr. 40 cm, náhrada štrkodrou 0/32, 0/63 mm	1m2	1 000,000	34,120	34 120,00
159	R	D+M betonových obrubníkov - obľukové	1m	500,000	50,850	25 425,00
160	R	D+M štrbinových žľabov D400 do svetlosti 250mm vrátane bet. Základu min. 60/40 cm (monolitický žľab z polymerbetónu)	1m	450,000	90,320	40 644,00
161	R	Hĺbenie šachtiet a rýh v zastavanom priestore, výkopy, dokopávky a odkopávky okolo objektov ručné/strojné s naložením	m3	1 100,000	33,030	36 333,00
162	R	Vybúranie stávajúcej kanalizačnej šachty H - do 1,50m	ks	60,000	155,260	9 315,60
163	R	D+M betónových dielcov kanalizačnej šachty priemeru 100 cm, H- do 1,50 m (skrúže, kónus, zákrýtová doska)	ks	30,000	275,310	8 259,30
164	R	D+M dočasných premostení a prekrytí otvorov s nosnosťou pre nákladné automobily (ovetové platne)	1m2	600,000	26,070	15 842,00
165	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	1 020,000	30,110	30 712,20
166	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	1 020,000	20,700	21 114,00
167	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	5 000 000	4,220	21 100,00
168	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	7 500,000	11,120	83 400,00
169	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIIP prítavením cestných mostoviek	m2	5 000,000	7,060	35 300,00
170	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	5 000,000	7,830	39 150,00
171	711391301.S	hr. 5 mm ( Izolačný mastix pre ochrannú vrstvu z liateho asfaltu STN 73 6242)	m2	2 000,000	7,990	15 980,00
172	699410002700.S	Izolačný mastix pre ochrannú vrstvu z liateho asfaltu STN 73 6242	t	260,000	152,960	39 777,40
173	711391302.S	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 8 mm	m2	2 000,000	5,050	10 100,00
174	711391303.S	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 10 mm	m2	2 000,000	6,110	12 220,00
175	919728183.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 25 mm	m	5 000,000	4,020	20 100,00
176	919728184.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm	m	5 000,000	4,520	22 600,00
177	919728212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	5 000,000	5,380	26 900,00
178	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmenenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	1 500,000	16,840	25 260,00
179	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, priečne	m	1 500,000	5,220	7 830,00
180	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	500,000	10,830	5 415,00
181	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	1 500,000	7,820	11 730,00



182	246900002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	500,000	16,840	8 420,00
183	010726223.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžne	m	3 000,000	8,950	28 850,00
184	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	1 000,000	10,830	10 830,00
185	931941112.S	Osadenie dilatačného mostného zväru lamelového - posun do 100 mm	m	300,000	980,000	294 000,00
186	931941113.S	Osadenie dilatačného mostného zväru lamelového - posun do 960 mm	m	300,000	2 900,000	870 000,00
187	931941121.S	Osadenie dilatačného mostného zväru mechanického - posun do 80 mm	m	300,000	608,230	181 869,00
188	931941131.S	Osadenie dilatačného mostného zväru kobercového - posun do 100 mm	m	300,000	545,120	163 536,00
189	931941132.S	Osadenie dilatačného mostného zväru kobercového - posun do 160 mm	m	300,000	1 050,000	315 000,00
190	931941142.S	Osadenie dilatačného mostného zväru podpovrchového - posun do 20 mm	m	300,000	416,580	124 974,00
191	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	60,180	3 009,00
192	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % P8 a nesúdržných	m2	2 000,000	7,220	14 440,00
193	711131102.MF	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú a zvislú	m2	1 000,000	4,220	4 220,00
194	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 000,000	5,090	5 090,00
195	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	1 000,000	7,560	7 560,00
196	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radčnou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	1 000,000	5,790	5 790,00
197	711170080.S	Vodorovná HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	1 000,000	10,110	10 110,00
198	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	1 000,000	13,220	13 220,00

## 7 Celoročné vyspravovanie výtlkov

965 082,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj prácu. Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravovania výtlku alebo sieťového rozpadu v letnom a zimnom období tryskovou technológiou. Cenová ponuka zahŕňa aj vyčistenie výtlku od nečistôt, ich odvoz, napenetrovanie, vyspravovanie výtlku zmesou, zasypávanie povrchu kamenivom frakcia 3/5 v množstve 1,5kg/m2, pozamietanie uvoľneného kameniva vrátane jeho odvozu. Práce musia byť realizované za použitia prenosného dopravného značenia, ktoré musia byť zahrnuté v cene

199	R	Vyspravovanie výtlku tryskovou metódou - letné obdobie	1t	2 500,000	135,800	339 500,00
200	R	Vyspravovanie výtlku tryskovou metódou - zimné obdobie	1t	1 200,000	152,710	163 252,00
Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravovania výtlku alebo sieťového rozpadu v zimnom období obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou. Cenová ponuka zahŕňa odstránenie porušených jestvujúcich bitúmenových zvyškov zmesi a ich odvoz, vyčistenie výtlku od vody, nečistôt, vysušenie výtlku pomocou horáka, napenetrovanie, vyspravovanie výtlku obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou s zhutnením. Práce musia byť realizované za použitia prenosného dopravného značenia, ktoré musia byť zahrnuté v cene						
201	R	Vyspravovanie výtlku technol. obaľovanej zmesi za tepla - zimné obdobie	1t	1 000,000	127,590	127 590,00
202	R	Vyspravovanie výtlku technol. obaľovanej zmesi studenej - zimné obdobie	1t	250,000	141,160	35 200,00

Vyspravovanie výtlku alebo sieťového rozpadu celoročne s tepelnou úpravou miesta výtlku - v cenovej ponuke uvažovať s vyčistením výtlku od nečistôt, ich odvozom, napenetrovaním, vyspravovaním výtlku s tepelnou úpravou miesta výtlku, zasypávaním povrchu kamenivom fr. 3/5 v množstve 1,5kg/m2, pozamietaním uvoľneného kameniva vrátane jeho odvozu a práce realizovať za použitia prenosných dopravných značiek

203	R	Vyspravovanie výtlku recyklatom s tepelnou úpravou miesta výtlku	1m2	15 000,000	18,630	279 450,00
-----	---	--	-----	------------	--------	------------

## 8 Odvoz na skládku, nakladanie

1 880 125,00

204	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	1 t	50 000,000	3,500	175 000,00
205	979089012.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	1 t	500,000	75,000	37 500,00
206	171209002.S	Poplatok za skladovanie zemina, kamenivo (17 05), ostatné	1 t	20 000,000	3,000	60 000,00
207	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmes, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	1 t	150 000,000	3,000	450 000,00
208	979082213.S	Vodorovná doprava suťiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť	1 t	661 500,000	0,900	595 350,00
209	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiatky 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu	1 t	661 500,000	0,450	297 675,00
210	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suťiny	1 t	661 500,000	0,400	264 600,00

## 9 Mestský mobilár

544 200,00

211	915930003.S	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	8 000,000	17,550	105 900,00
212	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	500,000	55,000	27 500,00
213	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	200,000	114,650	22 930,00
214	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky	ks	500,000	52,330	26 165,00
215	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotvenými skrutkami na pevný podklad	ks	500,000	64,180	32 090,00
216	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	200,000	130,250	26 050,00
217	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	3 000,000	19,500	58 500,00
218	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	500,000	42,000	21 000,00
219	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1 000,000	23,110	23 110,00
220	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	500,000	14,330	7 165,00
221	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. 1 začiatých 1000 m nad 1000 m	t	10 000,000	1,050	10 500,00
222	275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dlače	m2	2 000,000	20,760	41 520,00
223	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dlače	m2	2 000,000	11,800	23 600,00
224	HZS000111.S	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1 000,000	14,500	14 500,00
225	HZS000112.S	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	1 000,000	15,250	15 250,00
226	HZS000113.S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1 000,000	19,880	19 880,00
227	HZS000211.S	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1 000,000	16,020	16 020,00
228	HZS000212.S	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1 000,000	17,210	17 210,00
229	HZS000213.S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1 000,000	20,880	20 880,00
230	HZS000311.S	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1 000,000	15,050	15 050,00

Celkom

48 871 342,04