

Výkaz výmer

Objekt: Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Dátum: 7.9.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------

1 Plošné opravy povrchov ciest

23 541 713,20

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu frézovaním. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky materiály ako aj práce. Cena zahŕňa odfrézovanie porušených konšt. vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, 1 x spoj.náter v množ.0,5kg/m2, naloženie, odvoz na sute na skládku, dovoz nového materiálu s následnú pokládku nových živých zmesí finišérom. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

1	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	190 000,000	8,900	1 691 000,00
2	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	400 000,000	19,800	7 920 000,00
3	R	Pokládka AC O 16 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	50 000,000	16,500	825 000,00
4	R	Pokládka AC 16 L, I. PMB 45/80-75 - 4 cm + 1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	50 000,000	6,500	325 000,00
5	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	70 000,000	14,900	1 043 000,00
6	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	100 000,000	15,000	1 500 000,00
7	R	Pokládka AC 22 L, I.PMB 45/80-75 - 7cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	300 500,000	22,850	6 866 425,00
8	R	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	36 510,000	85,820	3 133 288,20
9	R	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	50 000,000	3,000	150 000,00
10	R	Výstužná mreža 50/50 kN/m	1m2	40 000,000	2,200	88 000,00

2 Opravy ciest s vybúraním

339 764,00

Jednotková cena za 1m2 obsahuje vyspravenie výtlkov alebo sieťového rozpadu vybúraním. Jednotkové ceny zahŕňajú všetky materiály ako aj práce. Cena zahŕňa vybúranie pôvodných porušených konštrukčných vrstiev do hrúbky 4 - 12 cm, vyčistenie podkladu+1x spoj. náter v množ. 0,5kg/m2, naloženie, odvoz materiálu a následnú pokládku nových živých zmesí. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

11	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x4cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	45,000	45 000,00
12	R	Pokládka AC O 11 I.PMB 45/80-75 - 1x5cm+1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	2 000,000	66,000	132 000,00
13	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 4cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	30,000	30 000,00
14	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 5 cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	58,000	58 000,00
15	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 - 6cm +1xspoj.nat.0,5kg/m2	1m2	1 000,000	58,000	58 000,00
16	R	Vyrovnanie podkladu v tonách AC O I.modifik.	1 t	152,400	110,000	16 764,00

3 Vyspravenie prepadu na chodníku

1 862 789,40

V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

17	R	pokládka AC 8 O o hrúbke 4 cm, cestný asfalt 70/100	1m2	31 000,000	28,500	883 500,00
18	R	pokládka MA 8 O o hr. 4 cm so zdrš. posypom 0/4 v množ. 6kg/m2	1m2	7 000,000	20,000	140 000,00
19	R	vyrovnanie podkladu v tonách ACo 8	1 t	1 800,000	110,000	198 000,00
20	R	spoj. nát. 0,5 kg/m2	1m2	33 000,000	3,250	107 250,00
21	R	vybúranie živicej vrstvy do hrúbky 4 cm	1m2	36 000,000	4,500	162 000,00
22	R	vybúranie živicej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	70 000,000	1,000	70 000,00
23	R	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 10 cm	1m2	13,000	33,800	439,40
24	R	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	26 000,000	0,100	2 600,00
25	R	Dosypanie štrkodrvy frak 0/22 so zhdutnením, hrúbka 10 cm	1m2	12 000,000	5,000	60 000,00
26	R	Cena za každý ďalší 1 cm štrkodrvy frak. 0/22 so zhdutnením	1m2	24 000,000	2,000	48 000,00
27	R	podkladný betón tr. C 12/15 v hrúbke 12 cm	1m2	13 000,000	14,000	182 000,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
28	R	podkladný betón tr. C 12/15 za každý ďalší 1 cm	1m2	9 000,000	1,000	9 000,00

4 Vyspravenie prepadu vozovky

1 100 480,00

V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

29	R	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 O, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	3 400,000	46,000	156 400,00
30	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 5cm	1m2	1 700,000	31,000	52 700,00
31	R	Pokládka AC 16 L, I.PMB 45/80-75 o hrúbke 6cm	1m2	1 700,000	33,000	56 100,00
32	R	Pokládka 4 cm MA 11 O s číslom tvrdosti do 4 s posypom predobalenou drvou frakcie 4/8 v množstve 10 kg/m2	1m2	1 100,000	25,300	27 830,00
33	R	Vyrovnanie podkladu v tonách AC 16 L, I.PMB 45/80-75	1 t	120,000	225,000	27 000,00
34	R	Dosypanie štrkopiesku (ŠP) 0/22 o hrúbke 10 cm so zhutnením	1m2	8 200,000	5,000	41 000,00
35	R	Cena za každý ďalší 1 cm ŠP so zhutnením	1m2	1 500,000	3,500	5 250,00
36	R	Dosypanie štrkodrvy (ŠD) 0/32 o hrúbke 10 cm so zhutnením	1m2	2 000,000	16,000	32 000,00
37	R	Cena za každý ďalší 1 cm ŠD so zhutnením	1m2	1 500,000	5,500	8 250,00
38	R	Podkladný betón C 20/25 o hr. 20 cm	1m2	9 700,000	25,000	242 500,00
39	R	Příplatok za každý ďalší 1 cm betónu C20/25	1m2	500,000	8,000	4 000,00
40	R	Podkladný betón C 25/30 o hr. 20 cm	1m2	1 500,000	27,000	40 500,00
41	R	Příplatok za každý ďalší 1 cm betónu C 25/30	1m2	500,000	8,000	4 000,00
42	R	Spojovací náter v množstve 0,5kg/m2	1m2	3 000,000	3,850	11 550,00
43	R	vybúranie živичnej vrstvy do hrúbky 12 cm	1m2	4 200,000	18,400	77 280,00
44	R	vybúranie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	17 700,000	2,000	35 400,00
45	R	vybúranie podkladného betónu do hrúbky 20 cm	1m2	4 000,000	18,400	73 600,00
46	R	vybúranie podkladného betónu za každý ďalší 1 cm	1m2	1 000,000	4,000	4 000,00
47	R	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CBIII C25/30 hr. 200 mm	1m2	6 704,000	30,000	201 120,00

5 Oprava nerovností - zastávky MHD

952 000,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce. Jednotková cena za 1m2 zahŕňa vykonávanie opráv nerovností na zastávkach MHD, odrážovanie porušených bitúmenových a betónových konštrukčných vrstiev do hrúbky 25 cm s naložením, odvozom na skládku, dovozom nového materiálu - betónovej zmesi CB II pre TDZ II, III, a IV s následnou pokládkou, použitím 2 x kari siete a s použitím klzných trnov, farebnou úpravou a náterom s protišmykovou úpravou. Položka č. 2 platí pre priame úseky v jazdných pruhoch a je bez farebnej úpravy. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

48	R	Komplexná pokládka betónovej zmesi CB II C30/37 hrúbky 25 cm	1m2	7 000,000	35,000	245 000,00
49	R	Komplexná pokládka betónovej zmesi CB II C30/37 hrúbky 25 cm, bez	1m2	20 200,000	35,000	707 000,00

6 Zabezpečenie ostávajúcich prác

17 096 970,04

Jednotkové ceny zahŕňajú tak všetky materiály ako aj práce. Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie ostávajúcich prác súvisiacich s bežnou údržbou komunikácií - predláždenie porušenej dlažby, pokládka novej dlažby, osadenie obrubníkov do požadovanej nivelety, výšková úprava vývodov inžinierskych sietí - uličné vpusty, šupátka, poklopy, výmenu porušených sietí - mreža s rámom, výmena kanalizačných poklopov, výmena odvodňovacích žľabov, predláždenie dlažby. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál, náklady na DDZ a vypracovanie a odsúhlasenie projektov organizácie dopravy potrebných na realizáciu prác.

50	113105111.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	1 000,000	4,000	4 000,00
51	113105112.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	1 000,000	4,000	4 000,00
52	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	1 000,000	1,000	1 000,00
53	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4 200,000	3,000	12 600,00
54	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	4 000,000	3,000	12 000,00
55	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	1 600,000	8,600	13 760,00
56	113106221.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	1 000,000	8,600	8 600,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
57	113106511.S	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	3 000,000	0,750	2 250,00
58	113106521.S	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov, -0,20000t	m2	5 000,000	0,550	2 750,00
59	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2 000,000	11,500	23 000,00
60	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	10 000,000	2,900	29 000,00
61	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,15000t	m2	5 000,000	4,600	23 000,00
62	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	11,000	24,467	269,14
63	113307113.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	10 500,000	4,500	47 250,00
64	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5 500,000	8,600	47 300,00
65	R	Dláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 4 až 6 cm do betón. ložka C 12/15	1m2	5 100,000	28,750	146 625,00
66	R	Dláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 10 až 15 cm do betón. ložka C 12/15	1m2	10 400,000	28,750	299 000,00
67	R	Dláždenie kamennej dlažby veľkosť hrany 15 až 30 cm do betón. ložka C 12/15	1m2	8 000,000	28,750	230 000,00
68	R	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do lôžka z kameniva ťaženého	m	50 000,000	11,800	590 000,00
69	916131111.S	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek bez bočnej opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	70 000,000	11,800	826 000,00
70	915211111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez bočnej opory, do lôžka z kameniva ťaženého	m	20 000,000	9,500	190 000,00
71	916231111.S	Osadenie cestnej obruby z drobných kociek bez opory, do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15	m	20 000,000	9,500	190 000,00
72	583810000300.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 120 mm	t	2 000,000	141,000	282 000,00
73	583810000400.S	Kocka dlažbová veľká z vyvretých hornín, veľkosť 160 mm	t	2 600,000	141,000	366 600,00
74	583810000800.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	5 100,000	37,000	188 700,00
75	583810000900.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	10 400,000	38,000	395 200,00
76	583810001000.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 80-100x50 mm	m2	5 000,000	33,000	165 000,00
77	583810001200.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 150-170x80 mm	m2	10 000,000	33,000	330 000,00
78	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	m2	8 000,000	36,000	288 000,00
79	592460011600.S	Dlažba betónová rozmer 200x200x80 mm, farebná antracit	m2	1 000,000	32,000	32 000,00
80	R	škárovanie dlažby, veľkosť hrany 4 až 6 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5 100,000	9,500	48 450,00
81	R	škárovanie dlažby, veľkosť hrany 10 až 15 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	10 400,000	8,500	88 400,00
82	R	škárovanie dlažby, veľkosť hrany 15 až 30 cm epoxidovou fugovacou hmotou - pojazd do 5 t, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	10 000,000	9,150	91 500,00
83	R	škárovanie dlažby, šírka hrany 4 až 6 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	3 000,000	5,750	17 250,00
84	R	škárovanie dlažby, šírka hrany 10 až 15 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	5 000,000	5,750	28 750,00
85	R	škárovanie dlažby, šírka hrany 15 až 30 cm kamennou drvou frakcie 0 - 4 mm, škára min. 0,5 šírka, 3 cm hĺbka	1m2	1 000,000	5,750	5 750,00
86	R	predláždenie pôvodných plôch zo zámkovej dlažby s vyrovnaním a výmenou podložia hr. do 30 cm	1m2	2 000,000	33,000	66 000,00
87	R	dodávka a predláždenie betónovej dlažby, betónová šeda hr. 80 mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	900,000	45,000	40 500,00
88	R	dodávka a predláždenie dlažby slepecká ryhovaná antracit/červená hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	5 100,000	51,750	263 925,00
89	R	dodávka a predláždenie dlažby slepecká s výstupkami červená/antracit hr. 80mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	5 100,000	51,750	263 925,00
90	R	dodávka a predláždenie dlažby slepecká ryhovaná antracit/červená hr. 60 mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	3 000,000	15,000	45 000,00
91	R	dodávka a predláždenie dlažby slepecká s výstupkami červená/antracit hr. 60mm, lôžko z kamennej drvy 4/8mm hr. 30-40 mm	1m2	3 000,000	15,000	45 000,00
92	592460020400.S	Prídlážba betónová, rozmer 500x250x80 mm,	ks	120 000,000	3,500	420 000,00
93	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	ks	120 000,000	3,000	360 000,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
94	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	1 000,000	18,000	18 000,00
95	592460013500.S	Dlažba betónová zatravnňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	1 000,000	16,530	16 530,00
96	R	výšková úprava jestvujúceho obrubníka - kamenný, betónový	1m	30 500,000	14,800	451 400,00
97	R	dodávka a výšková úprava, obrubník záhonový 20/5/100 cm	1m	20 500,000	12,500	256 250,00
98	R	dodávka a výšková úprava, obrubník cestný 26/15/100 cm	1m	8 500,000	28,000	238 000,00
99	R	dodávka a výšková úprava, obrubník kamenný 20-30/12-20/100 cm	1m	50 500,000	75,000	3 787 500,00
100	R	dodávka a výšková úprava, obrubník odvodňovací D400 kN	1m	1 000,000	40,000	40 000,00
101	R	dodávka a výšková úprava, obrubník zastávkový 400/290-370/1000 mm	1m	3 000,000	55,000	165 000,00
102	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	5 000,000	11,500	57 500,00
103	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50 550,000	3,750	189 562,50
104	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	10 500,000	3,000	31 500,00
105	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	10 500,000	1,500	15 750,00
106	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	2 000,000	4,000	8 000,00
107	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	5 000,000	3,000	15 000,00
108	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20 000,000	5,300	106 000,00
109	113207111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	10 500,000	3,829	40 204,50
110	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	10 000,000	2,500	25 000,00
111	R	Výmena poškodeného kanalizačného poklopu za nový typ Passawan DN 400 kN	1ks	690,000	300,000	207 000,00
112	R	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový D 400 kN	1ks	810,000	240,000	194 400,00
113	R	Vybudovanie nového kanalizačného vpustu betónového vrátane mreže s pántovým uchytením D 400 kN	1ks	56,000	360,000	20 160,00
114	R	Osadenie mreže na ul. vpust do 24 hodín po nahlásení	1ks	200,000	200,000	40 000,00
115	R	Výšková úprava uličných vpustov a šachtových poklopov +- 20 cm	1ks	2 620,000	80,000	209 600,00
116	R	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka) +- 20 cm	1ks	5 800,000	25,000	145 000,00
117	R	Privarenie mreže ul. vpustu k rámu	1ks	52,000	23,000	1 196,00
118	R	Odpálenie privarenej mreže k rámu	1ks	52,000	23,000	1 196,00
119	R	Výmena poškod. kanal.poklopu betónového D 250	1ks	40,000	340,000	13 600,00
120	R	Výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu za nový typ monoblok - polymerbetón DN 100, D 400 kN	1m	820,000	50,000	41 000,00
121	R	výmena revízneho bloku odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	40,000	160,000	6 400,00
122	R	výmena vpustu odvodňovacieho žľabu typ monoblok - polymerbetón DN 100	1ks	50,000	160,000	8 000,00
123	R	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 200	1m	200,000	92,000	18 400,00
124	R	Oprava kanalizačnej prípojky z PVC DN 150	1m	200,000	80,500	16 100,00
125	R	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x5cm za 1 meter	1m	1 200,000	9,500	11 400,00
126	R	Zarezanie pracovného spoja do hrúbky 2x6cm za 1 meter	1m	37 700,000	3,000	113 100,00
127	R	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy MA, AC hr. 3 - 4cm cena za 1 bežný meter	1m	2 500,000	5,000	12 500,00
128	R	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy hr. 5 cm cena za 1 meter	1m	3 500,000	6,000	21 000,00
129	R	Zarezanie prac. spojov - živičnej vrstvy hr. 6 cm cena za 1 meter	1m	23 100,000	3,000	69 300,00
130	R	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 10 - 12 cm	1m	1 800,000	8,000	14 400,00
131	R	Zarezanie prac. spojov podkladného betónu hr. 20 - 22 cm	1m	1 000,000	15,000	15 000,00
132	R	Cena 1m3 betónu tr. C 8/10	1m3	80,000	90,000	7 200,00
133	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 12/15	1m3	1 550,000	90,000	139 500,00
134	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 16/20	1m3	80,000	91,000	7 280,00
135	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 20/25	1m3	2 100,000	92,000	193 200,00
136	R	Cena 1 m3 betónu tr. C 25/30	1m3	850,000	92,000	78 200,00
137	R	Vyrovnanie podkladu AC 11 O, I. PMB 45/80-75 v tonách	1t	1 500,000	80,000	120 000,00
138	R	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	1m	15 500,000	4,200	65 100,00
139	R	Vyspravenie pracovného spoja páskou	1m	10 500,000	4,200	44 100,00
140	R	Vyspravenie škáry, trhliny s prefrezovaním do 20 mm šírky škáry	1m	15 000,000	5,000	75 000,00
141	R	Vyspravenie škáry, trhliny s prefrezovaním do 50 mm šírky škáry	1m	5 000,000	6,000	30 000,00
142	R	Vyspravenie škáry, trhliny bez prefrezovania do 20 mm šírky	1m	20 000,000	3,150	63 000,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
143	R	Vyspravenie škáry, trhliny bez prefrezovania do 50 mm šírky	1m	8 000,000	5,000	40 000,00
144	R	Výstužná mreža 100/100 kN/m	1m2	5 000,000	6,600	33 000,00
145	R	Rezanie dilatčných špár - cena za 1 bežný meter	1m	900,000	12,500	11 250,00
146	R	Lepenka A 500	1m2	5 000,000	2,600	13 000,00
147	R	Odfrezovanie živичnej vrstvy do hrúbky 5 cm	1m2	8 000,000	5,300	42 400,00
148	R	Odfrezovanie živичnej vrstvy za každý ďalší 1 cm	1m2	8 000,000	2,000	16 000,00
149	R	Kari sieť priem.8mm s okami 100x100 mm	1m2	800,000	36,000	28 800,00
150	R	Strojné vyčistenie plochy po odfrezovaní povrchov s odsávaním, ručne dočistenie a dosekanie/mechanické odstránenie nesúdržných častí podkladu	1m2	600 000,000	0,050	30 000,00
151	R	Oplotenie staveniska výšky min. 1,8m - priehľadné	1m	4 000,000	7,000	28 000,00
152	R	Oplotenie staveniska výšky min. 1,8m - nepriehľadné	1m	4 000,000	8,000	32 000,00
153	R	Ohradenie pracoviska zábranami ním. 1,10m proti vstupu cudzích osôb	1m	3 000,000	7,000	21 000,00
154	R	Vybúranie prídlažby z kamenných kociek vrátane podkladového betónu do hr. 20 cm	1m2	2 000,000	22,000	44 000,00
155	R	Vybúranie prídlažby z betónových kociek vrátane podkladového betónu do hr. 20 cm	1m2	2 000,000	22,000	44 000,00
156	130901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	550,000	30,000	16 500,00
157	R	D+M betonárskej výstuže v prútoch/tyčiach	t	50,000	817,000	40 850,00
158	R	Výmena neúnosného podlažia do hr. 40 cm, náhrada štrkodrovou 0/32, 0/63 mm	1m2	1 000,000	32,000	32 000,00
159	R	D+M betonových obrubníkov - oblúkové	1m	500,000	50,000	25 000,00
160	R	D+M štrbinových žľabov D400 do svetlosti 250mm vrátane bet. Základu min. 60/40 cm (monolitický žľab z polymerbetónu)	1m	450,000	92,000	41 400,00
161	R	Hĺbenie štacht a rýh v zastavenom priestore, výkopy, dokopávky a odkopávky okolo objektov ručné/strojné s naložením	m3	1 100,000	33,800	37 180,00
162	R	Vybúranie stávajúcej kanalizačnej šachty H - do 1,50m	ks	60,000	150,000	9 000,00
163	R	D+M betónových dielcov kanalizačnej šachty priemeru 100 cm, H- do 1,50 m (skruže, kónus, zákrytová doska)	ks	30,000	260,000	7 800,00
164	R	D+M dočasných premostení a prekrytí otvorov s nosnosťou pre nákladné automobily (oveľové platne)	1m2	600,000	27,500	16 500,00
165	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	1 020,000	28,200	28 764,00
166	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	1 020,000	21,170	21 593,40
167	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	5 000,000	4,600	23 000,00
168	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	7 500,000	10,000	75 000,00
169	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	5 000,000	6,590	32 950,00
170	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	5 000,000	8,000	40 000,00
171	711391301.S	hr. 5 mm (Izolačný mastix pre ochrannú vrstvu z liateho asfaltu STN 73 6242)	m2	2 000,000	8,304	16 608,00
172	589410002700.S	Izolačný mastix pre ochrannú vrstvu z liateho asfaltu STN 73 6242	t	260,000	150,000	39 000,00
173	711391302.S	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 8 mm	m2	2 000,000	5,000	10 000,00
174	711391303.S	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 10 mm	m2	2 000,000	6,000	12 000,00
175	919726183.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živ. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 25 mm	m	5 000,000	3,000	15 000,00
176	919726184.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živ. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hl. 30 mm	m	5 000,000	4,000	20 000,00
177	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	5 000,000	5,500	27 500,00
178	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	1 500,000	16,000	24 000,00
179	919726213.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, priečne	m	1 500,000	5,000	7 500,00
180	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	500,000	11,519	5 759,50
181	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	1 500,000	8,500	12 750,00
182	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	500,000	16,250	8 125,00
183	919726223.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, pozdĺžne	m	3 000,000	8,500	25 500,00
184	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	1 000,000	11,519	11 519,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
185	931941112.S	Osadenie dilatného mostného záveru lamelového - posun do 100 mm	m	300,000	990,000	297 000,00
186	931941113.S	Osadenie dilatného mostného záveru lamelového - posun do 960 mm	m	300,000	2 850,000	855 000,00
187	931941121.S	Osadenie dilatného mostného záveru mechanického - posun do 80 mm	m	300,000	620,000	186 000,00
188	931941131.S	Osadenie dilatného mostného záveru kobercového - posun do 100 mm	m	300,000	550,000	165 000,00
189	931941132.S	Osadenie dilatného mostného záveru kobercového - posun do 160 mm	m	300,000	1 150,000	345 000,00
190	931941142.S	Osadenie dilatného mostného záveru podpovrchového - posun do 20 mm	m	300,000	410,000	123 000,00
191	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	66,400	3 320,00
192	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	2 000,000	6,240	12 480,00
193	711131102.MF	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú a zvislú	m2	1 000,000	4,514	4 514,00
194	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 000,000	5,312	5 312,00
195	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	1 000,000	8,135	8 135,00
196	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	1 000,000	5,476	5 476,00
197	711170080.S	Vodorovná HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	1 000,000	11,070	11 070,00
198	283220000400.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	1 000,000	12,531	12 531,00

7

Celoročné vyspravovanie výtlkov

952 750,00

Jednotkové ceny zahŕňajú tak materiály ako aj práce. Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravenia výtlku alebo sieťového rozpadu v letnom a zimnom období tryskovou technológiou. Cenová ponuka zahŕňa aj vyčistenie výtlku od nečistôt, ich odvoz, napenetrovanie, vyspravenie výtlku zmesou, zasypanie povrchu kamenivom frakcia 3/5 v množstve 1,5kg/m2, pozametanie uvoľneného kameniva, vrátane jeho odvozu. Práce musia byť realizované za použitia prenosného dopravného značenia, ktoré musia byť zahrnuté v cene

199	R	Vyspravenie výtlku tryskovou metódou - letné obdobie	1t	2 500,000	140,000	350 000,00
200	R	Vyspravenie výtlku tryskovou metódou - zimné obdobie	1t	1 200,000	145,000	174 000,00

Jednotková cena zahŕňa zabezpečenie vyspravenia výtlku alebo sieťového rozpadu v zimnom období obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou. Cenová ponuka zahŕňa odstránenie porušených jestvujúcich bitúmenových zbytkov zmesi a ich odvoz, vyčistenie výtlku od vody, snehu, nečistôt, vysušenie výtlku pomocou horáka, napenetrovanie, vyspravenie výtlku obaľovanou asfaltovou zmesou za tepla alebo studenou obaľovanou asfaltovou zmesou s zhutnením. Práce musia byť realizované za použitia prenosného dopravného značenia, ktoré musia byť zahrnuté v cene

201	R	Vyspravenie výtlku technol. obaľovanej zmesi za tepla - zimné obdobie	1t	1 000,000	125,000	125 000,00
202	R	Vyspravenie výtlku technol. obaľovanej zmesi studenej - zimné obdobie	1t	250,000	135,000	33 750,00

Vyspravenie výtlku alebo sieťového rozpadu celoročne s tepelnou úpravou miesta výtlku - v cenovej ponuke uvažovať s vyčistením výtlku od nečistôt, ich odvozom, napenetrovaním, vyspravením výtlku s tepelnou úpravou miesta výtlku, zasypaním povrchu kamenivom fr. 3/5 v množstve 1,5kg/m2, pozametanim uvoľneného kameniva vrátane jeho odvozu a práce realizovať za použitia prenosných dopravných značiek

203	R	Vyspravenie výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku	1m2	15 000,000	18,000	270 000,00
-----	---	--	-----	------------	--------	------------

8

Odvoz na skládku, nakladanie

2 087 250,00

204	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	1 t	50 000,000	5,000	250 000,00
205	979089612.S	Poplatok za skladovanie - Iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	1 t	500,000	100,000	50 000,00
206	171209002.S	Poplatok za skladovanie zemina, kamenivo (17 05), ostatné	1 t	20 000,000	6,000	120 000,00
207	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	1 t	150 000,000	4,500	675 000,00
208	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1 t	661 500,000	0,710	469 665,00
209	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1 t	661 500,000	0,330	218 295,00
210	979087212.S	kladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	1 t	661 500,000	0,460	304 290,00

9

Mestský mobiliár

535 178,00

211	915930003.S	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	ks	6 000,000	18,000	108 000,00
-----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
212	936104101.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t	ks	500,000	50,000	25 000,00
213	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	200,000	120,000	24 000,00
214	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky	ks	500,000	55,000	27 500,00
215	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	500,000	60,000	30 000,00
216	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	200,000	125,000	25 000,00
217	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	3 000,000	18,000	54 000,00
218	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	500,000	40,000	20 000,00
219	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1 000,000	25,000	25 000,00
220	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	500,000	15,000	7 500,00
221	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. 1 začatých 1000 m nad 1000 m	t	10 000,000	0,800	8 000,00
222	275351215.S	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	2 000,000	19,000	38 000,00
223	275351216.S	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	2 000,000	13,089	26 178,00
224	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1 000,000	14,000	14 000,00
225	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	1 000,000	16,000	16 000,00
226	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1 000,000	18,000	18 000,00
227	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1 000,000	15,000	15 000,00
228	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1 000,000	18,000	18 000,00
229	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1 000,000	20,000	20 000,00
230	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1 000,000	16,000	16 000,00

Celkom

48 468 894,64

Bratislava, 07.09.2022

.....
konateľ