

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing.Jozef Horniak - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	24.4.2018		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 670 452,62	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 185 541,75	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 898,07	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 63 904,03	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 920 796,47	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 920 796,47
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DP H 20,00 % z 920 796,47 184 159,29
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 104 955,76
		E Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horniak - VIALLE SNP 56, 934 01 Levice IČO: 34 278 532 IČ pre DPH: SK1020378051	27 Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa**

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
18-04-018	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	920 796,47	184 159,29	1 104 955,76	0,00	920 796,47	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Komunikácie a spevnené plochy	809 888,76	161 977,75	971 866,51	0,00	809 888,76	0,00	0,00	0,00
02	SO 01.1 Trvalé dopravné zariadenie	31 119,16	6 223,83	37 342,99	0,00	31 119,16	0,00	0,00	0,00
SO02.1-Prvky drobnej	SO02.1-Prvky drobnej architektúry	55 586,77	11 117,35	66 704,12	0,00	55 586,77	0,00	0,00	0,00
SO02.2-Prvky drobnej	SO02.2-Prvky drobnej architektúry	24 201,78	4 840,36	29 042,14	0,00	24 201,78	0,00	0,00	0,00
Celkom		920796,47	184159,29	1 104 955,76	0,00	920 796,47	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horniak - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 670 452,62	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 185 541,75	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 898,07	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 63 904,03	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 920 796,47	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 920 796,47
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 920 796,47 184 159,29
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 104 955,76
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Komunikácie a spevnené plochy	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horňák - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	645 333,68	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	164 555,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		809 888,76	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		809 888,76
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 809 888,76		161 977,75
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		971 866,51
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa
Objekt: SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horňák - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	645 333,68	164 555,08	809 888,76	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,00	43 124,72	43 124,72	0,000	0,000
5	Komunikácie	563 176,80	70 587,10	633 763,90	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	82 156,88	20 252,62	102 409,50	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	30 590,64	30 590,64	0,000	0,000
Celkom		645 333,68	164 555,08	809 888,76	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa

Objekt: SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 809 888,76 0,000

1 Zemné práce 43 124,72 0,000

1	111201103	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2	m2	6 000,000	0,30	1 800,00	0,000
2	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	4 534,920	2,00	9 069,84	0,000
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 360,476	0,80	1 088,38	0,000
4	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	6 000,000	1,20	7 200,00	0,000
5	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	102 000,000	0,20	20 400,00	0,000
6	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm/za obrubníkmi/	m2	10 190,000	0,35	3 566,50	0,000

5 Komunikácie 633 763,90 0,000

7	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	24,000	2,50	60,00	0,000
8	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	16 538,700	3,75	62 020,13	0,000
9	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	16 538,700	4,50	74 424,15	0,000
10	565171213	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 120 mm	m2	16 538,700	22,00	363 851,40	0,000
11	577134251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	16 538,700	8,00	132 309,60	0,000
12	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	24,000	6,00	144,00	0,000
13	5938110100	Prefabrikát cestný železobetónový IZD 2/10 300x130x15	ks	6,215	153,60	954,62	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 102 409,50 0,000

14	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12 737,500	4,00	50 950,00	0,000
15	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	12 864,875	4,00	51 459,50	0,000

99 Presun hmôt HSV 30 590,64 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	20 393,762	1,50	30 590,64	0,000
----	-----------	--	---	------------	------	-----------	-------

Celkom 809 888,76 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	JKSO	
Názov objektu	SO 01.1 Trvalé dopravné zariadenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horňák - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 20 842,67	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 10 276,49	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 31 119,16	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 31 119,16
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 31 119,16 6 223,83
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 37 342,99
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa
 Objekt: SO 01.1 Trvalé dopravné zariadenie

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	20 842,67	10 276,49	31 119,16	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 842,67	10 253,91	31 096,58	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	22,58	22,58	0,000	0,000
Celkom		20 842,67	10 276,49	31 119,16	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa

Objekt: SO 01.1 Trvalé dopravné zariadenie

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horňák - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	31 119,16	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 096,58	0,000
----------	--	------------------	--------------

1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	39,000	15,00	585,00	0,000
2	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	97,500	6,90	672,75	0,000
3	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	88,000	3,00	264,00	0,000
4	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	39,000	0,80	31,20	0,000
5	4044781780	P1 „Daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,000	39,37	78,74	0,000
6	4044781970	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	4,000	63,94	255,76	0,000
7	4044787860	C8 „Cestička pre cyklistov“, pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	2,000	85,82	171,64	0,000
8	4044788160	C18 „Koniec príkazu“, pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 900 mm, fólia RA2	ks	1,000	85,82	85,82	0,000
9	4044798231R	IS40e Návesť pred križovatkou pre cyklistov	ks	6,000	47,47	284,82	0,000
10	4044798234R	IS40a Smerová tabuľa pre cyklistov	ks	2,000	22,67	45,34	0,000
11	4044798237R	IS40c Smerová tabuľa pre cyklistov	ks	9,000	22,67	204,03	0,000
12	4044798243R	IS40d Smerová tabuľa pre cyklistov	ks	3,000	98,84	296,52	0,000
13	4044798222R	Cyklistický piktogram so smerovou šípkou 800x2100mm	ks	7,000	47,47	332,29	0,000
14	4044798225R	Cyklistický piktogram s trojuholníkom 600x1250mm	ks	3,000	47,47	142,41	0,000
15	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 400,000	0,80	5 120,00	0,000
16	915712111R	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 150 mm	m	12 737,500	1,15	14 648,13	0,000
17	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 400,000	0,15	960,00	0,000
18	915719211R	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 150 mm	m	12 737,500	0,10	1 273,75	0,000
19	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	19 137,500	0,05	956,88	0,000
20	915910001	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový/zelený/	m2	187,500	25,00	4 687,50	0,000

99	Presun hmôt HSV	22,58	0,000
-----------	------------------------	--------------	--------------

21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,055	1,50	22,58	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

Celkom	31 119,16	0,000
---------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	JKSO	
Názov objektu	SO02.1-Prvky drobnej architektúry	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horňák - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		24.04.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 029,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 755,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	854,11	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	41 947,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 586,77	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	55 586,77
		24 DPH 20,00 % z 55 586,77	11 117,35
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)	66 704,12
		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa
 Objekt: SO02.1-Prvky drobnej architektú

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 029,25	9 755,95	12 785,20	4,933	0,000
1	Zemné práce	0,00	414,30	414,30	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 948,91	515,45	2 464,36	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	926,74	379,99	1 306,73	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	7 804,80	7 804,80	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	153,60	191,04	344,64	4,933	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	450,37	450,37	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	854,11	41 947,46	42 801,57	0,000	0,000
712	Izolácie striech	0,00	402,45	402,45	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	6 075,22	6 075,22	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	772,51	35 347,39	36 119,90	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	81,60	122,40	204,00	0,000	0,000
Celkom		3 883,36	51 703,41	55 586,77	4,933	0,000

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa

Objekt: SO02.1-Prvky drobnej architektú

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 785,20 4,933

1 Zemné práce 414,30 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,403	20,00	48,06	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,721	7,00	5,05	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,954	6,00	35,72	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,786	0,80	1,43	0,000
5	133201201R	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,940	35,00	207,90	0,000
6	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,782	5,00	8,91	0,000
7	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,297	2,50	35,74	0,000
8	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,297	5,00	71,49	0,000

2 Zakladanie 2 464,36 0,000

9	271533001R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16mm	m3	4,712	30,00	141,36	0,000
10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,366	31,00	104,35	0,000
11	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,385	90,00	484,65	0,000
12	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	67,310	3,15	212,03	0,000
13	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,403	90,00	216,27	0,000
14	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,701	1 100,00	771,10	0,000
15	275321511	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,940	90,00	534,60	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 306,73 0,000

16	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,950	90,00	445,50	0,000
17	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	14,531	11,00	159,84	0,000
18	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	14,531	3,00	43,59	0,000
19	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,598	1 100,00	657,80	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 7 804,80 0,000

20	413320000R	Stôl z pohľadového betonu 1000x4800mm hr.100mm,všetne základov	ks	1,000	7 804,80	7 804,80	0,000
----	------------	--	----	-------	----------	----------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 344,64 4,933

21	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	96,000	3,59	344,64	4,933
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 450,37 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	998021021R	Presun hmôt, zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	64,339	7,00	450,37	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 42 801,57 0,000

712 Izolácie striech 402,45 0,000

23	712821233	Montáž a dodávka separačnej folie	m2	90,000	2,00	180,00	0,000
24	712821234R	Montáž a dodávka vegetačnej vrstvy s ornitou hr.200mm	m2	62,400	3,00	187,20	0,000
25	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	2,35	35,25	0,000

766 Konštrukcie stolárske 6 075,22 0,000

26	7661111101	Montáž a dodávka lavičky z trvácneho tropického dreva JATOBA PRIRODNA rozmer lavičky 3000x530x430mm,integrovaný stojan na 6ks bicyklov sedák tvoria drevené lamely opracované so zaoblenými hranami,počet lamiel sadáku 15ks.Rozmery lamely hr.23mm,výška:170mm	ks	2,000	2 020,49	4 040,98	0,000
27	7661111102	Montáž a dodávka lavičky z trvácneho tropického dreva JATOBA PRIRODNA rozmer lavičky 3000x530x430mm, sedák tvoria drevené lamely opracované so zaoblenými hranami,počet lamiel sadáku 15ks.Rozmery lamely hr.23mm,výška:170mm,dĺžka 3000mm.Spojenie nerezovými	ks	1,000	2 020,49	2 020,49	0,000
28	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	0,55	13,75	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 36 119,90 0,000

29	767584702	Montáž podhládov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	62,400	10,00	624,00	0,000
30	5535039280R	Trapézový plech T-35, kš 1025 mm Pozink hrúbka 0.88mm	m2	68,640	10,00	686,40	0,000
31	767995266	Montáž a dodávka stojana na bicykle,nerezová ocel	ks	6,000	209,96	1 259,76	0,000
32	767995267	Montáž a dodávka odpadového koša	ks	1,000	374,24	374,24	0,000
33	767995268	3710x1500mm	m2	5,565	900,00	5 008,50	0,000
34	767995269	Montáž a dodávka strechy z plechu Corten hr.3mm	m2	62,400	95,00	5 928,00	0,000
35	767995271	Montáž a dodávka OK prístrešku	kg	5 240,400	2,50	13 101,00	0,000
36	767995272	Montáž a dodávka opláštenia OK z plechu Corten hr.1mm,stlpy	m2	11,000	65,00	715,00	0,000
37	767995273	Montáž a dodávka opláštenia OK z plechu hr.3mm,podhlad	m2	60,000	95,00	5 700,00	0,000
38	767995274	Montáž a dodávka lamiel z plechu Corten hr.5mm	m2	7,000	110,00	770,00	0,000
39	767995276	Montáž a dodávka opláštenia OK z plechu Corten hr.2mm,atika	m2	25,500	75,00	1 912,50	0,000
40	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	45,000	0,90	40,50	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 204,00 0,000

41	783891210R	Umelá predkorozia	m2	136,000	1,50	204,00	0,000
----	------------	-------------------	----	---------	------	--------	-------

Celkom 55 586,77 4,933

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa	JKSO	
Názov objektu	SO02.2-Prvky drobnej architektúry	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horniak - VIALLE		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.04.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 247,02	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	954,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	43,96	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	21 956,57	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 201,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		24 201,78
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 24 201,78		4 840,36
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		29 042,14
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa
 Objekt: SO02.2-Prvky drobnej architektú

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 247,02	954,23	2 201,25	2,544	0,000
1	Zemné práce	0,00	403,92	403,92	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 167,82	233,62	1 401,44	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	79,20	98,51	177,71	2,544	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	218,18	218,18	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	43,96	21 956,57	22 000,53	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	6 067,52	6 067,52	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	15 823,12	15 823,12	0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	43,96	65,93	109,89	0,000	0,000
	Celkom	1 290,98	22 910,80	24 201,78	2,544	0,000

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra-Vráble, I. a II. etapa

Objekt: SO02.2-Prvky drobnej architektúry

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing.Jozef Horňák - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 24.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 201,25 2,544

1 Zemné práce 403,92 0,000

1	133201201R	Výkop pätky nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,180	35,00	321,30	0,000
2	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	2,754	5,00	13,77	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,180	2,50	22,95	0,000
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,180	5,00	45,90	0,000

2 Zakladanie 1 401,44 0,000

5	271533001R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm	m3	1,928	30,00	57,84	0,000
6	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,358	31,00	42,10	0,000
7	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	2,172	90,00	195,48	0,000
8	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	27,150	3,15	85,52	0,000
9	275321511	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	8,100	90,00	729,00	0,000
10	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,265	1 100,00	291,50	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 177,71 2,544

11	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	49,500	3,59	177,71	2,544
----	-----------	--	----	--------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 218,18 0,000

12	998021021R	Presun hmôt, zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	31,168	7,00	218,18	0,000
----	------------	--	---	--------	------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 22 000,53 0,000

766 Konštrukcie stolárske 6 067,52 0,000

13	7661111101	Montáž a dodávka lavičky z trvácneho tropického dreva JATOBA PRIRODNA rozmer lavičky 3000x530x430mm,integrovaný stojan na 6ks bicyklov sedák tvoria drevené lamely opracované so zaoblenými hranami,počet lamiel sadáku 15ks.Rozmery lamely hr.23mm,výška:170mm	ks	2,000	2 020,49	4 040,98	0,000
14	7661111102	Montáž a dodávka lavičky z trvácneho tropického dreva JATOBA PRIRODNA rozmer lavičky 3000x530x430mm, sedák tvoria drevené lamely opracované so zaoblenými hranami,počet lamiel sadáku 15ks.Rozmery lamely hr.23mm,výška:170mm,dĺžka 3000mm.Spojenie nerezovými	ks	1,000	2 020,49	2 020,49	0,000
15	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	0,55	6,05	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 823,12 0,000

16	767995266	Montáž a dodávka stojana na bicykle,nerezová ocel	ks	4,000	209,96	839,84	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	767995267	Montáž a dodávka odpadového koša	ks	1,000	374,24	374,24	0,000
18	767995268	Montáž a dodávka obojstrannej kovovej mapy plech Corten hr.2mm	m2	5,565	900,00	5 008,50	0,000
19	767995269	Montáž a dodávka strechy z plechu Corten hr.3mm	m2	24,000	95,00	2 280,00	0,000
20	767995271	Montáž a dodávka OK prístrešku	kg	958,572	2,50	2 396,43	0,000
21	767995272	Montáž a dodávka opláštenia OK z plechu Corten hr.1mm, stĺpy, nosníky	m2	24,300	65,00	1 579,50	0,000
22	767995274	Montáž a dodávka lamíel z plechu Corten hr.5mm	m2	9,000	110,00	990,00	0,000
23	767995276	Montáž a dodávka info nosiča 2900x1200x30mm	ks	1,000	1 105,00	1 105,00	0,000
24	767995277	Montáž a dodávka info nosiča z ocelovo zink.konštrukcie 2630x2305mm	ks	1,000	1 230,71	1 230,71	0,000
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	0,90	18,90	0,000

783

Dokončovacie práce - nátery

109,89

0,000

26	783891210R	Umelá predkorozia	m2	73,260	1,50	109,89	0,000
----	------------	-------------------	----	--------	------	--------	-------

Celkom

24 201,78

2,544