TABUĽKA PODLÁH

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PP1	**KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY A OSTATNÉ MIESTNOSTI SO SUCHOU PREVÁDZKOU - MIMO MIESTNOSTÍ S NÁROKOM A ELEKTROSTATICKÚ ÚPRAVU PODLAHY**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahovej krytiny z prírodného materiálu, respektíve keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- vybúranie drážky v podlahe až na hornú hranu stropu - pre založenie nových priečok	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Homogénna podlahovina na báze PVC pre zdravotníctvo s polyuretánovou povrchovou úpravou - s bezšpárovými stykmi – vyšší štandard, rozmer, tvar a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom stavby - farebnosť určí architekt - sokel z totožnej krytiny výšky 100 mm + kútová lišta - pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty - farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom	**2**
	Systémové lepidlo na povlakovú krytinu z homogénneho PVC – podľa výberu dodávateľa stavby	**1**
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	**cca 3-4 mm**
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	**podľa potreby**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**6 - 30 mm**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PP2	**ROZVODNE NN**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahovej krytiny z prírodného materiálu, respektíve keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- vybúranie drážky v podlahe až na hornú hranu stropu - pre založenie nových priečok	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Dielektrický koberec	
	Homogénna podlahovina na báze PVC pre zdravotníctvo s polyuretánovou povrchovou úpravou - s bezšpárovými stykmi – vyšší štandard, rozmer, tvar a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom stavby - farebnosť určí architekt - sokel z totožnej krytiny výšky 100 mm + kútová lišta - pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty - farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom	**2**
	Systémové lepidlo na povlakovú krytinu z homogénneho PVC – podľa výberu dodávateľa stavby	**1**
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	**cca 3-4 mm**
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	**podľa potreby**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**6 - 30 mm**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PP3	**KÚPEĽNE PACIENTOV**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahovej krytiny z prírodného materiálu, respektíve keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- vybúranie drážky v podlahe až na hornú hranu stropu - pre založenie nových priečok	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Homogénna podlahovina na báze PVC pre zdravotníctvo s polyuretánovou povrchovou úpravou, určená do mokrého prostredia - s bezšpárovými stykmi – vyšší štandard, rozmer, tvar a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom stavby - sokel z totožnej krytiny výšky 100 mm + kútová lišta - pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty - s kompletnou dodávkou systémových prvkov - rohy, kúty, prestup guličky, prahový sprchový profil,...	**2,4**
	Systémové lepidlo na povlakovú krytinu – podľa výberu dodávateľa stavby	**1**
	Tekutá hydroizolácia – 2x, v priestore sprchy 3x – náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad na báze cementu. - hydroizoláciu vytiahnuť na steny do výšky 300 mm od nivelety podlahy - hydroizoláciu v sprche prepojiť s hydroizoláciou stien sprchy - v kútoch použiť systémový izolačný pás	**2**
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	**cca 3-4 mm**
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	**podľa potreby**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**6 - 30 mm**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PA2	**MIESTNOSTI S NAŘOKOM NA ELKTROSTATICKY VODIVÚ PODLAHU**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahovej krytiny z prírodného materiálu, respektíve keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- vybúranie drážky v podlahe až na hornú hranu stropu - pre založenie nových priečok	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Antistatická podlahová krytina (AP) – typ, rozmer, tvar a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom stavby - Zvodový odpor elektrostaticky vodivej podlahy podľa STN 34 1382 musí byť $5.10^4 \Omega \leqq R \leqq 10^6 \Omega$. Zvodová sieť AP musí byť spojená s prípojnicou pospájania. - farebnosť určí architekt - sokel z totožnej krytiny výšky 100 mm + kútová lišta Pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom	2
	Systémové lepidlo na povlakovú elektrostaticky vodivú krytinu – podľa výberu dodávateľa stavby	1
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	cca 3-4 mm
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	podľa potreby
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**6 - 30 mm**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PK1	**HYGIENICKÉ BOXY, KÚPEĽNE, SPRCHY:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahovej krytiny z prírodného materiálu, respektíve keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- vybúranie drážky v podlahe až na hornú hranu stropu - pre založenie nových priečok	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Keramická / gresová dlažba, protišmyková – typ, rozmer 400 x 400 mm, tvar, soklík a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom po predložení vzoriek od dodávateľa - škárovacia hmota – farebnosť určí architekt - pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom	8
	Lepiaca hmota	3
	Tekutá hydroizolácia– 2x, v priestore sprchy 3x – náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad na báze cementu. - hydroizoláciu vytiahnuť na steny do výšky 300 mm od nivelety podlahy - hydroizoláciu v sprche prepojiť s hydroizoláciou stien sprchy - v kútoch použiť systémový izolačný pás	2
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	cca 3-4 mm
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	podľa potreby
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**16 - 30**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PK2	**HYGIENICKÉ ZARIADENIA, ČISTIACE MIESTNOSTI, UPRATOVAČKY:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahovej krytiny z prírodného materiálu, respektíve keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- vybúranie drážky v podlahe až na hornú hranu stropu - pre založenie nových priečok	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Keramická / gresová dlažba, protišmyková – typ, rozmer 400 x 400 mm, tvar, soklík a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom po predložení vzoriek od dodávateľa - škárovacia hmota – farebnosť určí architekt - pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom	**8**
	Lepiaca hmota	**3**
	Tekutá hydroizolácia – náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad na báze cementu. - hydroizoláciu vytiahnuť na steny do výšky 300 mm od nivelety podlahy - v kútoch použiť systémový izolačný pás	**2**
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	**cca 3-4 mm**
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	**podľa potreby**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**16 - 30**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PK3	**VSTUPNÁ KOMUNIKAČNÁ HALA- BLOK B:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie nášľapnej vrstvy z keramickej dlažby	
	- Odstránenie systémového lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odstránenie nesúdržnej vrstvy podlahy - po vybúraní lepidla, respektíve lepiacej malty	
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy hornej hrany ponechávanej podkladovej vrstvy pôvodnej podlahy, respektíve stropu	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Keramická / gresová dlažba, protišmyková – typ, rozmer 400 x 400 mm, tvar, soklík a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom po predložení vzoriek od dodávateľa - škárovacia hmota – farebnosť určí architekt - pri prechodoch medzi rôznymi druhmi nášľapných vrstiev použiť prechodové lišty farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom	**8**
	Lepiaca hmota	**3**
	Samonivelizačná stierka na báze cementu + penetrácia	**cca 3-4 mm**
	V prípade potreby vyrovnanie nerovností v podkladovej vrstve pôvodnej podlahy cementovým poterom	**podľa potreby**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**16 - 30**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PK4	**LOGGIA - BLOK B - 1. POSCHODIE - nová podlaha vrátane hydroizolácie :**	
	BÚRACIE PRÁCE :	
	- Odstránenie pôvodnej keramickej dlažby	
	- Odstránenie cementovej lepiacej malty	
	- Odstránenie betónovej mazaniny až po hydroizoláciu	
	- Odstránenie hydroizolácie	
	- Očistenie a odmastnenie vrstvy pod pôvodnou hydroizoláciou - predpoklad - horná hrana stropnej dosky	
	NOVÝ STAV :	
	Keramická dlažba / gresová protišmyková, mrazuvzdorná, vyššej kategórie – typ, rozmer, tvar a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom stavby **škárovacia hmota – farebnosť určí architekt** **- v miestach styku dvoch rozdielnych nášľapných vrstiev osadiť podlahovú prechodovú lištu.**	**15**
	Lepiaca hmota	**3**
	Tekutá hydroizolácia **– náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad.** **- HYDROIZOLÁCIU UKONČIŤ:** **- <u>na stene</u> - 300 mm nad hornou hranou podlahy loggie** **- <u>na strane zasklenej steny</u> - ukončiť hydroizoláciou systémovým spôsobom - - podľa vybraného dodávateľa zasklených stien, s použitím systémového prechodového pásu** **- v kútoch použiť systémový izolačný pás, prípadne iný typ pása podľa typu pôvodnej hydroizolácie**	**2**
	Betónová mazanina vystužená sieťovinou 100 x 100 x5,5 mm **- spádovaná od spodnej hrany zasklených stien po podlahový žľab pri novej atike v polohe existujúceho zábradlia**	**cca 40-60**
HRÚBKA NOVEJ VRSTVY PODLAHY SPOLU		**cca 80 mm**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PB1	**PODLAHA POD PRESTREŠENÍM VSTUPU - BLOK B** **- V PRIESTORE NAD SUTERÉNOM BLOKU A.** **- POJZDNÁ ČASŤ PODLAHY MIMO TOHTO PRIESTORU ZOSTÁVA PÔVODNÁ**	
	BÚRACIE PRÁCE :	
	Plocha nad suterénom:	
	- Odstránenie pôvodnej asfaltovej hydroizolácie	
	- Odstránenie betónovej mazaniny	
	- Odstránenie tepelnej izolácie	
	- Odstránenie hydroizolácie	
	- Očistenie a odmastnenie vrstvy pod pôvodnou hydroizoláciou - predpoklad - horná hrana stropnej dosky **POZNÁMKA:** **- Skladba existujúcej podlahy a poradie vrstiev je neznáme, búracie práce v tomto priestore budú upresnené po vyhotovení sondy.** **- Predpokladaná hrúbka odstraňovanej podlahy je cca 210 mm**	
	NOVÝ STAV :	
	Betónová mazanina vystužená sieťovinou 100 x 100 x 6 mm, dilatovaná po 2,0 x 2,0 m **- Povrch betónovej mazaniny opatriť vodovzdorným a mrazuvzdorným náterom na betón** **- Odtieň náteru voliť kontrastný k farbe pojazdnej plochy - s upozornením na zákaz vjazdu na časť podlahy nachádzajúcej sa nad suterénom bloku A.**	**60**
	Tekutá hydroizolácia **– náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad.** **- HYDROIZOLÁCIU UKONČIŤ:** **- <u>na stene</u> - 300 mm nad hornou hranou podlahy** **- <u>na strane zasklenej steny</u> - ukončiť hydroizoláciou systémovým spôsobom - - podľa vybraného dodávateľa zasklených stien, s použitím systémového prechodového pásu** **- v kútoch použiť systémový izolačný pás, prípadne iný typ pása podľa typu pôvodnej hydroizolácie**	**2**
	Betónová mazanina vystužená sieťovinou 100 x 100 x 6 mm, v spáde od bloku A, dilatovaná po 2,0 x 2,0 m	**40**
	Tepelná izolácia - STYRODUR **- hrúbku prispôsobiť tak, aby finálna úroveň hornej hrany novej podlahy bola na kóte +-0,000, respektíve bez výškového rozdielu naväzovala na existujúcu pojazdnú časť podlahy pod navrhovaným prestrešením**	**60**
	Parotesná zábrana	
HRÚBKA NOVEJ VRSTVY PODLAHY SPOLU		**cca 160 mm**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PB4	**STROJOVŇA VZT – POLIKLINIKA PŘI BLOKU B - SUTERÉN:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Vybúranie parketovej podlahy a podkladnej vrstvy do hrúbky cca 50 mm	**50**
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy podlahy na úrovni 50 mm pod jej úrovňou	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Doplnenie podlahy betónovou mazaninou hrúbky cca 50 mm, vystuženej síeťovinou 100x100x6 mm, dilatovanej po 2,0 x 2,0 m	**50**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**50**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PCZ1	**ZÁDVERIE – BLOK B:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Vybúranie betónovej mazaniny pojazdnej plochy a strechy nad časťou suterénu bloku A na úroveň 50 mm pod úrovňou podlahy komunikačnaj haly bloku B	**50**
	- Odmastenie a odprašnenie a vyčistenie podkladovej vrstvy podlahy na úrovni 50 mm pod jej úrovňou	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	**7 - 10**
	Čistiaca zóna – celoplošná rohož z vlákien na podložke z PVC, hrúbka 7 mm - s okrajovým lemom	
	Doplnenie podlahy betónovou mazaninou hrúbky cca 40 mm, vystuženej sieťovinou 100x100x6 mm, dilatovanej po 2,0 x 2,0 m	**40**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**50**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
SP1	**STRECHA VSTUPU – BLOK B:**	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	**7 - 10**
	Strešná hydroizolačná fólia so spomaľovačom horenia - kotvená systémovými skrutkami cez OSB dosky do profilovaného nosného plechu	**1,5**
	Podkladná vrstva strešnej hydroizolácie - systémová	**1**
	OSB dosky hrúbky 25 mm kotvené k podkladu z profilpovaného plechu systémovými skrutkami s podložkami	**25**
	Profilovaný pozinkovaný nosný plech – pozri projekt STATIKY	**50**
	Nosná konštrukcia strechy – oceľové valcované nosníky – pozri projekt STATIKY	
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**30**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PR1	**TERASA PRDE POLIKLINIKOU – BLOK B:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Vybúranie - demontáž žulovej dlažby hrúbky 30 mm v celom rozsahu terasy - dlažbu v maximálnej miere zachovať	**30**
	- Vybúranie lepiacej vrstvy žulovej dlažby v celom rozsahu terasy	
	- Vybúranie podkladného betónu pod žulovou dlažbou v vrozsahu jeho statického narušenia - odhad cca v 1,0 metrovej šírke od hrany terasy	**150**
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Žulová dlažba protišmyková, hrúbky 30 mm - s maximálnym využitím pôvodne demontovanej dlažby	**30**
	Flexibilná lepiaca hmota pre lepenie dlažby s prírodného kameňa	**30**
	Hydroizolačný náter proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti	**2**
	Vyspravenie pôvodného podkladného betónu cementovou maltou - hrúbka podľa potreby	**15**
	Podkladový betón hrúbky 150 mm, dilatovaný, vystužený sieťovinou 100 x 100 x 6 mm - viď projekt statiky	**150**
	Štrkové lôžko zhutnené - viď projekt statiky	**150**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**380**

POLOŽKA PODLAHY	SKLADBA VRSTIEV PODLAHY	HRÚBKA PODLAHY (MM)
PR2	**RAMPA PRED POLIKLINIKOU – BLOK B:**	
	NOVÉ VRSTVY PODLAHY	
	Žulová dlažba hrúbky 30 mm - s maximálnym protišmykovým profilovaním	**30**
	Flexibilná lepiaca hmota pre lepenie dlažby s prírodného kameňa - so zabudovaným výhrevným odporovým elektrickým káblom - viď projekt silnoprúdu	**30**
	Hydroizolačný náter proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti	**2**
	Nosná doska rampy zo železobetónu - viď projekt statiky	**150**
	Štrkové lôžko / zásyp zhutnený - viď projekt statiky	**150**
HRÚBKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV SPOLU		**362**

TABUĽKA POVRCHOV STIEN

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SO1	**MIESTNOSTI SO SUCHOU PREVÁDZKOU BEZ NÁROKU NA UMÝVATEĽNOSŤ POVRCHU STIEN:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, oteruvzdorná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SO2	**MIESTNOSTI SO SUCHOU PREVÁDZKOU S NÁROKOM NA UMÝVATEĽNOSŤ POVRCHU STIEN:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, umývateľná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SO3	**MIESTNOSTI SO SUCHOU PREVÁDZKOU S NÁROKOM NA ANTIBAKTERIÁLNU ÚPRAVU POVRCHU STIEN:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba antibakteriálna, umývateľná, dezinfikovateľná – odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
Plastpový	**KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY - ČAKÁRNE, CHODBY:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, oteruvzdorná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
	NÁRAZNÍKOVÝ PÁS:	
	Plastový **- detailnú vertikálnu polohu, typ, materiálové a farebné prevedenie určí GP - podľa predložených vzoriek vybraného dodávateľa**	
	ROHOVÉ VERTIKÁLNE LIŠTY	
	Plastové **- Typ, materiálové a farebné prevedenie určí GP - podľa predložených vzoriek vybraného dodávateľa**	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SO5	**MIESTNOSTI S PONECHANÍM PÔVODNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV S ČIASTKOVÝMI VYSPRÁVKAMI PÔVODNÝCH OMIETOK PO BÚRACÍCH PRÁCACH:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie častí omietok v prostore stavebných úprav	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, oteruvzdorná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Vysprávky jednovrstvovou vápenocementovou strojovou interiérovou omietkou hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SOK1	**MIESTNOSTI SO SUCHOU PREVÁDZKOU S UMÝVADLOM:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, umývateľná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMÝVADLOM	
	Keramický / gresový obklad stien za umývadlom vo vyznačenej časti **- veľkoplošný obdĺžnikový formát, tvar a farebnosť – určí GP na základe predložených vzoriek** **- škárovacia hmota – farebnosť určí architekt** **- lepiaca hmota** **- v rohoch plastové rohové lišty** **- rozsah obkladu vertikálne ohraničeného hranami stien, respektíve dvernou zárubňou je vyznačený vo výkresoch pôdorysov** **- rozsah obkladu ukončeného na priamej stene je vo výkresoch vyznačený orientačne - skutočný rozsah je závislý od skutočného rozmeru nábytkových dielov, respektíve projektu interiérov.**	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SOK2	**MIESTNOSTI SO SUCHOU PREVÁDZKOU S LINKOVOU ZOSTAVOU:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, umývateľná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
	KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMÝVADLOM	
	Keramický / gresový obklad stien medzi dolnými a hornými skrinkami linky vo vyznačenej časti **- veľkoplošný obdĺžnikový formát, tvar a farebnosť – určí GP na základe predložených vzoriek** **- škárovacia hmota – farebnosť určí architekt** **- lepiaca hmota** **- v rohoch plastové rohové lišty** **- rozsah obkladu vertikálne ohraničeného hranami stien, respektíve dvernou zárubňou je vyznačený vo výkresoch pôdorysov** **- rozsah obkladu ukončeného na priamej stene je vo výkresoch vyznačený orientačne - skutočný rozsah je závislý od skutočného rozmeru nábytkových dielov, respektíve projektu interiérov.**	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SOK3	**VSTUPNÁ HALA V BLOKU B:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie omietok z existujúcich ponechávaných murovaných stien a priečok	
	- Ponechanie existujúcich kamenných obkladov stien do výšky cca 1100 mm **- odmastenie a vyčistenie povrchu kamenného obkladu**	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN – NAD ÚROVŇOU KAMENNÉHO OBKLADU	
	ÚPRAVA NA PÔVODNÉ STENY A NEBÚRANÉ PRIEČKY A NOVÉ PRIEČKY:	
	Maľba 3 x, oteruvzdorná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**10**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SK1	**HYGIENICKÉ MIESTNOSTI – BEZ SPRCHY:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie malieb zo všetkých nebúraných povrchov stien a priečok, vrátane nesúdržných, porušených, či popraskaných častí pôvodných omietok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	Keramický / gresový obklad stien po úroveň zníženého podhľadu **- veľkoplošný obdĺžnikový formát, tvar a farebnosť – určí GP na základe predložených vzoriek** **- škárovacia hmota – farebnosť určí architekt** **- lepiaca hmota** **- v rohoch plastové rohové lišty**	**8**
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**18**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SK2	**HYGIENICKÉ MIESTNOSTI – SO SPRCHY:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie malieb zo všetkých nebúraných povrchov stien a priečok, vrátane nesúdržných, porušených, či popraskaných častí pôvodných omietok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	Keramický / gresový obklad stien po úroveň zníženého podhľadu **- veľkoplošný obdĺžnikový formát, tvar a farebnosť – určí GP na základe predložených vzoriek** **- škárovacia hmota – farebnosť určí architekt** **- lepiaca hmota** **- v rohoch plastové rohové lišty** **V PRIESTORE SPRCHY:**	**8**
	Tekutá hydroizolácia – 2x **– náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad na báze cementu.** **- hydroizoláciu vytiahnuť na steny do výšky 300 mm od nivelety podlahy** **- hydroizoláciu v sprche prepojiť s hydroizoláciou stien sprchy** **- v kútoch použiť systémový izolačný pás**	**2**
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**20**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SG1	**KÚPEĽNE PACIENTOV:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie malieb zo všetkých nebúraných povrchov stien a priečok, vrátane nesúdržných, porušených, či popraskaných častí pôvodných omietok	
	- Odstránenie keramických obkladov až na hranu muriva nebúraných stien a priečok	
	- Očistenie a odmastnenie povrchov po prevedení búracích prác v rámci úprav nebúraných stien a priečok	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	Homogénna podlahovina - možnosťou lepenia na podklad stien, určéná do mokrého prostredia, na báze heterogénneho vinylu - s bezšpárovými stykmi – vyšší štandard, rozmer, tvar a farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom stavby - farebnosť určí architekt - farebnosť – upresní architekt po dohode s investorom a dodávateľom - s kompletnou dodávkou systémových prvkov	**2**
	Systémové lepidlo na povlakovú krytinu z homogénneho PVC – podľa výberu dodávateľa stavby	**1**
	Tekutá hydroizolácia – 2x – náter podľa technologického predpisu naniesť na očistený a odmastený podklad na báze cementu. - hydroizoláciu vytiahnuť na steny do výšky 300 mm od nivelety podlahy - hydroizoláciu v sprche prepojiť s hydroizoláciou stien sprchy - v kútoch použiť systémový izolačný pás	**2**
	Jednovrstvová vápenocementová strojová interiérová omietka hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**20**

POLOŽKA STENY	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
SR1	**RAMPA PRED POLIKLINIKOU - BLOK B**	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN	
	Exteriérová fasádna soklová omietka	**2**
	Sanačná - s vloženou výstužou strojových omietok	**20**
	Podklad z debniacich tvárniť očistiť, zašpárovať a odmastiť	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**22**

TABUĽKA POVRCHOV STROPOV

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TK1	**KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY - ČAKÁRNE, CHODBY:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie prípadných podhľadov a ich závesných konštrukcií	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	PLOŠNÝ SADROKARTÓN Z DOSIEK	
	3 x maľba – biela, oteruvzdorná – podľa výberu dodávateľa	
	Penetračný náter na sadrokartónové dosky	
	Sadrokartónové dosky 1 x 12,5 mm - spoje vystužiť prepáskovaním a pretmelením - nerovnosti a hlavy skrutiek pretmeliť	**12,5**
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
	KAZETOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - VO VYZNAČENEJ ČASTI	
	Sadrokartónový kazetový podhľad – kazety 600 x 600 (625 x 625) mm s polozapustenou drážkou - typ podľa výberu GP	
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TS1	**VYŠETROVNE, ZASADAČKY, POPISOVŇA, PRÍPRAVY, OVLÁDAČE, PRÍPRAVNÉ BOXY, SKLAD:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie prípadných podhľadov a ich závesných konštrukcií	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	PLOŠNÝ SADROKARTÓN Z DOSIEK	
	3 x maľba – biela, oteruvzdorná – podľa výberu dodávateľa	
	Penetračný náter na sadrokartónové dosky	
	Sadrokartónové dosky 1 x 12,5 mm - spoje vystužiť prepáskovaním a pretmelením - nerovnosti a hlavy skrutiek pretmeliť	**12,5**
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TS2	**HYGIENICKÉ ZARIADENIA, UPRATOVAČKA, MIESTNOSTI S VLHKOU PREVÁDZKOU – BEZ NÁROKU NA UMÝVATEĽNOSŤ:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie prípadných podhľadov a ich závesných konštrukcií	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	PLOŠNÝ SADROKARTÓN Z DOSIEK	
	3 x maľba – biela, oteruvzdorná – podľa výberu dodávateľa - referenčný štandard	
	Penetračný náter na sadrokartónové dosky	
	Sadrokartónové dosky IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI1 x 12,5 mm - spoje vystužiť prepáskovaním a pretmelením - nerovnosti a hlavy skrutiek pretmeliť	**12,5**
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TS3	**MIESTNOSTI S VLHKOU PREVÁDZKOU – S NÁROKOM NA UMÝVATEĽNOSŤ:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie prípadných podhľadov a ich závesných konštrukcií	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	PLOŠNÝ SADROKARTÓN Z DOSIEK	
	3 x maľba – biela, umývateľná – podľa výberu dodávateľa - referenčný štandard	
	Penetračný náter na sadrokartónové dosky	
	Sadrokartónové dosky IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI1 x 12,5 mm - spoje vystužiť prepáskovaním a pretmelením - nerovnosti a hlavy skrutiek pretmeliť	**12,5**
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TS4	**MIESTNOSTI S VLHKOU PREVÁDZKOU – S NÁROKOM NA ANTIBAKTERIÁLNU ÚPRAVU STROPU:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie prípadných podhľadov a ich závesných konštrukcií	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	PLOŠNÝ SADROKARTÓN Z DOSIEK	
	3 x maľba antibakteriálna, umývateľná, dezinfikovateľná – biela – podľa výberu dodávateľa	
	Penetračný náter na sadrokartónové dosky	
	Sadrokartónové dosky IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI1 x 12,5 mm - spoje vystužiť prepáskovaním a pretmelením - nerovnosti a hlavy skrutiek pretmeliť	**12,5**
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TO1	**MIESTNOSTI S PONECHANÍM PÔVODNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV S ČIASTKOVÝMI VYSPRÁVKAMI PÔVODNÝCH OMIETOK PO BÚRACÍCH PRÁCACH:**	
	BÚRACIE PRÁCE	
	- Odstránenie prípadných podhľadov a ich závesných konštrukcií	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	Maľba 3 x, oteruvzdorná – druh a odtieň určí architekt po dohode s investorom po predložení vzorek dodávateľom – referenčný štandard	
	Penetračný náter na vápenocementovú omietku	
	Vysprávky jednovrstvovou vápenocementovou strojovou interiérovou omietkou hrúbky 10 mm	**10**
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TAL1	**ZÁDVERIE – BLOK B:**	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	Hliníkový podsad – typ a raster podľa výberu GP	
	Systémová závesná konštrukcia	
	Nosná konštrukcia strechy	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		

POLOŽKA STROPU	SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU	HRÚBKA ÚPRAVY (MM)
TTI1	**PRESTREŠENIE VSTUPU DO BLOKU B:**	
	NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV	
	PLOŠNÝ SADROKARTÓN Z DOSIEK	
	3 x maľba – biela, umývateľná – podľa výberu dodávateľa - referenčný štandard	
	Penetračný náter na sadrokartónové dosky	
	Sadrokartónové dosky IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI1 x 12,5 mm - spoje vystužiť prepáskovaním a pretmelením - nerovnosti a hlavy skrutiek pretmeliť	**12,5**
	Roštová závesná konštrukcia z pozinkovanej ocele	
	Minerálna tepelná izolácia, hrúbky 300 mm	**300**
	Parotesná zábrana – podľa výberu dodávateľa	
HRÚBKA ÚPRAVY STENY SPOLU		**300**