
KOSZTORYS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego (woliery)
ADRES INWESTYCJI : SUCHOM - LISINY (dz. nr ewid. 32-LP) Gmina Cekcyn
INWESTOR : Nadleśnictwo Zamrzenica
ADRES INWESTORA : 89-510 Bysław, Zamrzenica 1.
BRANŻA : E L E K T R Y C Z N A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Mężydło
DATA OPRACOWANIA : 09. 01. 2022r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09. 01. 2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 1. Budowa instalacji elektr. w budynku gospodarczym (woliery) SUCHOM-LISINY, N-ctwo Zamrzenica					
1 d.1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
3 d.1	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli YKY 5x6mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
4 d.1	KNR-W 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
5 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli YKY 5x6mm2 w rurach ochronnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
7 d.1	KNNR 5 1006-02	Rozdzielnica naścienna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 5-08 0114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym	m		
		380	m	380.000	
				RAZEM	380.000
9 d.1	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych	m		
		380	m	380.000	
				RAZEM	380.000
10 d.1	KNR-W 5-08 0304-05	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty)	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
11 d.1	KNR-W 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12 d.1	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
13 d.1	KNR-W 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym.podłożu zestawu gniazdawtyk 3-faz z wyłącznikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR-W 5-08 0502-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 2)	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
15 d.1	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
		19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
16 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		8	pomiar	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
19 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR-W 5-08 0902-01	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNNR-W 5-08 0902-02	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 14	pomiar pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	m	36.4000	0.00	0.00
2.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	14.7000	0.00	0.00
3.	gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt	14.2800	0.00	0.00
4.	kable YKY 5x6mm ²	m	41.6000	0.00	-0.00
5.	listwa elektroinstalacyjna	m	395.2000	0.00	0.00
6.	łączniki bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt	10.2000	0.00	0.00
7.	łączniki bryzgoszczelne schodowe	szt	2.0400	0.00	0.00
8.	łączniki bryzgoszczelne świecznikowe	szt	1.0200	0.00	0.00
9.	łączniki do listew elektroinstalacyjnych (różne)	szt	38.0000	0.00	0.00
10.	odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	szt	25.5000	0.00	0.00
11.	opaski kablowe typu Oki	szt	3.5000	0.00	0.00
12.	oprawy boczne z kloszem IP>44 (kinkiety) i żarówkami LED	kpl	2.0000	0.00	0.00
13.	oprawy oświetleniowe IP>60, LED z czujnikiem ruchu	kpl	2.0000	0.00	0.00
14.	oprawy oświetleniowe z kloszem do przykręcania z żarówkami LED 10W	kpl	15.0000	0.00	0.00
15.	piasek do betonów zwykłych	m ³	3.9200	0.00	0.00
16.	przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ²	m	210.0000	0.00	0.00
17.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm ²	m	160.0000	0.00	0.00
18.	przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm ²	m	12.0000	0.00	0.00
19.	rozdzielnica naścienna wg. rys nr E-2	kpl	1.0000	0.00	0.00
20.	wkręty do drewna	kg	19.0000	0.00	0.00
21.	zestaw gniazda wtykowego 3-faz 400V z wyłącznikiem	kpl	1.0000	0.00	0.00
22.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy	m-g	0.5600	0.00	0.00
2.	spawarka	m-g	20.3350	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.5850	0.00	0.00
4.	żuraw samochodowy	m-g	0.2070	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł