

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PŁYTA FUNDAMENTOWA I POSADZKA			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
		10.50*9.70	m ²	101.850	
				RAZEM	101.850
2	KNR 2-02 d.1 1904-01	Deskowanie ław, stóp fundamentowych i płyt dennych blatami inwentaryzowanymi i sklejka (9.50+8.73)*2*0.30	m ²		
			m ²	10.938	
				RAZEM	10.938
3	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym - wariant 1	m ³		
		9.50*8.73*0.05	m ³	4.15	
				RAZEM	4.15
4	KNR 2-02 d.1 1909-02	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych	t		
	- pręty fi 12 mm -	1235*0.001	t	1.24	
				RAZEM	1.24
5	KNR 2-02 d.1 1915-02	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych	m ³		
		9.50*8.73*0.30	m ³	24.88	
				RAZEM	24.88
6	KNR 2-02 d.1 1219-04	Kotwy montażowe typowe	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2		WIATA			
7	KNR 2-02 d.2 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.	1.260	
		1.26		RAZEM	1.260
8	KNR 2-02 d.2 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	0.720	
		0.72		RAZEM	0.720
9	KNR 2-02 d.2 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ m ³	0.170	
		0.17		RAZEM	0.170
10	KNR 2-02 d.2 0405-02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 9 m	m ² m ²	93.786	
		11.55*8.12		RAZEM	93.786
11	KNR K-05 d.2 0103-03	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm	m ² m ²	93.786	
		11.55*8.12		RAZEM	93.786
12	KNR K-05 d.2 0102-03	Mocowanie papy na pełnym deskowaniu	m ² m ²	93.786	
		11.55*8.12		RAZEM	93.786
13	KNR K-05 d.2 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm	m ² m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ² m ²	93.786	
		11.55*8.12		RAZEM	93.786
15	KNR K-05 d.2 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m m	7.000	
		7		RAZEM	7.000
16	KNR K-05 d.2 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m m	23.400	
		7.0+8.20*2		RAZEM	23.400
17	KNR K-05 d.2 0103-06	Wykonanie deskowania - szalowanie okapu (front i spód oraz boków i sufitu)	m ² m ² m ²	28.290 18.204	
	Front i spód	6.90*(2.10+2.00)			
	Boki	8.20*(2.10+0.12)*0.5*2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Sufit	6.90*(4.87+1.56)	m ²	44.367	
				RAZEM	90.861
18	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na łatach	m ²		
d.2	202 0535-02	8.20*6.90	m ²	56.580	
				RAZEM	56.580
19	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - desek czołowych	m ²		
d.2	202 0541-01	(7.0+8.20*2)*0.25	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
20	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.2	202 0518-04	6.90	m	6.900	
				RAZEM	6.900
21	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
d.2	202 0519-02	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
3		OGRODZENIE			
22	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
d.3	0307-01	(24.0*2-5.0+24.0*17.86)*1.80	m ²	152.748	
				RAZEM	152.748
23	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²		
d.3	0312-01	5.0*1.80	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4		INSTALACJA WOD.- KAN.			
24	KNR 2-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III, dla przewodów wodociągowych	m ³		
d.4	0414-02	34.0*0.8*1.5	m ³	40.800	
				RAZEM	40.800
25	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m.	m ³		
d.4	0320-0201	40.80	m ³	40.800	
				RAZEM	40.800
26	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, w wykopie	m		
d.4	15 0104-03	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
27	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4	15 0116-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 2-	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.4	15 0132-02	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4	15 0135-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok. 1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III - dla kanalizacji sanitarnej	m ³		
d.4	0414-02	21.0*1.0*1.0	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
31	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.4	0320-0201	21	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
32	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.4	15 0208-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNR-W 2-	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4	15 0211-01	4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000