

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2416	BB	Pršianska terasa I.	0,950	1,455	0,505	40 733,28	48 879,94
2	III/2416	BB	Pršianska terasa II.	1,455	2,155	0,700	57 296,15	68 755,37
3	III/2442	ZV	Môťová - Kráľová	1,250	3,000	1,750	186 188,67	223 426,40
4	III/2502	ZH	Kunešov, spojka	1,400	2,857	1,457	128 281,91	153 938,29
Spolu						4,412	412 500,00	495 000,00

Uchádzač:


VIAKORP, s.r.o.

Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen



Vo Zvolene, dňa 03.08.2022

Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.



Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2416 Pršianska Terasa

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2416 Pršíanska Terasa

od:

do:

staničenie v km:

0,950

1,455

dĺžka úseku	505,00	m
šírka voz.m	6,50	m
plocha úseku	3282,50	m ²
korekcie	0,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,88	13,00	11,44
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,24	3 282,50	781,24
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,55	3 282,50	5 087,88
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,88	3 282,50	32 431,10
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,46	3 282,50	1 509,95
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,76	518,00	911,68
spolu					40 733,28

CELKOM:

8 146,66

48 879,94

DPH 20%

Spolu s DPH

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 03.08.2022

Ing. Michal Šimko
konateľ VÍAKORP, s.r.o.

Príloha č.2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2416 Pršianska Terasa

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2416 Pršianska Terasa

dĺžka úseku700,00m

šírka voz.m6,50m

plocha úseku4550,00m²

korekcie67,50m²

staničenie v km:

od:1,455

do:2,155

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,88	13,00	11,44
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,24	4 617,50	1 127,75
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,55	4 617,50	7 157,13
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,88	4 617,50	45 620,90
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,46	4 617,50	2 124,05
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,76	713,00	1 254,88
spolu					57 296,15

CELKOM:

DPH 20%
Spolu s DPH

€11 459,2368 755,37

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 03.08.2022

Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.

Príloha č.3

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2442 Môt'ová - Kráľová

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2442 / Môt'ová - Kráľová

od:

1,250

do:

3,000

staničenie v km:

dĺžka úseku	1 750,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	9 625,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,88	11,00	9,68
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,14	9 625,00	1 299,38
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,46	9 625,00	4 427,50
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,88	9 625,00	95 095,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	priem.50mm	8,11	9 625,00	78 058,75
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,76	1 761,00	3 099,36
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	4,94	850,00	4 199,00
spolu					186 188,67

CELKOM:

€

DPH 20%

37 237,73

Spolu s DPH

223 426,40

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 03.08.2022

Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.

Ing. Michal Šimko
konateľ VIAKORP, s.r.o.